

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Instalarea stației de Epurare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Canalizare				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (28 ore)	100 m3	1,260
2	SE49F	Montare recipient pentru hidrofor Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,008	buc	3,000
3	SE49E	Montare recipient pe fundatie, avind capacitatea de 1000 l Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,008	buc	6,000
4	SE49E	Montare recipient pe fundatie, avind capacitatea de 500 l Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,008	buc	2,000
5	CF01B	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 10-T preparat cu malaxorul in santier	m3	6,500
6	TsA16I2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime > 1 m, adincime < 2 m , teren mijlociu cu obstacol	m3	17,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	38,000
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	38,000

1	2	3	4	5
9	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	57,000
10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	26,000
11	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km norma 0.3(transportul statiei si a pamintului)	t	110,000
12	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat D 1.5 m. Mat. marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)=1,005	m	3,000
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (capac din beton cu gaura) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	1,000
14	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (capac din beton plin) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	1,000
		2. Utilaj.		
15	pret de piata	Statie de epurare patru camera segment Premium tehnologia ECOLOGIC 1000 litri prelucrare zi -2 bucati , Statie de epurare patru camera segment Premium tehnologia ECOLOGIC 1000 litri prelucrare zi -1 bucata , Rezervor multifunctional H =3 m, L =0,7m l=0,7 -3 bucati. Pompa submersibila cu plutitor - 3 bucati . Drenaj prefabricat -15 metri liniari .	buc	1,000