

**Amenajarea spatiului de odihna
pentru copii, cale pietonala pe
str. Vlad Iovita, or. Singerei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Solutii arhitecturale

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
1	2	3	4	5	
		1. Demolari			
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (saparea canalului de evacuare a apei.)	100 m3	0,98	
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	0,98	
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,98	
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	137,20	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,98	
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,52	
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (94m2*0,15=14,1m3)	m3	14,10	

1	2	3	4	5	
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,14	
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	21,86	
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,14	
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,60	
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	84,00	
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	46,00	
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,46	
		<i>Total</i>	Lei		
		Total Demolari Inclusiv salariu			
		2. Amenajare teren sportiv			
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	0,70	
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,60	

1	2	3	4	5	
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,00	
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150*150)	kg	78,00	
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	10,00	
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	54,00	
21	CG08C	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale regide din PVC lipite cu preadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Pardoseli din placi de cauciuc, montate pe adeziv, 500x500x40mm, se exclude Profil PVC)	m2	70,00	
22	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Banci dimensiuni 1500*400*600mm, conform proiectului de executie)	buc	4,00	
23	TsH91B	Instalarea urne conform proiectului de executie	buc	14,00	
24	CO04A aplicativ	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi metalici, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 550 mm (Gard pentru teren sportiv, confectionat din structura de metal si elemente din lemn vopsite in diferite culori, 550 mm innaltime, montate pe piese inglobate se exclude toate materialele si se include gard produs final 23 m.l.)	m	23,00	
		<i>Total</i>	Lei		

1	2	3	4	5
		Total Amenajare teren sportiv Inclusiv salariu		
		3. Acces pietonal		
25	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	3,42
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	119,00
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	35,00
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)	m	419,00
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5)	m	314,00
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 60mm, culoare sura)	m2	342,00
		<i>Total</i>	Lei	
		Total Acces pietonal Inclusiv salariu		
		4. Rigole		
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	120,00
32	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Rigola tip deschis B-1-20-50, 1000*500*250mm)	buc	411,00
33	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Rigola cu capac RU 4-10 1000*400*250)	buc	6,20

1	2	3	4	5
34		Capac de acoperire rigole CRPAG 4-4 (K=1.007)	buc	6,20
35	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Elemente din beton prefabricat 900*900*100mm)	buc	4,00
36	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Elemente din beton prefabricat 900*450*100mm)	buc	5,00
37	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,02
38	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,00
39	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,02
40	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,60
41	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	2,00
42	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KIIII1-10-1	buc	1,00
43	AcE11A1	Inel de reazem KIIO-1	buc	1,00
44	AcE12A1.	Capac cu rama din fonta T	buc	1,00
45		Scara cu vanguri	kg	68,32

1	2	3	4	5	
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,07	_____
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,60	_____
48	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers (Invelitoare de Geotextil 200 g/m2 aplicat in 2 straturi)	m2	22,00	_____
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	21,07	_____
		<i>Total</i>	Lei		
		Total Rigole Inclusiv salariu			
		5. Inverzirea terenului			
50	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	4,04	_____
51	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	4,04	_____
52	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	4,04	_____
53	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	4,04	_____
54	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	2,24	_____
55	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	2,24	_____
56	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	2,24	_____

1	2	3	4	5	
57		Thuja Occidentalis Smaragd H=2.5m	buc	224,00	
58	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	2,24	
		<i>Total</i>	Lei		
		Total Inverzirea terenului Inclusiv salariu			

		Total	Lei
		Asigurari sociale	24 %
		Transport	10 %
		Total	
		Cheltuieli de regie	14,5 %
		Total	
		Beneficiul	6 %
		Total	
		TVA	20 %
		Total deviz: Inclusiv salariu	

Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea spatiului de odihna pentru copii, cale pietonala pe str. Vlad Iovita, or. Singerei

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1 Solutii arhitecturale

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		Total borderou de resurse № 7-1-1:		

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	24,62
2.	7123010010200	Betonist	h-om	119,62
3.	7123011000200	Betonist	h-om	87,30
4.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,44
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,95
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	82,92
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	24,15
8.	7129020012800	Pavator	h-om	439,31
9.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	23,82
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	108,50
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,18
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,32
13.	7136080025001	Montator	h-om	11,34
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,45
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	500,68
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,69
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,54
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,02
Total manopera				

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,90
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	16,00
3.	1212121212121	apa	m3	7,18
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,14
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	285,43
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,21
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,33
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,20
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,71
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,64
11.	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	107,10
12.	17112173298835 7	Invelitoare de Geotextil 200 g/m2 aplicat in 2 strat-uri	m	17,05
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,07
14.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,09
15.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,00
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,07

17.	2010237318750	Distantieri	buc	23,40
18.	2030112931102	Urne	buc	14,00
19.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,09
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,14
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,09
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,55
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,27
24.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,07
25.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,71
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,04
27.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	21,42
28.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	42,84
29.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,00
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 543,76
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	547,20
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	113,39
33.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 691,54
34.	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	347,13
35.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,00
36.	2661512643454	Inel prefabricat pt. camine KIIII1-10-1	buc	1,00
37.	266151264365454	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9	buc	2,00
38.	2663102100000	Beton B15	m3	11,67
39.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,93
40.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,08
41.	26631021400000	Beton B7.5	m3	21,81
42.	2664102101126	Var	kg	0,07
43.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03
45.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 1000 x 150*300	m	421,10
46.	2666122800325-1	Bordure mici B4 100x20x8 cm	m	315,57
47.	2666122800390	Dale rigide PVC	m2	74,97
48.	2666122800600-1	Elemente din beton prefabricat 900*900*100mm	buc	4,04
49.	2666122800600-2	Elemente din beton prefabricat 900*450*100mm	buc	5,05
50.	2666122800611-1	Rigola tip deschis B-1-20-50, 1000*500*250mm	buc	413,88
51.	2666122800611-2	Rigola cu capac RU 4-10 1000*400*250	buc	6,24
52.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,00
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,39
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,78
55.	2811236309900	Confectii metalice	kg	56,72
56.	2873122004100	Plase sudate	kg	78,78
57.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,55
58.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,05
59.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,84
60.	3431111	Scara cu vanguri	kg	68,32
61.	35143535	Capac cu rama din fonta T	buc	1,00
62.	354354354345	Gard pentru teren sportiv, confectionat di structura de metal si elemente din lemn vopsite in diferite culori, 550 mm innaltime	m	23,00
63.	354556	Thuja Occidentalis Smaragd H=2.5m	buc	224,00

64.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	4,04	
65.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	6,71	
66.	4100126202818	Apa	m3	29,02	
67.	545533455	Capac de acoperire rigole CRPAG 4-4	buc	6,24	
Total materiale de construcții					

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,60	
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	121,88	
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	60,95	
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,54	
5.	2922140007000	Macara	h-ut	7,82	
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,10	
7.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,34	
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,91	
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,19	
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	4,21	
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,45	
12.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	12,43	
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,99	
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,19	
15.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	4,77	
16.	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	4,32	
17.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	26,25	
18.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	18,47	
19.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,56	
Total utilaje de construcții					

Total	Lei
Asigurări sociale	24 %
Transport	10 %
Total	
Cheltuieli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiul	6 %
Total	
TVA	20 %

Total deviz:

Intocmit

Stircu A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea spatiului de odihna pentru copii, cale pietonala pe str. Vlad Iovita, or. Singerei

Investitor Primaria Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	
1	2	3	4	5	
		1. Demolari			
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (saparea canalului de evacuare a apei.)	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,10	
		<i>Total</i>	Lei		
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,61	
		<i>Total</i>	Lei		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	
		<i>Total</i>	Lei		
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	
		<i>Total</i>	Lei		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	
		<i>Total</i>	Lei		
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09	
		<i>Total</i>	Lei		
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (94m2*0,15=14,1m3)	m3		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	
		<i>Total</i>	Lei		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	
		<i>Total</i>	Lei		

1	2	3	4	5	
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	
		<i>Total</i>	Lei		
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	
		<i>Total</i>	Lei		
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului in autovehicul)	100 m3		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	
		<i>Total</i>	Lei		
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,076	
		<i>Total</i>	Lei		
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	
		<i>Total</i>	Lei		
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	
		<i>Total</i>	Lei		
		2. Amenajare teren sportiv			
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90	
		<i>Total</i>	Lei		
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	
	4100126202818	Apa	m3	0,10	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
		<i>Total</i>	Lei		
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	
	4100126202818	Apa	m3	0,10	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	
		<i>Total</i>	Lei		
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150*150)	kg		

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01
	2010237318750	Distantiери	buc	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		<i>Total</i>	Lei	
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65
	2663102100000	Beton B15	m3	1,025
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40
		<i>Total</i>	Lei	
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	
	7136080025001	Montator	h-om	0,21
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,04
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
		<i>Total</i>	Lei	
21	CG08C	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale rigide din PVC lipite cu prenadez pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Pardoseli din placi de cauciuc, montate pe adeziv, 500x500x40mm, se exclude Profil PVC)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,55
	2666122800390	Dale rigide PVC	m2	1,05
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,015
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,30
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,014
	1421102200898	Nisip cuartos macinat granul.sub 1mm	kg	1,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
		<i>Total</i>	Lei	
22	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (Banci dimensiuni 1500*400*600mm, conform proiectului de executie)	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,00
	2663102100000	Beton B15	m3	0,036
	1212121212121	apa	m3	0,15
		<i>Total</i>	Lei	
23	TsH91B	Instalarea urne conform proiectului de executie	buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85
	2030112931102	Urne	buc	1,00
	2663102100000	Beton B15	m3	0,084
	1212121212121	apa	m3	0,15
		<i>Total</i>	Lei	
24	CO04A aplicativ	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe	m	

1	2	3	4	5
		stilpi metalici, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 550 mm (Gard pentru teren sportiv, confectionat din structura de metal si elemente din lemn vopsite in diferite culori, 550 mm innaltime, montate pe piese inglobate se exclude toate materialele si se include gard produs final 23 m.l.)		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25
	354354354345	Gard pentru teren sportiv, confectionat di structura de metal si elemente din lemn vopsite in diferite culori, 550 mm innaltime	m	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
		3. Acces pietonal		
25	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90
		<i>Total</i>	Lei	
26	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
		<i>Total</i>	Lei	
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
		<i>Total</i>	Lei	
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300)	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,045
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni B2 1000 x 150*300	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006
		<i>Total</i>	Lei	
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici B4 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B7.5)	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2666122800325-1	Bordure mici B4 100x20x8 cm	m	1,005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
		<i>Total</i>	Lei	
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, tip caramida, 60mm, culoare	m2	

1	2	3	4	5
		sura)		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	2661112800655-2	Placi din beton, pentru trotuare 60mm	m2	1,015
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02
		<i>Total</i>	Lei	
		4. Rigole		
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42
		<i>Total</i>	Lei	
32	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Rigola tip deschis B-1-20-50, 1000*500*250mm)	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19
	2666122800611-1	Rigola tip deschis B-1-20-50, 1000*500*250mm	buc	1,007
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06
		<i>Total</i>	Lei	
33	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Rigola cu capac RU 4-10 1000*400*250)	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,19
	2666122800611-2	Rigola cu capac RU 4-10 1000*400*250	buc	1,007
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,06
		<i>Total</i>	Lei	
34		Capac de acoperire rigole CRPAG 4-4 (K=1.007)	buc	
	545533455	Capac de acoperire rigole CRPAG 4-4	buc	1,007
		<i>Total</i>	Lei	
35	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Elemente din beton prefabricat 900*900*100mm)	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,004
	2666122800600-1	Elemente din beton prefabricat 900*900*100mm	buc	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,10
		<i>Total</i>	Lei	
36	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Elemente din beton prefabricat 900*450*100mm)	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,002
	2666122800600-2	Elemente din beton prefabricat 900*450*100mm	buc	1,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,04
		<i>Total</i>	Lei	
37	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate	100 m3	

1	2	3	4	5
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05
		<i>Total</i>	Lei	
38	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18
		<i>Total</i>	Lei	
39	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39
		<i>Total</i>	Lei	
40	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,40
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,133
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,12
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,226
	2664102101126	Var	kg	0,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,08
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,036
		<i>Total</i>	Lei	
41	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	
	266151264365454	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	buc	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
42	AcE10A1	Inel prefabricat pt. camine KИИ1-10-1	buc	
	2661512643454	Inel prefabricat pt. camine KИИ1-10-1	buc	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
43	AcE11A1	Inel de reazem KИO-1	buc	
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
44	AcE12A1.	Capac cu rama din fonta T	buc	
	35143535	Capac cu rama din fonta T	buc	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
45		Scara cu vanguri	kg	
	3431111	Scara cu vanguri	kg	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
46	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975		
		<i>Total</i>	Lei			
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15		
	4100126202818	Apa	m3	0,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
		<i>Total</i>	Lei			
48	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe interiorul drenurilor ca filtru invers (Invelitoare de Geotextil 200 g/m2 aplicat in 2 straturi)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,19		
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,02		
	171121732988357	Invelitoare de Geotextil 200 g/m2 aplicat in 2 straturi	m	0,775		
		<i>Total</i>	Lei			
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	26631021400000	Beton B7.5	m3	1,025		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40		
		<i>Total</i>	Lei			
		5. Inverzirea terenului				
50	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,58		
		<i>Total</i>	Lei			
51	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90		
		<i>Total</i>	Lei			
52	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,96		
		<i>Total</i>	Lei			
53	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386		
		<i>Total</i>	Lei			
54	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc			
	1	Muncitor	h-om	10,99		
		<i>Total</i>	Lei			
55	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,80		
		<i>Total</i>	Lei			
56	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,002
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,04
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,04
		<i>Total</i>	Lei	
57		Thuja Occidentalis Smaragd H=2.5m	buc	
	354556	Thuja Occidentalis Smaragd H=2.5m	buc	1,00
		<i>Total</i>	Lei	
58	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu vîrsta pînă la 10 ani	100 buc	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,13
	1212121212121	apa	m3	2,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,13
		<i>Total</i>	Lei	

APROBAT:

Intocmit
Stircu A.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.