

**Капитальный ремонт
крыши здания
райадминистрации района
Вулканешты**
(наименование стройки)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Локальная ресурсная смета № 2-1-1
Капитальный ремонт**

Сметная стоимость 710 327,28 Lei

составлена в текущих ценах


№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Всего ресурсов № 2-1-1:				

Затраты труда :


1.	7124010010700	Dulgher	h-om	335,7135	49,20	16 517,104
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,4400	49,20	3 711,648
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,8500	49,20	1 468,620
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,7000	49,20	10 514,040
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5805	49,20	77,761
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5900	49,20	78,228
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 490,4340	49,20	73 329,353
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,2100	49,20	1 486,332
9.	7422010060100	Timplar	h-om	11,7000	49,20	575,640
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5350	49,20	272,322
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	941,9050	49,20	46 341,726
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,7881	49,20	4 958,774
		Итого по затратам труда				159 331,55

Материальные ресурсы:

1.	124235623632623	Распорные болты	buc	20,6700	4,20	86,814
2.	124263265956	Коньковые элементы	m	138,0000	0,00	0,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5247	5,00	2,624
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase Прижимная рейка 50x25 мм	m3	1,1400	3 400,00	3 876,000
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000	3 400,00	1 020,000
6.	2010102903495,	Scinduri de rasinoase Обрешетка сеч 100x30 мм	m3	11,6100	3 400,00	39 474,000
7.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,4000	3 400,00	1 360,000
8.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,5000	3 400,00	1 700,000



9.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,2250	3 400,00	10 965,000
10.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	110,0120	56,00	6 160,672
11.	215234523566	Воронки	buc	8,0000	0,00	0,000
12.	2413217300010	Cleme	buc	38,7600	32,00	1 240,320
13.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,7000	21,20	120,840
14.	242452635632569	Колено	buc	8,0000	0,00	0,000
15.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,7314	30,00	21,942
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5900	35,00	55,650
17.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	427,0660	25,00	10 676,650
18.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,8427	28,40	23,933
19.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0494	26,50	27,809
20.	2462106110602	Natriu fluor	kg	90,5580	20,10	1 820,216
21.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	56,0963	6,95	389,869
22.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	112,1925	56,80	6 372,534
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1800	1,60	5,088
24.	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,6940	45,30	1 390,438
25.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,5000	120,40	301,000
26.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 265,6382	9,80	12 403,254
27.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	560,9625	17,05	9 564,411
28.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	247,0859	17,05	4 212,814
29.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 290,2137	108,00	139 343,080
30.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	44,8770	55,20	2 477,210
31.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,3960	90,40	7 358,198
32.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	161,1435	85,00	13 697,197
33.	2743123549027,	Снегодержатели	m	130,0000	58,90	7 657,000
34.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	159,0000	14,00	2 226,000
35.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,0000	8,00	160,000
36.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000	6,20	31,000
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,9200	15,60	2 089,152
38.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,3357	20,10	26,847
39.	2873147300863	Agrafe	kg	11,1301	54,60	607,702
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7950	38,00	30,210
41.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,9900	0,23	0,918
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	780,0000	0,40	312,000
43.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	19,3800	120,00	2 325,600
44.	2874115837745	Suruburi	buc	1 534,7000	0,80	1 227,760
45.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,9900	0,00	0,000
46.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,9900	0,80	3,192
47.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,0000	17,00	119,000
48.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,7270	32,10	1 114,737
49.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	30,6940	120,00	3 683,280
50.	28752740000502	Cot burlan	buc	38,7600	120,00	4 651,200
51.	28752740000503	Cot de capat	buc	19,3800	70,00	1 356,600
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,3800	82,00	1 589,160
53.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,6940	118,00	3 621,892
54.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	214,8580	36,00	7 734,888
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	25,3000	12,60	318,780



56.	2875276311528,	Scoabe din otel pentru constructii diam. 5,5 mm	kg	30,6000	12,60	385,560
57.	28752763115281	Scoabe din otel Арматура 8 мм	kg	51,0000	12,60	642,600
58.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 097,325 0	0,80	8 077,860
59.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 206,660 0	0,05	660,333
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2720	0,00	0,000
Итого по строительным материалам						326 800,82

Строительные машины:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,3870	12,08	403,314
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,1780	12,08	279,990
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,4700	15,00	22,050
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	69,9540	12,80	895,411
5.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000	25,00	20,000
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9348	300,00	280,440
Итого по строительным машинам						1 901,20

Total	Lei	488 033,5 7
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	35 849,60
Transportarea materialelor	4 %	13 072,03
Total		536 955,2 0
Cheltuieli de regie	4 %	21 478,20
Total		558 433,4 0
Beneficiu de deviz	6 %	33 506,00
Total		591 939,4 0
TVA	20 %	118 387,8 8

Всего:

**710 327,2
8**

Составил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

