

Lucrari de reparatie a gardului la IMSP CS Cotiujenii Mari

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a gardului la IMSP CS Cotiujenii Mari

Valoarea de deviz 209 342,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	6,480	645,51 520,30	4 182,93 3 371,54
2	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,550	42,57 42,57	662,01 662,01
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	14,400	1 300,00 0,00	18 720,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	23,040	38,00 0,00	875,50 0,00
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,300	293,26 293,26	967,76 967,76
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000	979,11 93,65	2 937,34 280,96
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	3,000	661,24 416,24	1 983,72 1 248,72

1	2	3	4	5	6	7
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	38,000	309,78 160,82	11 771,81 6 111,16
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	19,440	2 426,02 539,22	47 161,77 10 482,44
10	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund ECOH-1,55m, L-2,5m, D-3,2mm, fixata pe stilpi zincat Eco 15 60x40x1,2mm, montati la 2,5 m distanta, fixati in beton turnat pe santier.	m	72,000	355,89 86,09	25 624,44 6 198,19
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=14mm	kg	347,900	27,22 1,89	9 470,54 658,23
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=10mm	kg	177,700	27,22 1,89	4 837,35 336,21

	Total	lei	129 195,17
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 276,13
	Cheltuieli de transport	10,00 %	7 264,67
	Cheltuieli de regie	14,50 %	20 841,72
	Beneficiu de deviz	6,00 %	9 874,66
	Total	100,00 +	174 452,35
	TVA	20,00 %	34 890,46
	Total deviz: Inclisiv salariu		209 342,81 30 317,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a gardului la IMSP CS Cotiujenii Mari

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a gardului la IMSP CS Cotiujenii Mari

Valoarea de deviz 209 342,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	139,752	94,60	13 220,539
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,512	94,60	994,435
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	44,640	94,60	4 222,944
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	55,100	94,60	5 212,460
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,168	94,60	2 191,693
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,076	94,60	3 507,390
7.	9312040019600	Sapator	h-om	10,230	94,60	967,758
Total manopera						30 317,22

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,450	550,00	1 897,500
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,958	550,00	1 626,900
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,319	550,00	7 325,450
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,305	500,00	7 152,500
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	3,180	500,00	1 590,000
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,076	5 500,00	418,000
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,760	5 500,00	4 180,000
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,076	5 500,00	418,000
9.	2320187315789	Decofrol	kg	4,560	16,79	76,555
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	730,567	2,80	2 045,588
11.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6 689,012	2,80	18 729,234
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,806	0,00	0,000
13.	271060200100	Otel beton	kg	525,600	25,00	13 140,000
14.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	17,747	25,00	443,675
15.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	70,247	74,67	5 245,688
16.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,700	33,00	188,100
17.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	5,256	33,00	173,448
18.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	295,776	25,00	7 394,400
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,500	40,00	380,000
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,046	25,00	151,150
21.	4100126202818	Apa	m3	0,300	235,00	70,500
Total materiale de construcții						72 646,68

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	500,00	630,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630	92,67	58,383
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune,	h-ut	2,268	92,67	210,180

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,296	20,15	26,109
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	37,440	500,00	18 720,000
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,664	50,00	583,200
7.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,268	250,00	567,000
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,160	500,00	1 080,000
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,318	50,00	315,900
10.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	14,700	50,00	735,000
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,860	500,00	2 430,000
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,751	500,00	875,500
		Total utilaje de construcții				26 231,27

Total	lei	129 195,17
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 276,13
Cheltuieli de transport	10,00 %	7 264,67
Cheltuieli de regie	14,50 %	20 841,72
Beneficiu de deviz	6,00 %	9 874,66
Total	100,00 +	174 452,35
TVA	20,00 %	34 890,46

Total deviz:

209 342,8

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a gardului la IMSP Investitor
CS Cotiujenii Mari
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			645,51 ----- 520,30
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	92,67	32,435
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	250,00	87,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,15	4,029
2	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			42,57 ----- 42,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	94,60	42,573
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	37,999
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,26 ----- 293,26
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,260
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			979,11 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	235,00	23,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	92,67	19,461
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	500,00	210,000
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			661,24 ----- 416,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,240
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	50,00	245,000
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			309,78 ----- 160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,170
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	33,00	4,950

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	40,00	10,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,79	2,015
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 500,00	11,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 500,00	110,000
9	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			2 426,02 ----- 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,840
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,80	963,438
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	500,00	367,927
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	550,00	376,824
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,359
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,250
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
10	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund ECOH-1,55m, L-2,5m, D-3,2mm, fixata pe stilpi zincat Eco 15 60x40x1,2mm, montati la 2,5 m distanta, fixati in beton turnat pe santier.	m			355,89 ----- 86,09
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	94,60	58,652
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,244
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	0,00	0,000
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,9500	74,67	72,857
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	25,00	6,162
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	550,00	22,596
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	25,00	102,700
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	500,00	22,083
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	2,80	28,411
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	500,00	15,000
11	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=14mm	kg			27,22 ----- 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,892
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
12	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi. d=10mm	kg			27,22 ----- 1,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,892
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.