

**Ремонт классов Лицея с.
Чишмикиной, Вулканештского
района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 93-11-2022

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 971 562,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Класс № 1 полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	79,000	12,45 11,55	983,55 912,45
2	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	20,000	76,44 76,44	1 528,80 1 528,80
3	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	23,700	692,37 107,87	16 409,17 2 556,52
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	301,200	53,84 2,38	16 216,60 716,86
5	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	79,000	176,92 61,20	13 976,84 4 834,80
6	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	79,000	279,43 58,20	22 074,62 4 597,80
		Total Класс № 1 полы Inclusiv salariu				71 189,59 15 147,23
		2. Класс № 1 стены				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	106,790	15,26 14,16	1 629,62 1 512,15
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,790	4,90 1,65	523,27 176,20
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	2 948,83 48,13	12 385,09 202,15
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,700	128,60 89,80	13 722,15 9 581,66
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,700	128,60 89,80	13 722,15 9 581,66
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,700	128,60 89,80	13 722,15 9 581,66
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,790	4,90 1,65	523,27 176,20
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,790	88,85 64,66	9 488,61 6 905,04
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,790	38,64 29,95	4 125,85 3 198,36
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,790	4,90 1,65	523,27 176,20

1	2	3	4	5	6	7
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,790	50,33 30,25	5 374,53 3 230,40
		Total Класс № 1 стены Inclusiv salariu				75 739,96 44 321,68
		3. Класс № 1 потолок				
18	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	82,500	350,07 116,45	28 881,19 9 607,13
		Total Класс № 1 потолок Inclusiv salariu				28 881,19 9 607,13
		4. Класс № 1 отопление				
19	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	25,000	62,83 21,20	1 570,82 530,00
20	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm(Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до - 1500 мм)	buc	4,000	2 607,60 34,45	10 430,40 137,80
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	8,000	171,05 7,95	1 368,40 63,60
22	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,000	31,35 15,90	62,70 31,80

1	2	3	4	5	6	7
23	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"(Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4" -1 1/2") Д 32	buc	1,000	219,25 13,25	219,25 13,25
		Total Класс № 1 отопление Inclusiv salariu				13 651,57 776,45
		5. Класс № 2 полы				
24	РрСК41А	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	79,000	12,45 11,55	983,55 912,45
25	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	11,000	76,44 76,44	840,84 840,84
26	РрСК07В	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	23,700	692,37 107,87	16 409,17 2 556,52
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	301,500	53,84 2,38	16 232,76 717,57
28	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	79,000	176,92 61,20	13 976,84 4 834,80
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz	m2	79,000	279,43 58,20	22 074,62 4 597,80
30	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	27,000	31,35 15,90	846,45 429,30
31	РрEH06А	Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton	m	37,000	51,16 21,20	1 892,83 784,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau caramida, conductorul fiind din banda de otel zincat de 2x20 la 4x25 mm(Установка понижающего или соединяющего контур провода на стены, бетонные или кирпичные трубы из оцинкованной стальной полосы 2x20 на 4x25 мм)				
		Total Класс № 2 полы Inclusiv salariu				73 257,08 15 673,68
		6. Класс № 2 стены				
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	115,630	15,26 14,16	1 764,51 1 637,32
33	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	2 948,83 48,13	12 385,09 202,15
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,630	4,90 1,65	566,59 190,79
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	115,630	128,60 89,80	14 870,59 10 383,57
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	115,630	128,60 89,80	14 870,59 10 383,57
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	115,630	128,60 89,80	14 870,59 10 383,57
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,630	4,90 1,65	566,59 190,79

1	2	3	4	5	6	7
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,630	88,85 64,66	10 274,07 7 476,64
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,630	38,64 29,95	4 467,38 3 463,12
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,630	4,90 1,65	566,59 190,79
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,630	50,33 30,25	5 819,43 3 497,81
		Total Класс № 2 стены Inclusiv salariu				81 022,03 48 000,12
		7. Класс № 2 отопление				
43	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	12,000	62,83 21,20	753,99 254,40
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm(Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до - 1500 мм)	buc	4,000	2 607,60 34,45	10 430,40 137,80
45	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	8,000	171,05 7,95	1 368,40 63,60

1	2	3	4	5	6	7
46	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	3,000	31,35 15,90	94,05 47,70
		Total Класс № 2 отопление Inclusiv salariu				12 646,84 503,50
		8. Класс №2 потолок				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	79,000	350,07 116,45	27 655,92 9 199,55
		Total Класс №2 потолок Inclusiv salariu				27 655,92 9 199,55
		9. Класс № 3 полы				
48	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	34,220	169,32 12,40	5 794,16 424,40
49	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	34,220	279,43 58,20	9 561,94 1 991,60
		Total Класс № 3 полы Inclusiv salariu				15 356,11 2 416,00
		10. Класс № 3 стены				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	82,500	15,26 14,16	1 258,95 1 168,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,500	4,90 1,65	404,25 136,13
52	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,500	128,60 89,80	10 609,91 7 408,50
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	82,500	128,60 89,80	10 609,91 7 408,50

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,500	128,60 89,80	10 609,91 7 408,50
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,500	4,90 1,65	404,25 136,13
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	82,500	88,85 64,66	7 330,37 5 334,45
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,500	38,64 29,95	3 187,40 2 470,88
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	82,500	4,90 1,65	404,25 136,13
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,500	50,33 30,25	4 152,06 2 495,63
		Total Класс № 3 стены Inclusiv salariu				48 971,27 34 103,03
		11. Класс №3 отопление				
60	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	12,000	62,83 21,20	753,99 254,40
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm(Стальные радиаторы,	buc	2,000	2 607,60 34,45	5 215,20 68,90

1	2	3	4	5	6	7
		цельноблочные, длмной до - 1500 мм)				
62	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	4,000	171,05 7,95	684,20 31,80
63	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	2,000	31,35 15,90	62,70 31,80
		Total Класс №3 отопление Inclusiv salariu				6 716,09 386,90
		12. Класс №3 потолок				
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	34,220	350,07 116,45	11 979,57 3 984,92
		Total Класс №3 потолок Inclusiv salariu				11 979,57 3 984,92
		13. Класс № 4 полы				
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	47,200	169,32 12,40	7 991,94 585,37
66	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	47,200	417,12 62,54	19 688,12 2 951,89
67	CG24A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	47,900	57,81 51,24	2 768,98 2 454,40
		Total Класс № 4 полы Inclusiv salariu				30 449,03 5 991,66
		14. Класс №4стены				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	147,680	15,26 14,16	2 253,60 2 091,15

1	2	3	4	5	6	7
69	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,290	2 204,68 285,28	2 844,04 368,01
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	147,680	4,90 1,65	723,63 243,67
71	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	147,680	128,60 89,80	18 992,39 13 261,66
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	147,680	128,60 89,80	18 992,39 13 261,66
73	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	147,680	128,60 89,80	18 992,39 13 261,66
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	147,680	4,90 1,65	723,63 243,67
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	147,680	88,85 64,66	13 121,81 9 548,99
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	147,680	38,64 29,95	5 705,64 4 423,02
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	147,680	4,90 1,65	723,63 243,67
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	147,680	50,33 30,25	7 432,44 4 467,32
79	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	7,260	90,27 55,00	655,36 399,30

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul(Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)				
		Total Clase №4стены				91 161,20
		Inclusiv salariu				61 813,79
		15. Clase №4 потолок				
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	47,200	350,07 116,45	16 523,54 5 496,44
		Total Clase №4 потолок				16 523,54
		Inclusiv salariu				5 496,44
		16. Clase №4 отопление				
81	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	40,000	62,83 21,20	2 513,30 848,00
82	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 mm(Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до - 1500 мм)	buc	1,000	2 607,60 34,45	2 607,60 34,45
83	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	2,000	171,05 7,95	342,10 15,90
84	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,000	31,35 15,90	31,35 15,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total Класс № 4отопление				5 494,35
		Inclusiv salariu				914,25

		Total	lei	610 695,06
		Asigurarea sociala	24,00 %	62 000,72
		Transportarea	10,00 %	35 027,61
		Total	100,00 +	707 723,39
		Cheltueli de regie	10,00 %	70 772,34
		Total	100,00 +	778 495,72
		Beneficiul de deviz	4,00 %	31 139,83
		Total	100,00 +	809 635,55
		Tva	20,00 %	161 927,11
		Total deviz:		971 562,66
		Inclusiv salariu		258 336,32

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)