

Restaurarea podetului din satul Todiresti, raionul Ungheni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 059 995,92 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.02.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка покрытия из щебня Н=20 см)	m3	86,00	28,54 10,01	2 454,44 860,86
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Демонтаж бетон плита 5,8 м3 Демонтаж открылок бетон 4,8м3)	m3	22,60	350,80 239,40	7 928,08 5 410,44
3	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri Разборка бетон дорожки на съезде)	m3	0,70	407,60 236,60	285,32 165,62
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка бетонных плит)	100 m3	0,06	988,00 0,00	59,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	13,92	<u>7,42</u> 0,00	<u>103,33</u> 0,00
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка щебня)	100 m3	0,70	<u>988,00</u> 0,00	<u>691,60</u> 0,00
7	TsI51A1 к=0,5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,5 km на склад	t	112,00	<u>3,71</u> 0,00	<u>415,74</u> 0,00
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка мусора)	100 m3	0,34	<u>988,00</u> 0,00	<u>335,92</u> 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	63,65	<u>9,82</u> 0,00	<u>625,31</u> 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,34	<u>186,44</u> 25,21	<u>63,39</u> 8,57
		<i>Total</i>	Lei			12 962,41
		Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				12 962,41 6 445,49
		2. Земляные работы				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Разборка грунта выемки (в том числе корыта) бульдозером с перемещением на 20 м	100 m3	0,50	<u>1 096,00</u> 0,00	<u>548,00</u> 0,00
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,50	<u>644,00</u> 0,00	<u>322,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC18B1 teren catg. II				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Разборка грунта экскаватором 0,4 ь3 в карьере для насыпи с погрузкой)	100 m3	2,40	855,00 0,00	2 052,00 0,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	396,00	9,82 0,00	3 890,30 0,00
15	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma устройство насыпи с уплотнением катками весом 10 тн за 8 проходов по следу 20 см)	100 m3	2,20	1 291,60 0,00	2 841,52 0,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm устройство присыпных обочин мехспособом	100 m3	0,70	436,00 0,00	305,20 0,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma устройство присыпных обочин с уплотнением катками весом 10 тн за 8 проходов по следу 20 см)	100 m3	0,70	1 291,60 0,00	904,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 863,14
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				10 863,14
		3. Планировочные работы				
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,51	75,60 0,00	265,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II Устройство планировки мехспособом				
19	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor то же вручную	100m2	0,39	413,00 413,00	161,07 161,07
20	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor планировка обочин вручную	100m2	1,34	413,00 413,00	553,42 553,42
		<i>Total</i>	Lei			979,85
		Total Планировочные работы Inclusiv salariu				979,85 714,49
		4. Дорожная одежда				
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II планировка верха земполотна мехспособом 90%	100m2	4,57	75,60 0,00	345,48 0,00
22	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor то же вручную 10%	100m2	0,50	413,00 413,00	206,50 206,50
23	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 -1OcM)	m3	50,70	397,64 10,50	20 160,34 532,35
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra spada fractie mare; fr. 32-63 LA30 (cu impanare), conform SR-EN 13242-4;2008 h - 22crn)	m3	105,38	655,62 42,00	69 089,22 4 425,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			89 801,54
		Total Дорожная одежда Inclusiv salariu				89 801,54 5 164,81
		5. Съезды				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II планировка верха земполотна мехспособом 90%	100m2	2,67	75,60 0,00	201,84 0,00
26	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor то же вручную 10%	100m2	0,30	413,00 413,00	123,90 123,90
27	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Amestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 13242+A1:2008 -1OcM)	m3	29,70	397,64 10,50	11 809,90 311,85
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra spada fractie mare; fr. 32-63 LA30 (cu impanare), conform SR-EN 13242-4;2008 h - 22cm)	m3	61,16	655,62 42,00	40 097,71 2 568,72
		<i>Total</i>	Lei			52 233,35
		Total Съезды Inclusiv salariu				52 233,35 3 004,47
		6. Водоотвод				
		6.1. Нарезка и укрепление кюветов				
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II Нарезка кюветов автогрейдером ПК0+46-ПК0+89	100 m3	0,24	7 175,21 2 660,00	1 722,05 638,40
30	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,55	47 507,51 11 445,00	26 129,13 6 294,75

1	2	3	4	5	6	7
		Укрепление кюветов бетоном C30/37 XF4 XD1 XC4 толщ 8 см на слое щебня LA fr.16-32 H=10 см ПК0+46-ПК0+89				
31	DI131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,55	17 871,00 3 969,00	-9 829,05 -2 182,95
		<i>Total</i>	Lei			18 022,13
		Total Нарезка и укрепление кюветов Inclusiv salariu				18 022,13 4 750,20
		6.2. Устройство ж/б трубы 0,6 м на съездах				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,26	779,00 0,00	202,54 0,00
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство подготовки из песка)	m3	2,00	521,00 63,00	1 042,00 126,00
34	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка звеньев труб типа TS 60-25-3 d 0,6 m)	m3	1,20	22 404,00 560,00	26 884,80 672,00
35	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Устройство оголовка из монолитного бетона C30/37 XF4 XD1 XC4)	m3	1,20	2 193,15 223,30	2 631,78 267,96
36	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Арматура A1 на оголовок)	t	0,03	26 208,00 1 708,00	786,24 51,24
37	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция)	m2	36,40	97,76 39,48	3 558,43 1 437,07

1	2	3	4	5	6	7
38	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Оклеечная гидроизоляция)	m2	2,50	418,85 81,20	1 047,12 203,00
39	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,20	436,00 0,00	87,20 0,00
40	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,20	1 560,40 617,40	312,08 123,48
		<i>Total</i>	Lei			36 552,19
		Total Устройство ж/б трубы 0,6 м на съездах Inclusiv salariu				36 552,19 2 880,75
		6.3. Constructia podetului dreptunghiular (2,5x2,0) cu element de intrare suprainaltat la PC0+42,5				
41	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Cumtirea albiei exc. 0,4m.c.pe loc)	100 m3	2,00	779,00 0,00	1 558,00 0,00
42	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,85	779,00 0,00	2 220,15 0,00
43	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	15,00	83,30 83,30	1 249,50 1 249,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea, descarcare)	100 m3	2,06	855,00 0,00	1 761,30 0,00
45	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	329,60	7,42 0,00	2 446,94 0,00
46	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	108,00	367,00 59,50	39 636,00 6 426,00
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale C16/20 XFI . SM EN 206: 2013+A2	m3	17,40	2 091,15 223,30	36 386,04 3 885,42
48	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Устройство оголовка из монолитного бетона C30/37 XF4 XD1 XC4)	m3	5,20	2 193,15 223,30	11 404,40 1 161,16
49	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri-Elemente de beton armat C35/45 XC4 XD3XF4 ZP36 A240- 47,48 kg/m3; A500S- 65,48 kg/m3	m3	2,19	12 161,00 847,00	26 632,59 1 854,93
50	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri-Elemente de beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4: ZP3l .100 4240' 47,63 kg/m3; A500S- 97,84 kg/m3	m3	2,32	13 191,00 847,00	30 603,12 1 965,04
51	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri-Elemente de beton amat C35/45 XC4 XD3XF4 ZP26.00 4240- 49,47 kg/m3; A500S- 119,47 kg/m3	m3	3,80	15 031,61 847,00	57 120,12 3 218,60

1	2	3	4	5	6	7
52	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri-Elemente de beton armat C35/45 XC4 XD3 XF4;ZP13.100 4.240- 48,1 kg/m3; A500S- 81,0 kg/m3	m3	14,16	10 307,00 847,00	145 947,12 11 993,52
53	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Aripi prefabricate STI(st; dr); C35/45 XC4 XD3 xF4; A240- 46,97 kg/m3	m3	3,04	9 904,24 302,40	30 108,89 919,30
54	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Aripi prefabricate ST2 C35/45 XC4 XD3 XF4; A240- 45,95 kg/m3	m3	5,18	7 864,85 302,40	40 739,94 1 566,43
55	DI132	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri - Aripi prefabricate ST3(st; dr); C35/45 XC4 XD3 XF4; A240- 43,1 kg/m3	m3	4,52	9 595,27 302,40	43 370,60 1 366,85
56	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Elementul podetului Fl I C35/45 XC4 XD3 xF4, A240- 5,1,00 kg/m3	m3	0,10	9 547,70 227,50	954,77 22,75
57	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Elementul podetului Fl I C35/45 XC4 XD3 xF4, A240- 5,1,00 kg/m3	m3	0,19	9 548,21 227,47	1 814,16 43,22
58	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton -Mortar de ciment M20 SM EN 998-1:2017	m3	0,81	2 182,91 630,00	1 768,16 510,30

1	2	3	4	5	6	7
59	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	169,10	97,76 39,48	16 532,00 6 676,07
60	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	20,80	418,91 81,20	8 713,24 1 688,96
61	IzG29A	Etansarea sau izolarea rosturilor de dilatare realizata cu snur de azbest	kg	271,30	15,99 3,50	4 339,44 949,55
62	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm - Umpluturi cu pamant cofespuizator	100 m3	0,93	336,00 0,00	312,48 0,00
63	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm -Consolidarea la intrare c beton monolit C30/37 XF4 XD1 XC4 balast h=0,10 m	100m2	0,21	47 504,76 11 445,00	9 976,00 2 403,45
64	DI131 k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,21	17 871,00 3 969,00	-3 752,91 -833,49
65	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,05	26 208,00 1 708,00	1 310,40 85,40
66	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm -Consolidarea la intrare c beton monolit C30/37 XF4 XD1 XC4 balast h=0,10 m	100m2	0,53	47 506,79 11 445,00	25 178,60 6 065,85
67	DI131 k-3	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,53	7 659,00 1 701,00	-4 059,27 -901,53
68	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,12	26 208,00 1 708,00	3 144,96 204,96

1	2	3	4	5	6	7
69	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm -Consolidarea la intrare c beton monolit C30/37 XF4 XD1 XC4 balast h=0,10 m	100m2	0,07	47 499,00 11 445,00	3 324,93 801,15
70	DI131 k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,07	17 871,00 3 969,00	-1 250,97 -277,83
71	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,02	26 208,00 1 708,00	524,16 34,16
72	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm -Consolidarea la intrare c beton monolit C30/37 XF4 XD1 XC4 h=0,08 m balast h=0,10 m	100m2	0,28	47 508,32 11 445,00	13 302,33 3 204,60
73	DI131 k-7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,28	17 871,00 3 969,00	-5 003,88 -1 111,32
74	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,06	26 208,00 1 708,00	1 572,48 102,48
75	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (beton monolit C30/37 XF4 XD1 XC4)	m3	1,10	2 193,15 223,30	2 412,46 245,63
76	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	18,50	558,20 194,60	10 326,70 3 600,10
		<i>Total</i>	Lei			562 624,95
		Total Constructia podetului dreptunghiular (2,5x2,0) cu element de intrare suprainaltat la PC0+42,5 Inclusiv salariu				562 624,95 59 121,21
		<i>Total</i>	Lei			617 199,27
		Total Водоотвод Inclusiv salariu				617 199,27 66 752,16

1	2	3	4	5	6	7
		7. Обстановка и принадлежности дороги				
77	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Установка металлических стоек МС1	buc	5,00	776,30 76,30	3 881,50 381,50
78	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. 2-1-3 шт, 2-3-1 шт, 14,2-1 шт	buc	5,00	1 428,82 92,40	7 144,08 462,00
79	DI135	Executarea parapetului metalic	m	24,00	1 400,31 93,10	33 607,38 2 234,40
		<i>Total</i>	Lei			44 632,96
		Total Обстановка и принадлежности дороги Inclusiv salariu				44 632,96 3 077,90

		Total	Lei	828 672,52
		Inclusiv salariul	100 %	85 159,32
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	20 438,24
		Total		849 110,76
		Cheltueli de regie	3 %	25 473,33
		Total		874 584,09
		Beneficiu de deviz	1 %	8 745,84
		Total		883 329,93
		TVA	20 %	176 665,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 059 995,92 85 159,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

