

## Reparatia acoperisului a gimnaziului din loc. Chipirceni, Orhei. Blocul "A".

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 808 349,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment.	m2	783,90	41,70 41,52	32 684,87 32 543,77
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala .	m2	783,00	10,65 10,38	8 338,01 8 126,60
3	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	67,60	102,23 69,19	6 910,61 4 677,38
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura de beton de la parapet.	kg	711,60	11,63 1,38	8 278,64 984,74
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet.	kg	210,00	11,69 1,44	2 455,22 302,71
6	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	27,00	33,35	900,40