

**IMSP AMT Ciocana Lucrari de
reparatie in cadrul Centrul
Consultativ Diagnostic
sec.Ciocana str. Vadului-Voda 80**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 119 903,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii				
		1.1. Cabinet Roentgen 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	155,000	3,18 2,88	493,53 446,40
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	10,340	24,33 22,08	251,57 228,30
3	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,540	73,80 73,44	1 294,45 1 288,13
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,340	16,30 14,40	168,55 148,90
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,180	13,81 12,96	665,37 624,42
6	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,540	73,80 73,44	1 294,45 1 288,13
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,88 2,88	11,52 11,52

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
		<i>Total</i>	lei			4 200,56
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 200,56 4 056,92
		1.1.2. Lucrari de constructie				
		1.1.2.1. Pardoseli				
9	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,551	763,06 77,28	1 183,51 119,86
10	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	32,054	21,90 1,68	701,98 53,85
11	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,340	155,12 67,20	1 603,95 694,84
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,340	129,06 11,23	1 334,43 116,14
13	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,340	541,23 153,12	5 596,36 1 583,26
		<i>Total</i>	lei			10 420,23
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 420,23 2 567,95
		1.1.2.2. Pereti				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,840	20,01 6,72	756,99 254,28
15	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	22,000	19,18 12,48	422,06 274,56
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,840	81,28 58,56	3 075,82 2 215,91
17	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	37,840	386,40 297,60	14 621,37 11 261,18

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
18	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)	m2	37,840	1 633,55 97,30	61 813,57 3 681,68
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,840	4,14 1,44	156,64 54,49
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,840	81,28 58,56	3 075,82 2 215,91
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,840	19,94 9,60	754,53 363,26
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,840	34,62 26,40	1 310,08 998,97
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,840	4,14 1,44	156,64 54,49
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	37,840	91,20 26,40	3 451,09 998,98
25	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,021	29 832,38 7 023,33	626,48 147,49
		<i>Total</i>	lei			90 221,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 221,09 22 521,20
		1.1.2.3. Tavan				
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,340	83,86 40,80	867,12 421,87

1	2	3	4	5	6	7
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	10,340	20,00 6,72	206,84 69,48
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,340	96,18 73,44	994,52 759,37
29	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,340	289,80 223,20	2 996,54 2 307,89
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,340	19,94 9,60	206,18 99,26
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,340	4,14 1,44	42,80 14,89
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,340	34,62 26,40	357,97 272,97
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,340	22,34 14,40	230,96 148,89
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,340	91,20 26,40	943,03 272,98
35	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,540	39,86 24,96	699,08 437,80
		<i>Total</i>	lei			7 545,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 545,04 4 805,40
		1.1.2.4. Lucrari de electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	55,000	4,80 4,80	264,00 264,00
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	55,000	20,77 14,40	1 142,62 792,00
		<i>Total</i>	lei			1 406,62
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 406,62 1 056,00
		1.1.2.5. Timplarie				
38	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100	25 256,43 211,20	53 038,51 443,52
		<i>Total</i>	lei			53 038,51
		Total Timplarie Inclusiv salariu				53 038,51 443,52
		<i>Total</i>	lei			162 631,49
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				162 631,49 31 394,07
		<i>Total</i>	lei			166 832,05
		Total Cabinet Roentgen 1 Inclusiv salariu				166 832,05 35 450,99
		1.2. Cabinet Roentgen 2				
		1.2.1. Demolari				
39	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000	3,18 2,88	238,81 216,00
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	19,680	24,33 22,08	478,81 434,54
41	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,700	73,80 73,44	1 306,27 1 299,89
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,680	16,30 14,40	320,79 283,40
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,240	13,81 12,96	914,77 858,47

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
44	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,700	73,80 73,44	1 306,27 1 299,89
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,88 2,88	14,40 14,40
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
		<i>Total</i>	lei			4 611,80
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 611,80 4 438,27
		1.2.2. Lucrari de constructie				
		1.2.2.1. Pardoseli				
47	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,952	763,08 77,28	2 252,62 228,13
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	61,008	21,90 1,68	1 336,07 102,49
49	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,680	155,12 67,20	3 052,77 1 322,50
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,680	129,05 11,23	2 539,78 221,04
51	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	19,680	541,23 153,12	10 651,49 3 013,40
		<i>Total</i>	lei			19 832,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 832,73 4 887,56
		1.2.2.2. Pereti				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,560	20,01 6,72	931,44 312,88
53	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei	m	25,000	19,18 12,48	479,62 312,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Maiaki)				
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,560	81,28 58,56	3 784,62 2 726,55
55	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,560	347,76 267,84	16 191,70 12 470,63
56	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)	m2	46,560	1 633,55 97,30	76 058,17 4 530,10
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,560	4,14 1,44	192,74 67,05
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,560	81,28 58,56	3 784,62 2 726,55
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,560	19,94 9,60	928,41 446,98
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,560	34,62 26,40	1 611,99 1 229,19
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,560	4,14 1,44	192,74 67,05
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	46,560	91,20 26,40	4 246,36 1 229,18
		Total	lei			108 402,41
		Total Pereti				108 402,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 118,16
		1.2.2.3. Tavan				
63	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,680	83,86 40,80	1 650,41 802,95
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	19,680	20,01 6,72	393,70 132,25
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,680	96,18 73,44	1 892,88 1 445,30
66	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	19,680	289,80 223,20	5 703,27 4 392,58
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,680	19,94 9,60	392,42 188,93
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,680	4,14 1,44	81,47 28,34
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,680	34,62 26,40	681,36 519,55
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,680	22,34 14,40	439,60 283,39
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,680	91,20 26,40	1 794,85 519,55
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,700	39,86 24,96	705,47 441,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 735,43
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 735,43 8 754,63
		1.2.2.4. Lucrari de electricitate				
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	105,000	4,80 4,80	504,00 504,00
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	105,000	20,78 14,40	2 181,38 1 512,00
		<i>Total</i>	lei			2 685,38
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				2 685,38 2 016,00
		1.2.2.5. Timplarie				
75	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100	25 256,43 211,20	53 038,51 443,52
		<i>Total</i>	lei			53 038,51
		Total Timplarie Inclusiv salariu				53 038,51 443,52
		<i>Total</i>	lei			197 694,46
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				197 694,46 42 219,87
		<i>Total</i>	lei			202 306,26
		Total Cabinet Roentgen 2 Inclusiv salariu				202 306,26 46 658,14
		1.3. Cabinet Roentgen 3				
		1.3.1. Demolari				
76	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000	3,18 2,88	238,81 216,00
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,660	24,33 22,08	283,69 257,46
78	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,720	73,80 73,44	1 012,53 1 007,59

1	2	3	4	5	6	7
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,660	16,30 14,40	190,05 167,90
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,260	13,81 12,96	652,66 612,49
81	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,720	73,80 73,44	1 012,53 1 007,59
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,88 2,88	8,64 8,64
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
		<i>Total</i>	lei			3 420,03
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 420,03 3 298,79
		1.3.2. Lucrari de constructie				
		1.3.2.1. Pardoseli				
84	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,749	763,09 77,28	1 334,65 135,16
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	36,146	21,90 1,68	791,60 60,72
86	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,660	155,12 67,20	1 808,69 783,56
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,660	129,05 11,23	1 504,77 130,96
88	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,660	541,23 153,12	6 310,79 1 785,38
		<i>Total</i>	lei			11 750,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 750,50 2 895,78
		1.3.2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	35,600	20,01 6,72	712,18 239,23
90	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	19,000	19,18 12,48	364,51 237,12
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,600	81,29 58,56	2 893,75 2 084,74
92	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,600	347,76 267,84	12 380,25 9 535,10
93	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)	m2	35,600	1 633,55 97,30	58 154,44 3 463,74
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,600	4,14 1,44	147,36 51,26
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,600	81,29 58,56	2 893,75 2 084,74
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,600	19,94 9,60	709,87 341,76
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,600	34,62 26,40	1 232,53 939,84
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,600	4,14 1,44	147,36 51,26
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	35,600	91,20	3 246,79

1	2	3	4	5	6	7
					26,40	939,84
		<i>Total</i>	lei			82 882,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				82 882,79 19 968,63
		1.3.2.3. Tavan				
100	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,660	83,84 40,80	977,57 475,73
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,660	20,01 6,72	233,27 78,36
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,660	96,18 73,44	1 121,50 856,31
103	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,660	289,80 223,20	3 379,06 2 602,51
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,660	19,94 9,60	232,51 111,94
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,660	4,14 1,44	48,27 16,79
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,660	34,62 26,40	403,70 307,83
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,660	22,34 14,40	260,47 167,91
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	11,660	91,20 26,40	1 063,41 307,82

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
109	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,720	39,86 24,96	546,84 342,45
		<i>Total</i>	lei			8 266,60
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 266,60 5 267,65
		1.3.2.4. Lucrari de electricitate				
110	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	4,80 4,80	192,00 192,00
111	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	20,78 14,40	831,00 576,00
		<i>Total</i>	lei			1 023,00
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				1 023,00 768,00
		1.3.2.5. Timplarie				
112	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100	25 256,43 211,20	53 038,51 443,52
		<i>Total</i>	lei			53 038,51
		Total Timplarie Inclusiv salariu				53 038,51 443,52
		<i>Total</i>	lei			156 961,40
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				156 961,40 29 343,58
		<i>Total</i>	lei			160 381,43
		Total Cabinet Roentgen 3 Inclusiv salariu				160 381,43 32 642,37
		1.4. Cabinet 323				
		1.4.1. Demolari				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,620	13,81 12,96	270,95 254,27

1	2	3	4	5	6	7
114	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,800	73,80 73,44	1 313,64 1 307,23
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	10,56 10,56	42,24 42,24
		<i>Total</i>	lei			1 626,83
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 626,83 1 603,74
		1.4.2. Lucrari de constructie				
		1.4.2.1. Tavan				
116	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	19,620	60,82 12,00	1 193,24 235,44
117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,620	83,85 40,80	1 645,10 800,49
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	19,620	20,01 6,72	392,51 131,85
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,620	96,18 73,44	1 887,09 1 440,89
120	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	19,620	289,80 223,20	5 685,87 4 379,18
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,620	19,94 9,60	391,22 188,35
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,620	4,14 1,44	81,22 28,25
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,620	34,62 26,40	679,28 517,97

1	2	3	4	5	6	7
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,620	22,34 14,40	438,26 282,53
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,620	91,20 26,40	1 789,38 517,97
126	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,800	39,86 24,96	709,47 444,29
		<i>Total</i>	lei			14 892,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 892,64 8 967,21
		<i>Total</i>	lei			14 892,64
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 892,64 8 967,21
		<i>Total</i>	lei			16 519,47
		Total Cabinet 323 Inclusiv salariu				16 519,47 10 570,95
		1.5. Cabinet 319				
		1.5.1. Demolari				
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	27,200	24,33 22,08	661,78 600,58
128	RpCM33G	Demontarea plinte	m	20,000	73,80 73,44	1 476,00 1 468,80
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,200	16,30 14,40	443,36 391,68
		<i>Total</i>	lei			2 581,14
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 581,14 2 461,06
		1.5.2. Lucrari de constructie				
		1.5.2.1. Pardoseli				
130	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	4,080	763,08 77,28	3 113,36 315,30

1	2	3	4	5	6	7
131	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	84,320	21,90 1,68	1 846,62 141,66
132	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,200	155,12 67,20	4 219,27 1 827,84
133	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,200	129,05 11,23	3 510,28 305,51
134	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	27,200	541,23 153,12	14 721,55 4 164,86
		<i>Total</i>	lei			27 411,08
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 411,08 6 755,17
		<i>Total</i>	lei			27 411,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27 411,08 6 755,17
		<i>Total</i>	lei			29 992,22
		Total Cabinet 319 Inclusiv salariu				29 992,22 9 216,23
		1.6. Cabinet 303				
		1.6.1. Demolari				
135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,120	24,33 22,08	270,55 245,52
136	RpCM33G	Demontarea plinte	m	14,300	73,80 73,44	1 055,33 1 050,19
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	77,36 76,80	154,71 153,60
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	49,020	13,81 12,96	676,97 635,30
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,220	16,30 14,40	182,88 161,56
140	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,300	73,80 73,44	1 055,33 1 050,19
141	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	5,000	2,88	14,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,88	14,40
142	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	7,68 7,68	4,61 4,61
		<i>Total</i>	lei			3 446,46
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 446,46 3 347,05
		1.6.2. Lucrari de constructie				
		1.6.2.1. Pardoseli				
144	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)	m3	1,112	763,08 77,28	848,55 85,93
145	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	34,470	21,90 1,68	754,89 57,92
146	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,120	155,12 67,20	1 724,94 747,26
147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,120	129,05 11,23	1 435,09 124,90
148	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,120	541,23 153,12	6 018,53 1 702,69
		<i>Total</i>	lei			10 782,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 782,00 2 718,70
		1.6.2.2. Pereti				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	37,900	20,01 6,72	758,20 254,69
150	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	19,000	19,18 12,48	364,51 237,12
151	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	37,900	81,28	3 080,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			58,56	2 219,42
152	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,900	347,76 267,84	13 180,11 10 151,14
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,900	34,62 26,40	1 312,16 1 000,56
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,900	19,94 9,60	755,72 363,84
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,900	4,14 1,44	156,90 54,58
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	37,900	91,20 26,40	3 456,55 1 000,56
		<i>Total</i>	lei			23 064,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 064,85 15 281,91
		1.6.2.3. Tavan				
157	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,120	83,83 40,80	932,17 453,69
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,120	20,01 6,72	222,46 74,73
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,120	96,18 73,44	1 069,54 816,65
160	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	11,120	289,80 223,20	3 222,57 2 481,98

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,120	19,94 9,60	221,73 106,75
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,120	4,14 1,44	46,03 16,01
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,120	34,62 26,40	385,00 293,57
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,120	22,34 14,40	248,40 160,13
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,120	91,20 26,40	1 014,17 293,57
166	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,300	39,86 24,96	569,96 356,93
		<i>Total</i>	lei			7 932,03
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 932,03 5 054,01
		1.6.2.4. Lucrari de electricitate				
167	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	4,80 4,80	288,00 288,00
168	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	20,78 14,40	1 246,50 864,00
		<i>Total</i>	lei			1 534,50
		Total Lucrari de electricitate				1 534,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 152,00
		<i>Total</i>	lei			43 313,38
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				43 313,38 24 206,62
		<i>Total</i>	lei			46 759,84
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				46 759,84 27 553,67
		1.7. Cabinet 304				
		1.7.1. Demolari				
169	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	7,68 7,68	9,22 9,22
		<i>Total</i>	lei			9,22
		Total Demolari Inclusiv salariu				9,22 9,22
		<i>Total</i>	lei			9,22
		Total Cabinet 304 Inclusiv salariu				9,22 9,22
		1.8. Cabinet 223				
		1.8.1. Demolari				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,750	13,81 12,96	714,67 670,68
171	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	40,000	7,74 7,20	309,80 288,00
172	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,750	16,30 14,40	191,52 169,20
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,750	24,33 22,08	285,88 259,44
174	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,340	73,80 73,44	1 058,29 1 053,13
175	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	14,340	12,68 12,00	181,76 172,08
176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,	buc	5,000	2,88 2,88	14,40 14,40

1	2	3	4	5	6	7
		prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
177	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
178	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	7,68 7,68	7,68 7,68
		<i>Total</i>	lei			2 785,12
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 785,12 2 655,73
		1.8.2. Lucrari de constructie				
		1.8.2.1. Pardoseli				
179	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,588	763,06 77,28	448,68 45,44
180	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,750	202,49 42,24	2 379,21 496,32
181	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	36,425	21,90 1,68	797,71 61,19
182	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,750	155,12 67,20	1 822,66 789,60
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,750	129,05 11,23	1 516,39 131,98
184	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,750	541,23 153,12	6 359,49 1 799,16
		<i>Total</i>	lei			13 324,14
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 324,14 3 323,69
		1.8.2.2. Pereti				
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	40,000	20,01 6,72	800,21 268,80
186	CK18C	Montarea profilului din aluminiu	m	24,000	19,18	460,43

1	2	3	4	5	6	7
		pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)			12,48	299,52
187	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor	m	17,000	20,23 12,48	343,99 212,16
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000	81,28 58,56	3 251,40 2 342,40
189	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	40,000	386,40 297,60	15 456,00 11 904,00
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	19,94 9,60	797,60 384,00
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	34,62 26,40	1 384,86 1 056,00
192	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	40,000	464,09 195,36	18 563,53 7 814,40
		<i>Total</i>	lei			41 058,02
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 058,02 24 281,28
		1.8.2.3. Tavan				
193	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,750	83,84 40,80	985,15 479,40
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,750	20,01 6,72	235,06 78,96

1	2	3	4	5	6	7
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,750	96,18 73,44	1 130,14 862,92
196	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,750	289,80 223,20	3 405,15 2 622,60
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,750	19,94 9,60	234,30 112,80
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,750	4,14 1,44	48,64 16,92
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,750	34,62 26,40	406,81 310,20
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,750	22,34 14,40	262,47 169,20
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,750	91,20 26,40	1 071,64 310,20
202	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,340	39,86 24,96	571,53 357,93
		<i>Total</i>	lei			8 350,89
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 350,89 5 321,13
		<i>Total</i>	lei			62 733,05
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				62 733,05 32 926,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			65 518,17
		Total Cabinet 223				65 518,17
		Inclusiv salariu				35 581,83
		1.9. Cabinet 231				
		1.9.1. Demolari				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,350	13,81 12,96	764,39 717,34
204	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	39,900	7,75 7,20	309,03 287,28
205	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,650	16,30 14,40	238,79 210,96
206	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,650	24,33 22,08	356,44 323,48
207	RpCM33G	Demontarea baghete	m	19,000	73,80 73,44	1 402,20 1 395,36
208	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	15,400	12,67 12,00	195,19 184,80
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,88 2,88	14,40 14,40
210	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
211	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	7,68 7,68	7,68 7,68
		<i>Total</i>	lei			3 309,24
		Total Demolari				3 309,24
		Inclusiv salariu				3 162,42
		1.9.2. Lucrari de constructie				
		1.9.2.1. Pardoseli				
212	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,732	763,10 77,28	558,59 56,57
213	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din	m2	14,650	202,49	2 966,42

1	2	3	4	5	6	7
		beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			42,24	618,82
214	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	45,415	21,90 1,68	994,59 76,30
215	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,650	155,12 67,20	2 272,50 984,48
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,650	129,05 11,23	1 890,65 164,55
217	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	14,650	541,23 153,12	7 929,08 2 243,21
		<i>Total</i>	lei			16 611,83
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 611,83 4 143,93
		1.9.2.2. Pereti				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,900	20,01 6,72	798,21 268,13
219	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	28,000	19,18 12,48	537,17 349,44
220	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor	m	33,000	20,23 12,48	667,75 411,84
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,900	81,28 58,56	3 243,27 2 336,54
222	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,900	386,40 297,60	15 417,36 11 874,24
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	39,900	19,94	795,61

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			9,60	383,04
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,900	34,62 26,40	1 381,40 1 053,36
225	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	39,900	464,09 195,36	18 517,12 7 794,86
		<i>Total</i>	lei			41 357,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 357,89 24 471,45
		1.9.2.3. Tavan				
226	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,650	83,86 40,80	1 228,49 597,72
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,650	20,00 6,72	293,07 98,45
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,650	96,18 73,44	1 409,08 1 075,90
229	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,650	289,80 223,20	4 245,57 3 269,88
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,650	19,94 9,60	292,12 140,64
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,650	4,14	60,65

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,44	21,10
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,650	34,62 26,40	507,21 386,76
233	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,650	22,34 14,40	327,24 210,96
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,650	91,20 26,40	1 336,11 386,76
235	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	19,000	39,86 24,96	757,29 474,24
		<i>Total</i>	lei			10 456,83
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 456,83 6 662,41
		<i>Total</i>	lei			68 426,55
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				68 426,55 35 277,79
		<i>Total</i>	lei			71 735,79
		Total Cabinet 231 Inclusiv salariu				71 735,79 38 440,21
		1.10. Cabinet 221				
		1.10.1. Demolari				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,400	13,81 12,96	654,59 614,30
237	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	37,500	7,75 7,20	290,44 270,00
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,900	16,30 14,40	161,37 142,56
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,900	24,33 22,08	240,88 218,60

1	2	3	4	5	6	7
240	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,570	73,80 73,44	1 001,47 996,58
241	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	13,570	12,68 12,00	172,00 162,84
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,88 2,88	11,52 11,52
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
244	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	7,68 7,68	7,68 7,68
		<i>Total</i>	lei			2 561,07
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 561,07 2 445,20
		1.10.2. Lucrari de constructie				
		1.10.2.1. Pardoseli				
245	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,495	763,09 77,29	377,73 38,26
246	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,900	202,49 42,24	2 004,61 418,18
247	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	30,690	21,90 1,68	672,10 51,55
248	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,900	155,12 67,20	1 535,69 665,28
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,900	129,05 11,23	1 277,64 111,20
250	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,900	541,23 153,12	5 358,21 1 515,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 225,98
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 225,98 2 800,36
		1.10.2.2. Pereti				
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	37,500	20,01 6,72	750,20 252,00
252	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	18,000	19,18 12,48	345,33 224,64
253	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor	m	16,000	20,24 12,48	323,76 199,68
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,500	81,29 58,56	3 048,19 2 196,00
255	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,500	386,40 297,60	14 490,00 11 160,00
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,500	19,94 9,60	747,75 360,00
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,500	34,62 26,40	1 298,31 990,00
258	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	37,500	464,09 195,36	17 403,31 7 326,00
		<i>Total</i>	lei			38 406,85
		Total Pereti				38 406,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				22 708,32
		1.10.2.3. Tavan				
259	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,900	83,83 40,80	829,92 403,92
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,900	20,01 6,72	198,05 66,53
261	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,900	96,18 73,44	952,21 727,06
262	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,900	289,80 223,20	2 869,01 2 209,68
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,900	19,94 9,60	197,41 95,04
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,900	4,14 1,44	40,98 14,26
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,900	34,62 26,40	342,76 261,36
266	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,900	22,34 14,40	221,14 142,56
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,900	91,20 26,40	902,89 261,36
268	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,570	39,86 24,96	540,86 338,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 095,23
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 095,23 4 520,48
		<i>Total</i>	lei			56 728,06
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				56 728,06 30 029,16
		<i>Total</i>	lei			59 289,13
		Total Cabinet 221 Inclusiv salariu				59 289,13 32 474,36
		1.11. Subsol punct termic				
		1.11.1. Demolari				
269	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870	30,72 30,72	57,44 57,44
270	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,480	15,25 14,40	2 615,08 2 469,32
271	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,500	226,56 226,56	113,28 113,28
272	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,500	90,30 0,00	45,15 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 830,95
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 830,95 2 640,04
		1.11.2. Tavan				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	73,370	4,14 1,44	303,71 105,65
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,370	128,11 26,40	9 399,74 1 936,97
		<i>Total</i>	lei			9 703,45
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 703,45 2 042,62
		1.11.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,110	6,40 1,44	628,06 141,28
276	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,110	68,75 30,72	6 745,55 3 013,94
277	CF51B K=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,110	241,13 172,80	23 656,79 16 953,41
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,110	19,94 9,60	1 956,32 941,86
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,110	34,62 26,40	3 396,73 2 590,11
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,110	4,14 1,44	406,13 141,28
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,110	22,34 14,40	2 191,54 1 412,79
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,110	128,11 26,40	12 569,27 2 590,10
		<i>Total</i>	lei			51 550,39
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 550,39 27 784,77
		1.11.4. Pardosele				
283	CA02C adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,337	1 295,75 216,00	9 506,95 1 584,79
284	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,795	22,38	5 747,08

1	2	3	4	5	6	7
					2,16	554,68
285	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,370	155,12 67,20	11 381,15 4 930,46
286	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,370	202,49 42,24	14 856,40 3 099,15
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	73,370	20,01 6,72	1 467,78 493,05
288	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,370	353,45 52,80	25 932,90 3 873,94
289	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,000	98,90 40,80	4 450,28 1 836,00
		<i>Total</i>	lei			73 342,54
		Total Pardosele Inclusiv salariu				73 342,54 16 372,07
		1.11.5. Canal de acces la teava de canalizare				
290	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,500	3 338,69 339,84	5 008,03 509,76
291	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,500	1 993,48 89,28	2 990,22 133,92
292	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,300	22,38 2,16	163,38 15,77
293	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	145,28 43,20	697,34 207,36
294	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea	kg	250,000	69,61	17 403,10

1	2	3	4	5	6	7
		canalului de acces la teava de canalizare			40,80	10 200,00
295	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,000	71,71 57,60	717,10 576,00
		<i>Total</i>	lei			26 979,17
		Total Canal de acces la teava de canalizare Inclusiv salariu				26 979,17 11 642,81
		1.11.6. Timplarie				
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,870	2 592,60 45,60	4 848,17 85,28
297	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)	m2	2,440	112,31 83,04	274,04 202,62
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,440	81,29 58,56	198,34 142,89
299	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,440	55,32 33,12	134,98 80,81

1	2	3	4	5	6	7
300	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,440	81,62 52,80	199,15 128,83
		<i>Total</i>	lei			5 654,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 654,68 640,43
		1.11.7. Rafturi metalice				
301	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft - 600mm; spatiu intre rafturi - 600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,000	69,61 40,80	34 806,22 20 400,00
302	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,000	71,71 57,60	2 868,40 2 304,00
		<i>Total</i>	lei			37 674,62
		Total Rafturi metalice Inclusiv salariu				37 674,62 22 704,00
		<i>Total</i>	lei			207 735,80
		Total Subsol punct termic Inclusiv salariu				207 735,80 83 826,74
		1.12. Autoclavare 1 (subsol)				
		1.12.1. Demolari				
303	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2	1,670	20,16 20,16	33,66 33,66
304	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,500	39,69 37,44	654,89 617,76
305	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,500	16,30 14,40	268,95 237,60
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,300	13,81 12,96	777,50 729,65
307	RpCM33G	Demontarea baghete	m	15,340	73,80	1 132,09

1	2	3	4	5	6	7
					73,44	1 126,57
308	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,88 2,88	14,40 14,40
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
310	RpCO56C	Demontari placaj din PGC	m2	3,960	12,00 12,00	47,52 47,52
		<i>Total</i>	lei			2 950,13
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 950,13 2 828,28
		1.12.2. Pardoseli				
311	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,475	763,08 77,28	1 888,63 191,27
312	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	16,500	58,15 6,72	959,50 110,88
313	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	51,150	21,90 1,68	1 120,18 85,94
314	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	155,12 67,20	2 559,48 1 108,80
315	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,500	202,49 42,24	3 341,01 696,96
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	16,500	20,00 6,72	330,08 110,88
317	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	16,500	353,46 52,80	5 832,01 871,20
		<i>Total</i>	lei			16 030,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 030,89 3 175,93

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.3. Pereti				
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,800	20,01 6,72	796,21 267,46
319	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	39,800	58,15 6,72	2 314,45 267,46
320	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	20,000	19,19 12,48	383,70 249,60
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,800	81,28 58,56	3 235,14 2 330,69
322	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,800	321,50 230,40	12 795,70 9 169,92
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,800	20,01 6,72	796,21 267,46
324	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	39,800	359,29 117,60	14 299,58 4 680,48
325	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidro	m2	3,960	196,42 88,08	777,81 348,80
326	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	90,000	4,80 4,80	432,00 432,00
327	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,000	20,78 14,40	1 869,75 1 296,00
		Total	lei			37 700,55
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 700,55 19 309,87
		1.12.4. Tavan				
328	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	16,500	83,86	1 383,72

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			40,80	673,20
329	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	16,500	58,15 6,72	959,50 110,88
330	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	16,500	20,00 6,72	330,08 110,88
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,500	96,18 73,44	1 587,01 1 211,76
332	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,500	289,80 223,20	4 781,70 3 682,80
333	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,500	19,94 9,60	329,01 158,40
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,500	4,14 1,44	68,30 23,76
335	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500	34,62 26,40	571,25 435,60
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500	22,34 14,40	368,57 237,60
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	16,500	88,76 6,72	1 464,51 110,88
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea	m2	16,500	128,11 26,40	2 113,88 435,60

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog				
339	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,340	39,86 24,96	611,39 382,89
		<i>Total</i>	lei			14 568,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 568,92 7 574,25
		1.12.5. Timplarie				
340	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,680	3 078,27 35,04	5 171,50 58,86
341	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,800	306,57 4,32	551,82 7,77
342	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,800	220,75 19,20	397,35 34,56
		<i>Total</i>	lei			6 120,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 120,67 101,19
		<i>Total</i>	lei			77 371,16
		Total Autoclavare 1 (subsol) Inclusiv salariu				77 371,16 32 989,52
		1.13. Autoclavare 2 (subsol)				
		1.13.1. Demolari				
343	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,450	39,69 37,44	375,06 353,80
344	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,450	16,30 14,40	154,03 136,08
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,700	13,81 12,96	341,11 320,11
346	RpCM33G	Demontarea baghete	m	11,180	73,80 73,44	825,08 821,06
347	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	5,000	2,88	14,40

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,88	14,40
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
		<i>Total</i>	lei			1 730,80
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 730,80 1 666,57
		1.13.2. Pardoseli				
349	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,417	763,09 77,28	1 081,30 109,51
350	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	9,450	58,15 6,72	549,54 63,50
351	CC03B	Montare plase sudate la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	29,295	21,90 1,68	641,56 49,21
352	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,450	155,12 67,20	1 465,88 635,04
353	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,450	202,49 42,24	1 913,49 399,17
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,450	20,00 6,72	189,04 63,50
355	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	9,450	353,45 52,80	3 340,14 498,96
		<i>Total</i>	lei			9 180,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 180,95 1 818,89
		1.13.3. Pereti				
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,250	20,00 6,72	305,07 102,48

1	2	3	4	5	6	7
357	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	15,250	58,15 6,72	886,81 102,48
358	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	10,000	19,19 12,48	191,85 124,80
359	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,250	81,29 58,56	1 239,60 893,04
360	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,250	321,50 230,40	4 902,87 3 513,60
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,250	20,00 6,72	305,07 102,48
362	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	15,250	359,29 117,60	5 479,11 1 793,40
363	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000	4,80 4,80	336,00 336,00
364	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000	20,78 14,40	1 454,25 1 008,00
		<i>Total</i>	lei			15 100,63
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 100,63 7 976,28
		1.13.4. Tavan				
365	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,450	83,86 40,80	792,48 385,56
366	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	9,450	58,15 6,72	549,54 63,50

1	2	3	4	5	6	7
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	9,450	20,00 6,72	189,04 63,50
368	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,450	96,18 73,44	908,93 694,01
369	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	9,450	289,80 223,20	2 738,61 2 109,24
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,450	19,94 9,60	188,43 90,72
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,450	4,14 1,44	39,12 13,61
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,450	34,62 26,40	327,17 249,48
373	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,450	22,34 14,40	211,09 136,08
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	9,450	88,76 6,72	838,77 63,50
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	9,450	128,11 26,40	1 210,67 249,48
376	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,180	39,86 24,96	445,62 279,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 439,47
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 439,47 4 397,73
		<i>Total</i>	lei			34 451,85
		Total Autoclavare 2 (subsol) Inclusiv salariu				34 451,85 15 859,47
		1.14. Autoclavare 3 (subsol)				
		1.14.1. Demolari				
377	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2	1,670	20,16 20,16	33,66 33,66
378	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,730	39,69 37,44	743,40 701,26
379	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,730	16,30 14,40	305,30 269,72
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,280	13,81 12,96	445,79 418,35
381	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,710	73,80 73,44	1 380,81 1 374,07
382	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,88 2,88	14,40 14,40
383	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	10,56 10,56	31,68 31,68
384	RpCO56C	Demontari placaj din PGC	m2	4,350	12,00 12,00	52,20 52,20
		<i>Total</i>	lei			3 007,24
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 007,24 2 895,34
		1.14.2. Pardoseli				
385	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,809	763,09 77,28	2 143,52 217,08
386	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie	m2	18,730	58,15	1 089,18

1	2	3	4	5	6	7
		antimucegai tip Desalina M sau analog			6,72	125,87
387	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	58,063	21,90 1,68	1 271,56 97,54
388	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,730	155,12 67,20	2 905,41 1 258,66
389	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	18,730	202,49 42,24	3 792,57 791,16
390	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,730	20,01 6,72	374,70 125,87
391	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	18,730	353,45 52,80	6 620,18 988,94
		<i>Total</i>	lei			18 197,12
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 197,12 3 605,12
		1.14.3. Pereti				
392	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,550	20,01 6,72	271,08 91,06
393	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	13,550	58,15 6,72	787,97 91,06
394	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	11,000	19,18 12,48	211,03 137,28
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,550	81,28 58,56	1 101,41 793,49
396	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,550	321,50 230,40	4 356,32 3 121,92

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,550	20,01 6,72	271,08 91,06
398	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	13,550	359,29 117,60	4 868,32 1 593,48
399	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidro	m2	4,350	196,41 88,08	854,40 383,15
400	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adancimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	90,000	4,80 4,80	432,00 432,00
401	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,000	20,78 14,40	1 869,75 1 296,00
		<i>Total</i>	lei			15 023,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 023,36 8 030,50
		1.14.4. Tavan				
402	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,730	83,87 40,80	1 570,84 764,19
403	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,730	58,15 6,72	1 089,18 125,87
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,730	20,01 6,72	374,70 125,87
405	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,730	96,18 73,44	1 801,51 1 375,53
406	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,730	289,80 223,20	5 427,97 4 180,54

1	2	3	4	5	6	7
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,730	19,94 9,60	373,48 179,81
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,730	4,14 1,44	77,53 26,97
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,730	34,62 26,40	648,46 494,47
410	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,730	22,34 14,40	418,38 269,71
411	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,730	88,76 6,72	1 662,43 125,87
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	18,730	128,11 26,40	2 399,57 494,47
413	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	18,710	39,86 24,96	745,73 467,00
		<i>Total</i>	lei			16 589,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 589,78 8 630,30
		1.14.5. Timplarie				
414	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,680	3 078,27 35,04	5 171,50 58,86
415	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,800	306,57 4,32	551,82 7,77
416	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,800	220,75 19,20	397,35 34,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 120,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 120,67 101,19
		<i>Total</i>	lei			58 938,17
		Total Autoclavare 3 (subsol) Inclusiv salariu				58 938,17 23 262,45
		1.15. Autoclavare 4 (subsol)				
		1.15.1. Demolari				
417	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	55,000	3,18 2,88	175,13 158,40
418	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,960	39,69 37,44	752,52 709,86
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,960	16,30 14,40	309,04 273,02
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,900	13,81 12,96	813,41 763,34
421	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,670	73,80 73,44	1 230,24 1 224,24
422	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	2,88 2,88	14,40 14,40
423	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	10,56 10,56	21,12 21,12
424	RpCO56C	Demontari placaj din PGC	m2	2,100	12,00 12,00	25,20 25,20
		<i>Total</i>	lei			3 341,06
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 341,06 3 189,58
		1.15.2. Pardoseli				
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,844	763,09 77,28	2 170,22 219,78

1	2	3	4	5	6	7
426	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,960	58,15 6,72	1 102,56 127,41
427	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	58,776	21,90 1,68	1 287,21 98,75
428	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,960	155,12 67,20	2 941,06 1 274,12
429	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	18,960	202,49 42,24	3 839,13 800,87
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,960	20,01 6,72	379,30 127,41
431	CG47D	Placi de Ceramogranit calitate superioara. 600x600x10mm	m2	18,960	353,45 52,80	6 701,47 1 001,09
		<i>Total</i>	lei			18 420,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				18 420,95 3 649,43
		1.15.3. Pereti				
432	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,940	20,01 6,72	799,00 268,40
433	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	39,940	58,15 6,72	2 322,59 268,40
434	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	22,000	19,18 12,48	422,06 274,56
435	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,940	81,29 58,56	3 246,53 2 338,89
436	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	39,940	321,50 230,40	12 840,71 9 202,18

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,940	20,01 6,72	799,00 268,40
438	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	39,940	359,29 117,60	14 349,88 4 696,94
439	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidro	m2	2,100	196,42 88,08	412,48 184,97
440	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	110,000	4,80 4,80	528,00 528,00
441	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	110,000	20,78 14,40	2 285,25 1 584,00
		<i>Total</i>	lei			38 005,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 005,50 19 614,74
		1.15.4. Tavan				
442	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,960	83,85 40,80	1 589,87 773,57
443	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,960	58,15 6,72	1 102,56 127,41
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	18,960	20,01 6,72	379,30 127,41
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,960	96,18 73,44	1 823,62 1 392,42
446	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	18,960	289,80 223,20	5 494,60 4 231,87

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52)				
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,960	19,94 9,60	378,07 182,02
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,960	4,14 1,44	78,48 27,30
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,960	34,62 26,40	656,44 500,55
450	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,960	22,34 14,40	423,53 273,03
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,960	88,76 6,72	1 682,85 127,41
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	18,960	128,11 26,40	2 429,03 500,54
453	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,670	39,86 24,96	664,42 416,08
		<i>Total</i>	lei			16 702,77
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 702,77 8 679,61
		1.15.5. Timplarie				
454	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,690	5 156,41 211,20	8 714,34 356,92

1	2	3	4	5	6	7
455	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (calitate superioara cu punte termica)	m2	12,800	5 563,82 46,08	71 216,89 589,82
		<i>Total</i>	lei			79 931,23
		Total Timplarie Inclusiv salariu				79 931,23 946,74
		<i>Total</i>	lei			156 401,51
		Total Autoclavare 4 (subsol) Inclusiv salariu				156 401,51 36 080,10
		1.16. Alte lucrari				
456	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	158,000	226,56 226,56	35 796,48 35 796,48
457	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	158,000	53,28 53,28	8 418,24 8 418,24
458	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	158,000	131,25 0,00	20 737,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 952,22
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				64 952,22 44 214,72
		<i>Total</i>	lei			1 419 194,29
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			121 159,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			17 695,10
		<i>Total</i>				1 558 048,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			31 160,98
		<i>Total</i>				1 589 209,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			31 784,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructii Inclusiv salariu				1 620 994,00 504 830,97
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet Roentgen 1				
459	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,550	356,78 323,53	196,23 177,94
460		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,000	12,50 0,00	375,00 0,00
461		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	25,000	18,58 0,00	464,50 0,00
462	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,550	1 589,18 1 142,40	874,05 628,32
463		Tub gofrat 20	m	55,000	4,00 0,00	220,00 0,00
464	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 990,00 1 828,75	79,60 73,15
465		Priza ordinara	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
466	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
467		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
468		Doze	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
469	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 580,10 1 123,20	1 580,10 1 123,20
470		Cutie de districutie	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
471	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 914,00 4 238,50	118,28 84,77
472		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 893,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet Roentgen 1 Inclusiv salariu				4 893,30 2 123,86
		2.2. Cabinet Roentgen 2				
473	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,050	357,20 323,52	375,06 339,70
474		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	60,000	12,50 0,00	750,00 0,00
475		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	45,000	18,58 0,00	836,10 0,00
476	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050	1 587,78 1 142,40	1 667,17 1 199,52
477		Tub gofrat 20	m	105,000	4,00 0,00	420,00 0,00
478	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 998,40 1 828,80	199,84 182,88
479		Priza ordinara	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
480	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
481		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
482		Doze	buc	11,000	5,00 0,00	55,00 0,00
483	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 580,10 1 123,20	1 580,10 1 123,20
484		Cutie de districutie	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
485	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	5 872,50 4 238,50	234,90 169,54
486		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 018,71

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet Roentgen 2				8 018,71
		Inclusiv salariu				3 051,32
		2.3. Cabinet Roentgen 3				
487	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	356,02 323,52	142,41 129,41
488		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	25,000	12,50 0,00	312,50 0,00
489		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	15,000	18,58 0,00	278,70 0,00
490	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 586,20 1 142,40	634,48 456,96
491		Tub gofrat 20	m	40,000	4,00 0,00	160,00 0,00
492	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 990,00 1 828,75	79,60 73,15
493		Priza ordinara	buc	4,000	40,00 0,00	160,00 0,00
494	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
495		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
496		Doze	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00
497	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 580,10 1 123,20	1 580,10 1 123,20
498		Cutie de districutie	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
499	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 914,00 4 238,50	118,28 84,77
500		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 291,61
		Total Cabinet Roentgen 3				4 291,61
		Inclusiv salariu				1 903,97
		2.4. Cabinet 323				
501	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 886,00 4 238,33	176,58 127,15
502		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 226,58
		Total Cabinet 323				1 226,58
		Inclusiv salariu				127,15
		2.5. Cabinet 303				
503	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	358,77 323,52	215,26 194,11
504		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	40,000	12,50 0,00	500,00 0,00
505		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	20,000	18,58 0,00	371,60 0,00
506	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	1 588,95 1 142,40	953,37 685,44
507		Tub gofrat 20	m	60,000	4,00 0,00	240,00 0,00
508	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 004,00 1 828,83	120,24 109,73
509		Priza ordinara	buc	6,000	40,00 0,00	240,00 0,00
510	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
511		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
512		Doze	buc	7,000	5,00 0,00	35,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
513	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 580,10 1 123,20	1 580,10 1 123,20
514		Cutie de districutie	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
515	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 886,00 4 238,33	176,58 127,15
516		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 582,69
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				5 582,69 2 276,11
		2.6. Cabinet 223				
517	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,150	357,73 323,52	1 126,84 1 019,09
518		Cablu BBГНГ 3x1.5mm2	m	140,000	12,50 0,00	1 750,00 0,00
519		Cablu BBГНГ 3x2.5mm2	m	45,000	18,58 0,00	836,10 0,00
520		Cablu internet cat5	m	130,000	7,00 0,00	910,00 0,00
521	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190	2 000,95 1 828,79	380,18 347,47
522		Priza ordinara	buc	15,000	40,00 0,00	600,00 0,00
523		Priza internet	buc	4,000	80,00 0,00	320,00 0,00
524	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
525		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
526		Doze	buc	16,000	5,00 0,00	80,00 0,00
527	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	4,000	1 579,28 1 123,20	6 317,10 4 492,80

1	2	3	4	5	6	7
528		Cutie de districutie	buc	4,000	20,00 0,00	80,00 0,00
529	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,150	1 587,77 1 142,40	5 001,48 3 598,56
530		Tub gofrat 20	m	315,000	4,00 0,00	1 260,00 0,00
531	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	5 872,50 4 238,50	234,90 169,54
532		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 377,14
		Total Cabinet 223				20 377,14
		Inclusiv salariu				9 663,94
		2.7. Cabinet 231				
533	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,150	357,73 323,52	1 126,84 1 019,09
534		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	140,000	12,50 0,00	1 750,00 0,00
535		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	45,000	18,58 0,00	836,10 0,00
536		Cablu internet cat5	m	130,000	7,00 0,00	910,00 0,00
537	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190	2 000,95 1 828,79	380,18 347,47
538		Priza ordinara	buc	15,000	40,00 0,00	600,00 0,00
539		Priza internet	buc	4,000	80,00 0,00	320,00 0,00
540	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
541		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
542		Doze	buc	16,000	5,00 0,00	80,00 0,00
543	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	4,000	1 579,28 1 123,20	6 317,10 4 492,80
544		Cutie de districutie	buc	4,000	20,00 0,00	80,00 0,00
545	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,150	1 587,77 1 142,40	5 001,48 3 598,56
546		Tub gofrat 20	m	315,000	4,00 0,00	1 260,00 0,00
547	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	5 872,50 4 238,50	234,90 169,54
548		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			20 377,14
		Total Cabinet 231				20 377,14
		Inclusiv salariu				9 663,94
		2.8. Cabinet 221				
549	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,100	357,98 323,52	751,76 679,39
550		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	90,000	12,50 0,00	1 125,00 0,00
551		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	40,000	18,58 0,00	743,20 0,00
552		Cablu internet cat5	m	80,000	7,00 0,00	560,00 0,00
553	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 003,92 1 828,83	240,47 219,46
554		Priza ordinara	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
555		Priza internet	buc	2,000	80,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
556	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 218,50 3 648,00	84,37 72,96
557		Intreruptor	buc	2,000	40,00 0,00	80,00 0,00
558		Doze	buc	12,000	5,00 0,00	60,00 0,00
559	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 579,28 1 123,20	3 158,55 2 246,40
560		Cutie de districutie	buc	2,000	20,00 0,00	40,00 0,00
561	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,100	1 587,77 1 142,40	3 334,32 2 399,04
562		Tub gofrat 20	m	210,000	4,00 0,00	840,00 0,00
563	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 914,00 4 238,50	118,28 84,77
564		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 395,95
		Total Cabinet 221				12 395,95
		Inclusiv salariu				5 702,02
		2.9. Autoclavare 1 (subsol)				
565	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900	356,93 323,52	321,24 291,17
566		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	12,50 0,00	625,00 0,00
567		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	40,000	18,58 0,00	743,20 0,00
568	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	1 588,03 1 142,40	1 429,23 1 028,16

1	2	3	4	5	6	7
569		Tub gofrat 20	m	90,000	4,00 0,00	360,00 0,00
570	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 004,00 1 828,83	120,24 109,73
571		Priza ordinara	buc	6,000	40,00 0,00	240,00 0,00
572	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
573		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
574		Doze	buc	7,000	5,00 0,00	35,00 0,00
575	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 580,10 1 123,20	1 580,10 1 123,20
576		Cutie de districutie	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
577	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 914,00 4 238,50	118,28 84,77
578		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 372,83
		Total Autoclavare 1 (subsol) Inclusiv salariu				6 372,83 2 673,51
		2.10. Autoclavare 2 (subsol)				
579	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	357,20 323,51	250,04 226,46
580		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	40,000	12,50 0,00	500,00 0,00
581		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	30,000	18,58 0,00	557,40 0,00
582	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	1 588,56 1 142,40	1 111,99 799,68

1	2	3	4	5	6	7
583		Tub gofrat 20	m	90,000	4,00 0,00	360,00 0,00
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 004,00 1 828,83	120,24 109,73
585		Priza ordinara	buc	6,000	40,00 0,00	240,00 0,00
586	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
587		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
588		Doze	buc	7,000	5,00 0,00	35,00 0,00
589	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 580,10 1 123,20	1 580,10 1 123,20
590		Cutie de districutie	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
591	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 914,00 4 238,50	118,28 84,77
592		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	350,00 0,00	700,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 673,59
		Total Autoclavare 2 (subsol) Inclusiv salariu				5 673,59 2 380,32
		2.11. Autoclavare 3 (subsol)				
593	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900	356,93 323,52	321,24 291,17
594		Cablu BBΓHΓ 3x1.5mm2	m	50,000	12,50 0,00	625,00 0,00
595		Cablu BBΓHΓ 3x2.5mm2	m	40,000	18,58 0,00	743,20 0,00
596	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	1 588,03 1 142,40	1 429,23 1 028,16
597		Tub gofrat 20	m	90,000	4,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
598	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 010,75 1 828,75	160,86 146,30
599		Priza ordinara	buc	8,000	40,00 0,00	320,00 0,00
600	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
601		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
602		Doze	buc	9,000	5,00 0,00	45,00 0,00
603	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 580,10 1 123,20	1 580,10 1 123,20
604		Cutie de districutie	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
605	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 886,00 4 238,33	176,58 127,15
606		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			6 911,75
		Total Autoclavare 3 (subsol) Inclusiv salariu				6 911,75 2 752,46
		2.12. Autoclavare 4 (subsol)				
607	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,100	358,27 323,52	394,10 355,87
608		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	60,000	12,50 0,00	750,00 0,00
609		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	50,000	18,58 0,00	929,00 0,00
610	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,100	1 587,70 1 142,40	1 746,47 1 256,64
611		Tub gofrat 20	m	110,000	4,00 0,00	440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
612	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	1 998,40 1 828,80	199,84 182,88
613		Priza ordinara	buc	10,000	40,00 0,00	400,00 0,00
614	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 054,00 3 648,00	40,54 36,48
615		Intreruptor	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
616		Doze	buc	11,000	5,00 0,00	55,00 0,00
617	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 580,10 1 123,20	1 580,10 1 123,20
618		Cutie de districutie	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
619	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 886,00 4 238,33	176,58 127,15
620		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 821,63
		Total Autoclavare 4 (subsol) Inclusiv salariu				7 821,63 3 082,22
		<i>Total</i>	lei			103 942,92
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			10 896,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			1 058,59
		<i>Total</i>				115 897,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			16 344,30
		<i>Total</i>				132 242,01
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			2 644,84
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				134 886,85 45 400,82
		3. Retele termice				
		3.1. Cabinet Roentgen 1				
621	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc	1,000	1 175,69	1 175,69

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog			24,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			1 175,69
		Total Cabinet Roentgen 1 Inclusiv salariu				1 175,69 24,00
		3.2. Cabinet Roentgen 2				
622	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	$\frac{1\ 175,69}{24,00}$	$\frac{1\ 175,69}{24,00}$
		<i>Total</i>	lei			1 175,69
		Total Cabinet Roentgen 2 Inclusiv salariu				1 175,69 24,00
		3.3. Cabinet Roentgen 3				
623	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	$\frac{1\ 175,69}{24,00}$	$\frac{1\ 175,69}{24,00}$
		<i>Total</i>	lei			1 175,69
		Total Cabinet Roentgen 3 Inclusiv salariu				1 175,69 24,00
		3.4. Cabinet 303				
624	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	$\frac{1\ 175,69}{24,00}$	$\frac{1\ 175,69}{24,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 175,69
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				1 175,69 24,00
		3.5. Cabinet 304				
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	2,000	1 175,69 24,00	2 351,38 48,00
		<i>Total</i>	lei			2 351,38
		Total Cabinet 304 Inclusiv salariu				2 351,38 48,00
		3.6. Cabinet 223				
626	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 175,69 24,00	1 175,69 24,00
		<i>Total</i>	lei			1 175,69
		Total Cabinet 223 Inclusiv salariu				1 175,69 24,00
		3.7. Cabinet 221				
627	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 175,69 24,00	1 175,69 24,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 175,69
		Total Cabinet 221				1 175,69
		Inclusiv salariu				24,00
		3.8. Cabinet 231				
628	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 175,69 24,00	1 175,69 24,00
		<i>Total</i>	lei			1 175,69
		Total Cabinet 231				1 175,69
		Inclusiv salariu				24,00
		<i>Total</i>	lei			10 581,21
		<i>Achizitionarea si depozitarea materialelor</i>	1,2 %			124,27
		Total Retele termice				10 705,48
		Inclusiv salariu				216,00

		Total	lei	1 766 586,33
		TVA	20 %	353 317,27
		Total deviz:	2 119 903,60	
		Inclusiv salariu	550 447,79	

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)