

**Creșterea numărului de
beneficiari ai serviciilor sociale,
prin modernizările la sediul
Primăriei din comuna Lăpușna,
raionul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-6
Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	300,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,00
		<i>Total</i>		
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	300,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	90,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	510,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,00
		<i>Total</i>		
3	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,00
	7122050013400	Zidar	h-om	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,00
		<i>Total</i>		
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,00

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,20
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,30
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Lucrari de constructie				
		2. Montare utilaj		
5	10-04-100-01	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Шкаф коммутационный 12Ux600x450, дверь стекляннаяб вентилятор в комплекте	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	13,00
		<i>Total</i>		
6	10-01-025-01	Utilaj "ИКМ-15": centrala terminus pentru un singur sistem (Comutator Switch 24 port)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	22,90
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,87
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	6,00
		<i>Total</i>		
7	10-01-025-01	Utilaj "ИКМ-15": centrala terminus pentru un singur sistem (Comutator Switch 24 port POE+)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	22,90
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,87

1	2	3	4	5
	030401	Troluiri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	6,00
		<i>Total</i>		
8	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. (Router 1U rackmount, 4x Gigabit Ethernet, 1xSFP)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	24,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,06
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,16
		<i>Total</i>		
9	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Устройство гарантированного питания 700Вт)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	8,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza speciala p\u conectarea butonului linga patul pacientului, cu rama si suport	buc	13,00
	1	Muncitor	h-om	13,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,03
	1012073	Ate aspre	kg	0,03
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,16
	5	Masa utilajului	t	0,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,03
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,01
		<i>Total</i>		
11		Информационная розетка 1xRJ45 UTP5E	buc	2,00

1	2	3	4	5
	354534355	Информационная розетка 1xRJ45 UTP5E	buc	2,00
		<i>Total</i>		
12		Информационная розетка 2xRJ45 UTP5E	buc	11,00
	354533232	Информационная розетка 2xRJ45 UTP5E	buc	11,00
		<i>Total</i>		
13	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	6,30
	1	Muncitor	h-om	233,73
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	232,47
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	19,66
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	9,64
		<i>Total</i>		
14		Кабель медный UTP4Pair cat. 5	m	610,00
	3553435	Кабель медный UTP4Pair cat. 5	m	610,00
		<i>Total</i>		
15		Кабель оптоволоконный FO-4	m	20,00
	3551212	Кабель оптоволоконный FO-4	m	20,00
		<i>Total</i>		
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,80
	1	Muncitor	h-om	19,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,72
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,72
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,16
	5009030	Flanse	10 buc	0,80
	5009031	Scoabe	10 buc	5,36
	5009061	Fisa de izolatie	buc	14,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,44
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0,09

1	2	3	4	5
		exceptia conductelor principale), 10 t		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,64
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,16
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,87
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,09
		<i>Total</i>		
17		Труба поливинилхлоридная с зондом д16мм	m	80,00
	343435534	Труба поливинилхлоридная с зондом д16мм	m	80,00
		<i>Total</i>		
18	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,05
	1	Muncitor	h-om	1,72
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,67
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,02
	5009030	Flanse	10 buc	0,05
	5009031	Scoabe	10 buc	0,34
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,90
	5009070	Racordari	10 buc	0,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,14
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
19		Труба поливинилхлоридная д40мм	m	5,00
	21343435534	Труба поливинилхлоридная д40мм	m	5,00
		<i>Total</i>		
20	10-08-016-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete	buc	13,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	26,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00
		<i>Total</i>		
21	10-04-101-07	Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere	buc	10,00
	1	Muncitor	h-om	20,00
	1100014	Tirfon	100 buc	0,11
	5070925	Conductori de forta cu fir de arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra bumbac, impregnata cu compozitie de protectie impotriva putreziri, marca "ИПТО", sectiune 1x1,5 mm ²	1000 m	0,05
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,15
		<i>Total</i>		
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Montare utilaj				
		3. Utilaj		
22		Шкаф коммутационный 12Ux600x450, дверь стекляннаяб вентилятор в комплекте	buc	1,00
	354354654	Шкаф коммутационный 12Ux600x450, дверь стекляннаяб вентилятор в комплекте	buc	1,00
		<i>Total</i>		
23		Comutator Switch 24 port	buc	1,00
	3543546514	Comutator Switch 24 port	buc	1,00
		<i>Total</i>		
24		Comutator Switch 24 port POE+	buc	1,00

1	2	3	4	5
	35435462514	Comutator Switch 24 port POE+	buc	1,00
		<i>Total</i>		
25		Патч -панель 24 ports cat. 5e	buc	2,00
	35134454	Патч -панель 24 ports cat. 5e	buc	2,00
		<i>Total</i>		
26		панель оптическая	buc	1,00
	351234454	панель оптическая	buc	1,00
		<i>Total</i>		
27		Router 1U rackmount, 4x Gigabit Ethernet, 1xSFP	buc	1,00
	2351234454	Router 1U rackmount, 4x Gigabit Ethernet, 1xSFP	buc	1,00
		<i>Total</i>		
28		Организатор для кабелей 1u	buc	3,00
	23512345	Организатор для кабелей 1u	buc	3,00
		<i>Total</i>		
29		Устройство гарантированного питания 700Вт	buc	1,00
	235124345	Устройство гарантированного питания 700Вт	buc	1,00
		<i>Total</i>		
30		Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	1,00
	35353553	Блок розеток 220В, 6 Евро- портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС	buc	1,00
		<i>Total</i>		
31		Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки	buc	1,00
	3653435	Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки	buc	1,00
		<i>Total</i>		
32		Патч -корд UTP кат.5е, 1м	buc	24,00
	3543435	Патч -корд UTP кат.5е, 1м	buc	24,00
		<i>Total</i>		
33		Часы настенные автономные	buc	13,00
	3453453	Часы настенные автономные	buc	13,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
34		Автономный источник питания	buc	13,00
	13453453	Автономный источник питания	buc	13,00
		<i>Total</i>		
35		УКВ приемник	buc	10,00
	35434535	УКВ приемник	buc	10,00
		<i>Total</i>		
36		Автономный источник питания	buc	10,00
	13453453	Автономный источник питания	buc	10,00
		<i>Total</i>		
Total				
Depozitare utilaj				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu