

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 223 320,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis acoperit cu spuma aripa</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2	424,0000	40,75 36,85	17 278,00 15 624,40
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer ) intr-un strat	m2	424,0000	12,45 2,20	5 277,74 932,80
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi ( Uniflex EPP sau EKP sau similare)	m2	360,0000	252,20 62,15	90 793,44 22 374,00
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	64,0000	269,10 75,35	17 222,18 4 822,40
5	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare,	buc	4,0000	505,04	2 020,17

1	2	3	4	5	6	7
		executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit			154,00	616,00
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet ( din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	130,0000	41,30 14,30	5 369,00 1 859,00
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	130,0000	22,56 19,25	2 932,48 2 502,50
		<i>Total</i>	lei			140 893,01
		<b>Total Acoperis acoperit cu spuma aripa Inclusiv salariu</b>				<b>140 893,01 48 731,10</b>
		<b>1.2. Acoperisul peste luminator in hol, aripa stinga</b>				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	18,4000	40,75 36,85	749,80 678,04
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, ( capelnic)	m	3,6000	8,35 7,70	30,06 27,72
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer ) intr-un strat	m2	18,4000	12,45 2,20	229,04 40,48
11	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi ( Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	12,8000	252,20 62,15	3 228,21 795,52
12	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe	m2	5,6000	269,10 75,35	1 506,94 421,96

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata verticala montate pe suport continuu ( Unilex EPP si EKP sau similare)				
13	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv ( Sort- capelnic, Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	3,6000	172,94 62,70	622,59 225,72
14	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm pentru fixarea membranelor sau masticuri polimerice	m	11,2000	41,76 14,30	467,68 160,16
15	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	11,2000	22,56 19,25	252,64 215,60
		<i>Total</i>	lei			7 086,96
		<b>Total Acoperisul peste luminator in hol, aripa stinga Inclusiv salariu</b>				<b>7 086,96 2 565,20</b>
		<b>1.3. Reparatii pe alocuri la parapet</b>				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	30,0000	40,75 36,85	1 222,50 1 105,50
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer ) intr-un strat	m2	30,0000	12,45 2,20	373,42 66,00
18	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Unilex EPP si EKP sau similare)	m2	30,0000	269,10 75,35	8 072,89 2 260,50

1	2	3	4	5	6	7
19	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm pentru fixarea membranelor sau masticuri polimerice	m	58,0000	41,76 14,30	2 421,93 829,40
20	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	86,0000	22,56 19,25	1 939,94 1 655,50
		<i>Total</i>	lei			14 030,68
		<b>Total Reparatii pe alocuri la parapet Inclusiv salariu</b>				<b>14 030,68 5 916,90</b>
		<b>1.4. Evacuarea deseurilor</b>				
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,0000	68,75 68,75	481,25 481,25
22	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	7,0000	61,05 61,05	427,35 427,35
		<i>Total</i>	lei			908,60
		<b>Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu</b>				<b>908,60 908,60</b>
		<i>Total</i>	lei			162 919,25
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>162 919,25 58 121,80</b>

		Total	lei			162 919,25
		CNAM	24 %			13 949,23
		Cheltuieli de transport	2 %			2 005,38
		Cheltuieli de regie	2 %			3 577,48
		Beneficiu de deviz	2 %			3 649,03
		Total				186 100,37
		TVA	20 %			37 220,09
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>223 320,46 58 121,80</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 223 320,46 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### **Manopera :**

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,7500	55,00	96,25
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	553,0880	55,00	30 419,84
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	225,5560	55,00	12 405,58
4.	7422010060100	Timplar	h-om	51,7920	55,00	2 848,56
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7700	55,00	427,35
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	209,8040	55,00	11 539,22
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,0000	55,00	385,00
<b>Total manopera</b>						<b>58 121,80</b>

### **Materiale:**

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	299,0292	23,00	6 877,68
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0692	385,00	26,64
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	7,4880	1,00	7,49
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3296	23,00	7,58
5.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,6480	30,00	49,44
6.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	7,0040	35,00	245,14
7.	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif ( Praimer)	kg	141,7200	34,00	4 818,48
8.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,3856	15,00	35,78
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	35,7840	20,00	715,68
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7300	2,90	5,01
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,4420	20,00	28,84
12.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,0600	25,00	51,50
13.	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	575,7662	68,00	39 152,10
14.	26821326004700 1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	575,7662	72,00	41 455,17
15.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	6,9264	55,00	380,95
16.	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm	m	209,1600	20,00	4 183,20
17.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,4344	30,00	13,04
18.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15,4500	65,00	1 004,25
19.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,1123	25,00	2,81
20.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 195,2000	1,00	1 195,20
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4724	28,00	13,23

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>100 269,21</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,4480	32,00	302,33
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	47,3200	50,00	2 366,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,5217	65,00	1 853,91
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1200	50,00	6,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>4 528,24</b>

Total	lei	162 919,2 5
CNAM	24 %	13 949,23
Cheltuieli de transport	2 %	2 005,38
Cheltuieli de regie	2 %	3 577,48
Beneficiu de deviz	2 %	3 649,03
Total		186 100,3 7
TVA	20 %	37 220,09

**Total deviz:**

**223 320,4  
6**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Acoperis acoperit cu spuma aripa</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2			40,75 36,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	65,00	3,90
		<i>Total</i>	lei			17 278,00
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer ) intr-un strat	m2			12,45 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif ( Primer)	kg	0,3000	34,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			5 277,74
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi ( Uniflex EPP sau EKP sau similare)	m2			252,20 62,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	55,00	50,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	55,00	11,55
	268213260047001	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	72,00	87,35
	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	68,00	82,50
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			90 793,44
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			269,10 75,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	55,00	63,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	55,00	11,55
	268213260047001	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	72,00	89,25
	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	68,00	84,29
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			17 222,18
5	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza	buc			505,04 154,00

1	2	3	4	5	6	7
		bitumata si 2 straturi de bitum topit				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	55,00	103,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	55,00	50,60
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	25,00	12,88
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,7000	35,00	61,28
	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	3,7500	65,00	251,06
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	30,00	1,86
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,4000	30,00	12,36
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	23,00	1,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	20,00	7,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Total	lei			2 020,17
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet ( din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			41,30 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm	m	1,0500	20,00	21,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		Total	lei			5 369,00
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,56 19,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,15
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	15,00	0,16
		Total	lei			2 932,48
		<b>1.2. Acoperisul peste luminator in hol, aripa stinga</b>				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			40,75 36,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	65,00	3,90
		Total	lei			749,80
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi, ( capelnic)	m			8,35 7,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			30,06
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			12,45 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif ( Praimer)	kg	0,3000	34,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		Total	lei			229,04
11	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi ( Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			252,20 62,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	55,00	50,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	55,00	11,55
	268213260047001	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	72,00	87,35
	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	68,00	82,50
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			3 228,21
12	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Unilex EPP si EKP sau similare)	m2			269,10 ----- 75,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	55,00	63,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	55,00	11,55
	268213260047001	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	72,00	89,25
	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	68,00	84,29
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			1 506,94
13	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv ( Sort- capelnic, Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m			172,94 ----- 62,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	55,00	48,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	55,00	105,82
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	30,00	1,56
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	25,00	0,78
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,08
		<i>Total</i>	lei			622,59
14	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm pentru fixarea membranelor sau masticuri polimerice	m			41,76 ----- 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm	m	1,0500	20,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			467,68
15	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			22,56 ----- 19,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,15
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	15,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			252,64
		<b>1.3. Reparatii pe alocuri la parapet</b>				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			40,75 ----- 36,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	65,00	3,90
		<i>Total</i>	lei			1 222,50
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer ) intr-un strat	m2			12,45 ----- 2,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	55,00	2,20
	24133173460000	Suspensie de bitum filerizat-subif ( Pramer)	kg	0,3000	34,00	10,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	28,00	0,03
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			373,42

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ( Unilex EPP si EKP sau similare)	m2			269,10 75,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	55,00	63,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	55,00	11,55
	268213260047001	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	72,00	89,25
	26821326004700	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	68,00	84,29
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	23,00	14,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	32,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			8 072,89
19	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm pentru fixarea membranelor sau masticiuri polimerice	m			41,76 14,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	55,00	14,30
	27431235490250	Sina marginala din aluminiu gr.1.8 mm	m	1,0500	20,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,90	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	385,00	0,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			2 421,93
20	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			22,56 19,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	55,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	20,00	3,15
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	15,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			1 939,94
		<b>1.4. Evacuarea deseurilor</b>				
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			68,75 68,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			481,25
22	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			61,05 61,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
		<i>Total</i>	lei			427,35

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.