

Lucrări de instalare, alungire și izolare termică a canalelor de ventilare (CV) și a canalelor de aflux de aer proaspăt (CA) a centralelor termice pentru anul 2022.

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Oficiul	Adresa
1	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m. Defrișarea crengilor la nivelul deflectorului CV.	SCT Anenii Noi	str. Tighina, 8
2	Reinstalarea prizei de intrare a CV sub tavan ($h \leq 200$ mm).	SCT Basarabeasca	str. Școlinaia, 2A
3	Izolarea termică din exterior a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m.	CM Bălți	piața V. Alecsandri, 8
4	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 10 m.	SCT Călărași	str. P. Halipa, 13
5	Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior.	SÎUD Căușeni	str. A. Mateevici, 3A
6	Instalarea CA în peretele exterior cu S=650x450 mm.	DÎMT și CCA Chișinău	str. Salcîmilor, 28
7	Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior. Deblocarea ușiței de verificare și curățare a CF.	SCT Chișinău 1	str. Ialoveni, 100B
8	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m (6 buc.). Izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 5 m (3 buc.). Instalarea CA cu Ø150mm în peretele exterior (6 buc.).	SEAI și SSC Coșnița	str. Păcii, 49
9	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 4 m. Instalarea CA cu Ø150mm în peretele exterior.	SCT Coșnița	str. M. Eminescu, 8A
10	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 10 m. Instalarea CA cu Ø150mm în peretele exterior.	SCT Drochia	str. M. Varlaam, 35
11	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 6 m.	SCT Hîncești	str. M. Hîncu, 157
12	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m. Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior.	CM Nisporeni	str. Ioan Vodă, 5
13	Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior.	SÎUD Orhei	str. M. Eminescu, 11
14	Instalarea și izolarea termică a CV cu Ø150mm și lungimea de 6 m (9 buc.). Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior (9 buc.).	CM Rîșcani	str. Ștefan cel Mare, 1
15	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 3 m.	SCT Rîșcani	str. 31 august 1989, 18
16	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 7 m. Instalarea CA cu Ø150mm și grilă cu S=200x200 mm în peretele exterior.	SCT Sîngerei	str. Independenței, 96
17	Instalarea CV din țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m.	SSC Șoldănești	str. Păcii, 13B
18	Schimbarea CV din țevă PVC cu Ø110mm în țevă zincată cu Ø150mm și lungimea de 8 m.	SCT Ungheni	str. M. Eminescu, 24