

Investitor
Obiect

АТО Гагаузия,с.Конгазчик,Примария

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1
Минифутбольное поле 32*20м
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Минифутбольное поле 32*20м				
		1.1. Планировка площадки				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			9,450 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	50,00	9,450
		1.2. Ограждение поля из железобетона				
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) под ж.б. основание размерами: длиной 104,0м, шириной 0,3м, глубиной 0,2м	m3			35,712 35,712
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	46,38	35,712
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 10см)	m3			272,759 41,742
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,742
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,497
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 10см)	m3			401,936 45,919
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,919
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,497
	25922700040	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420

1	2	3	4	5	6	7
5	21 CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,3*0,3 длиной 104,0м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса М200)	m3			1 061,717 264,366
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	46,38	245,814
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,42	413,653
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	200,00	155,299
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	300,00	214,679
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	1,00	0,294
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	1,00	0,600
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	1,00	0,325
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,500
6	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)--арматура в 4 нитки АIII Ф12мм-410м*0,888=364,08кг	kg			12,446 1,345
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	46,38	1,345
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,101
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6м включительно)-хомуты через 200мм-520шт длина хомута 0,65м,катанка АI Ф6мм 520*0,65=338*0,22=75,04кг	kg			13,095 1,995
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	46,38	1,995
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,83	11,101
8	CB02A(K3=0,8)	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			63,231 44,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	5,566
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	38,959
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	28752763115 28	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	27341138032 33	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,25	0,912
	28731458870 00	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	12,00	0,960
	20202129283 47	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	60,00	6,000
	20101029034 95	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	8,774
	20101029009 00	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,262
	23201873157 89	Decofrol	kg	0,1200	1,00	0,120
		1.3. Основание поля-"пирог"				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.20-40мм,толщина 10см	m3			401,936 45,916
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.5-20мм,толщина 5см	m3			401,931 45,916
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,916
	14211022000 68	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	344,995
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из смеси мелузы с мытым песком общей толщ.50мм в пропорции 70% мелузы и 30% песка)	m3			228,762 41,742
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,742
	14211022005 2511	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (смеси мелузы с мытым песком общей толщ.50мм в пропорции 70% мелузы и 30% песка)	m3	1,1000	160,00	176,000
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2			273,642 273,642
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	46,38	273,642
13	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий в бетоне под дюбеля 12*8мм и шайбы ф50мм)	buc			14,800 7,885
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,1700	46,38	7,885
	40111062027	Energie electrica	kw	2,5000	1,00	2,625

1	2	3	4	5	6	7
	41					
	28112368323 52	Burghiu widia	buc	0,8000	5,00	4,200
	29405200076 09	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	1,00	0,090
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Настил ковры из искусственного покрытия с дюбелями и шайбами в комп-те)	m2			52,084 51,018
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	71292000112 00	Finisor MP	h-om	1,0000	46,38	46,380
	25231167163 4599	Covor PVC (МАТЕРИАЛ от заказчика -- искусственного покрытия с дюбелями и шайбами в комп-те)	m2	1,0500	1,00	1,066
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из КВАРЦЕВОГО ПЕСКА в ковер)	m3			822,762 41,742
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	46,38	41,742
	14211022005 2500	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (Кварцевый песок)	m3	1,1000	700,00	770,000
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	1,00	0,100
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,500
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,00	0,420
16	кальк	Перевозка песка и искусственного покрытия поля на автомашине "КАМАЗ" на расст.280км	km			20,000 0,000
	148	КАМАЗ	h/ut	1,0000	20,00	20,000
17	DZ01Априм	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из резиновых гранул в ковер)	m3			476,333 17,624
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,3800	46,38	17,624
	26511221004 4077	Резиновые гранулы	kg	89,4000	5,00	447,000
	29522700033 02	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	50,00	3,852
	29522700030 05	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	50,00	3,852
	29221700011 22	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	1,00	0,154
	29522700072 00	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	50,00	3,852
		1.4. Металлические ограждения и футбольные ворота				
18	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения длиной 104,0м металлической евро-сеткой ОПТИМА из оцинкованной проволоки d-5мм с ребрами жесткости по столбам из профильной трубы 80*80*3мм=54шт, высотой 3,6м каждый	m			435,180 62,613
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,2500	46,38	11,595
	71230300125 00	Montator P.B	h-om	0,9200	46,38	42,670
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,38	8,348

1	2	3	4	5	6	7
	27321036462 5011	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma-gotovaia sectia euro-setki 1,5*2,0m OPTIMA iz oцинкованной проволоки d-4,5mm c ребрами жесткости	m2	1,5000	155,00	238,778
	28111063020 05110	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare- столбы из профильной трубы 80*3mm вес 1м=7,26кг	kg	11,0120	11,83	133,789
19	RpCP02Ak=0 ,3h-om,h-u	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canal sau doua canaturi (Установка металлической калитки размером 2*2м)	kg			12,869 3,339
	72142400218 00	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	46,38	2,505
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0600	46,38	0,835
	27107035205 8211	Profil Calitka	kg	1,0000	9,50	9,500
	29522700076 09	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,00	0,030
20	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление 2х ворот для мини-футбольного поля с покраской в комплексе: из профильной трубы 80*80=14мп, профильной трубы 25*25мм=10,0м, трубы стальной d=20мм=6,0м и сетки футбольной =2шт----- футбольные ворота согласно эскиза, предложенного Федерацией футбола)	buc			2 848,646 1 355,224
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om.	2,7400	46,38	127,081
	71230100102 00	Betonist	h-om	2,5100	46,38	116,414
	71240100107 001	Dulgher	h-om	13,4300	46,38	622,884
	72142400218 00	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	46,38	426,696
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	46,38	62,149
	96385232100 000	Сетка для ворот	buc	1,0000	500,00	500,000
	26511221004 0299	из профильной трубы 80*80=14мп, профильной трубы 25*25мм=10,0м, трубы стальной d=20мм=6,0м	kg	75,8500	12,50	948,125
	28741458869 5477	Электроды	kg	0,3810	37,04	14,112
	24301261035 29	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	35,00	31,185
21	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических профильных труб ограждений и ворот, масляной краской в 2 слоя)	m2			58,186 51,946
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	46,38	51,946
	24301161030 00	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	35,00	4,200
	15421261089 45	Ulei de in sicitat	kg	0,1000	15,00	1,500
	23201162005 73	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	1,00	0,015
	26811260014 721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	1,00	0,100
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
	24302261013 37	Chit de cutit pe baza de ulei C101-2	kg	0,0300	12,50	0,375

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Минифутбольное поле 32*20м

Valoarea de deviz 209 640 lei

Intocmit in prețuri curente 22.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Минифутбольное поле 32*20м				
		1.1. Планировка площадки				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,000	9,450 0,000	94,500 0,000
Total Планировка площадки						94,500
Inclusiv salariu						0,000
		1.2. Ограждение поля из железобетона				
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) под ж.б. основание размерами: длиной 104,0м, шириной 0,3м, глубиной 0,2м	m3	9,360	35,712 35,712	334,261 334,261

1	2	3	4	5	6	7
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 10см)	m3	3,120	272,759 41,742	851,007 130,235
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 10см)	m3	3,120	401,936 45,919	1 254,040 143,268
5	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов размерами 0,3*0,3 длиной 104,0м ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса M200)	m3	9,360	1 061,717 264,366	9 937,672 2 474,466
6	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А3 для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)-- арматура в 4 нитки АIII Ф12мм-410м*0,888=364,08кг	kg	364,080	12,446 1,345	4 531,241 489,680
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса А1 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6м включительно)-хомуты через 200мм-520шт длина хомута 0,65м,катанка AI Ф6мм 520*0,65=338*0,22=75,04кг	kg	75,040	13,095 1,995	982,668 149,668
8	CB02A(Kз=0,8)	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	41,600	63,231 44,525	2 630,404 1 852,232

1	2	3	4	5	6	7
Total Ограждение поля из железобетона						20 521,293
Inclusiv salariu						5 573,810
		1.3. Основание поля-"пирог"				
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.20-40мм,толщина 10см	m3	61,940	401,936 45,916	24 895,927 2 844,068
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня фр.5-20мм,толщина 5см	m3	30,970	401,931 45,916	12 447,815 1 422,011
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из смеси мелузы с мытым песком общей толщ.50мм в пропорции 70% мелузы и 30% песка)	m3	30,970	228,762 41,742	7 084,774 1 292,750
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт)	100m2	6,400	273,642 273,642	1 751,309 1 751,309
13	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий в бетоне под дюбеля 12*8мм и шайбы ф50мм)	buc	204,000	14,800 7,885	3 019,118 1 608,458
14	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Настилка ковра из искусственного покрытия с дюбелями и шайбами в комп-те)	m2	640,000	52,084 51,018	33 333,600 32 651,520
15	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из КВАРЦевого песка в ковер)	m3	9,600	822,762 41,742	7 898,515 400,723
16	кальк	Перевозка песка и искусственного покрытия поля на автомашине "КАМАЗ" на расст.280км	km	280,000	20,000 0,000	5 600,000 0,000
17	DZ01Априм	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из резиновых гранул в ковер)	m3	12,800	476,333 17,624	6 097,063 225,592

1	2	3	4	5	6	7
Total Основание поля- "пирог"						102 128,121
Inclusiv salariu						42 196,431
		1.4. Металлические ограждения и футбольные ворота				
18	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения длиной 104,0м металлической евро-сеткой OPTIMA из оцинкованной проволоки d-5мм с ребрами жесткости по столбам из профильной трубы 80*80*3мм=54шт,высотой 3,6м каждый	m	104,000	435,180 62,613	45 258,703 6 511,752
19	RpCP02Ak=0,3h-om,h-u	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi (Установка металлической калитки размером 2*2м)	kg	92,000	12,869 3,339	1 183,981 307,221
20	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление 2х ворот для мини-футбольного поля с покраской в комплексе: из профильной трубы 80*80=14мп,профильной трубы 25*25мм=10,0м, трубы стальной d=20мм=6,0м и сетки футбольной =2шт----- футбольные ворота согласно эскиза,предложенного Федерацией футбола)	buc	2,000	2 848,646 1 355,224	5 697,291 2 710,447
21	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических профильных труб ограждений и ворот , масляной краской в 2 слоя)	m2	82,330	58,186 51,946	4 790,455 4 276,700
Total Металлические ограждения и футбольные ворота						56 930,430
Inclusiv salariu						13 806,120

1	2	3	4	5	6	7
Total Минифутбольное поле 32*20м						179 674,344
Inclusiv salariu						61 576,361


Прямые затраты	lei	179 675
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	13 855
Cheltuieli de transport	2,00 %	2 212
Total cheltuieli directe	100,00 +	195 742
Cheltuieli de regie	5,00 %	9 787
Total	100,00 +	205 529
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 111
Total	100,00 +	209 640

Total deviz:
Inclusiv salariu

209 640
61 576

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

0