

Directia Invatamint, Tineret si Sport a Primariei mun. Balti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 170 179,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demonatre				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.-177)	m2	92,70	37,09 36,69	3 438,35 3 401,27
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl.-178)	m3	1,22	125,84 125,84	153,52 153,52
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa carниз din beton) (pl.-179)	m3	0,48	374,73 282,68	179,87 135,69
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.-179)	m2	67,20	35,60 34,40	2 392,48 2 311,84
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit) (pl.-179)	m3	1,32	58,61 52,96	77,36 69,91
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl.-179)	m3	0,35	251,08 175,03	87,88 61,26
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	152,00	62,70 38,94	9 530,40 5 918,88

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore) (pl.-177)				
		Total Lucrari de demonatre Inclusiv salariu				15 859,87 12 052,37
		2. Transportarea deseurilor de la demontri				
8	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	5,10	82,00 82,00	418,20 418,20
9	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastr", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	5,10	32,40 27,00	165,24 137,70
10	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,10	22,50 22,50	114,75 114,75
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,10	118,30 0,00	603,33 0,00
		Total Transportarea deseurilor de la demontri Inclusiv salariu				1 301,52 670,65
		3. Invelitori (pl.-182)				
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	99,30	332,97 59,23	33 063,47 5 881,34
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	109,20	30,48 12,88	3 328,49 1 406,93
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2	34,60	327,21 80,28	11 321,43 2 777,83

1	2	3	4	5	6	7
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125 RAL 3005	m	19,20	282,15 15,58	5 417,36 299,06
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d87 RAL 3005	m	4,00	262,62 18,17	1 050,46 72,69
17	CK26D	Montarea orpitorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m	18,00	92,77 5,17	1 669,91 93,11
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc	6,00	146,58 46,54	879,49 279,22
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	30,00	47,71 10,29	1 431,30 308,64
20	CE17A	Membarana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	62,40	35,16 12,88	2 193,95 803,96
21	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	56,70	234,69 6,13	13 307,17 347,82
22	CE17A	Membarana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	56,70	35,16 12,88	1 993,54 730,52
		Total Invelitori (pl.-182) Inclusiv salariu				75 656,57 13 001,12
		4. Tumbe din beton monolit (pl.-184) 4.1. Tumba Tb-1 (7 buc)				
23	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul	kg	4,62	24,52 3,62	113,26 16,70

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)				
24	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	7,00	11,09 8,63	77,65 60,42
25	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	0,73	53,28 20,48	38,89 14,95
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,68	122,30 61,92	205,47 104,03
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,14	2 382,30 274,31	333,52 38,40
		Total Tumba Tb-1 (7 buc) Inclusiv salariu				768,79 234,51
		4.2. Tumba Tb-2 (7 buc)				
28	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	4,62	24,52 3,62	113,26 16,70
29	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	7,00	11,09 8,63	77,65 60,42
30	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	0,73	53,28 20,48	38,89 14,95
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	4,20	122,19 61,92	513,22 260,06

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv				
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,67	26,54 5,13	150,49 29,10
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12,04	25,08 3,68	301,97 44,27
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,35	2 382,30 274,31	833,80 96,01
		Total Tumba Tb-2 (7 buc) Inclusiv salariu				2 029,28 521,51
		Total Tumbe din beton monolit (pl.-184) Inclusiv salariu				2 798,07 756,02
		5. Sarpante din lemn (pl.-188)				
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,86	6 607,88 1 204,99	5 682,77 1 036,29
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv - capriori, cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3	1,87	7 299,90 1 290,14	13 650,82 2 412,55
37	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	6,26	53,28 20,48	333,53 128,20
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg	54,54	31,48 10,88	1 716,80 593,61

1	2	3	4	5	6	7
39	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.98 m3)	m2	99,30	63,19 15,18	6 275,05 1 507,57
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,71	338,75 42,50	1 256,78 157,68
41	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice	m3	0,98	70,45 12,50	69,04 12,25
		Total Sarpante din lemn (pl.-188)				28 984,79
		Inclusiv salariu				5 848,16

		Total	lei	124 600,82
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 758,80
		Transportarea materialelor	3,00 %	2 626,30
		Total	100,00 +	134 985,91
		Cheltuieli de regie	3,00 %	4 049,58
		Total	100,00 +	139 035,49
		Beneficiul de deviz	2,00 %	2 780,71
		Total	100,00 +	141 816,20
		TVA	20,00 %	28 363,24
				170 179,44
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		32 328,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Directia Invatamint, Tineret si
Sport a Primariei mun. Balti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 170 179,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,0315	51,92	261,24
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,5544	51,92	28,78
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3333	51,92	69,22
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	126,52	51,92	6 568,92
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,2725	51,92	1 260,23
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	57,9566	53,95	3 126,76
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,129	51,92	2 810,38
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,24	53,95	120,85
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,3464	51,92	69,91
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5454	51,92	28,32
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	211,656	51,92	10 989,18
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,3626	51,92	538,03
13.	7422010060100	Timplar	h-om	1,62	51,92	84,11
14.	8281030221000	Lacatus	h-om	0,60	51,92	31,15
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,248	50,00	812,40
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	107,1787	50,00	5 358,94
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3985	50,00	169,93
		Total manopera				32 328,32

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8181	8,65	7,08
2.	1212121212121	apa	m3	0,8533	11,00	9,39
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,21	75,00	15,75
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1384	2,55	0,35
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,0011	4 500,00	4 504,95
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1032	4 500,00	464,40
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	1,5521	4 500,00	6 984,45
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0515	4 500,00	231,75
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0086	4 500,00	38,70
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,912	4 500,00	4 104,00
11.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,2992	4 500,00	1 346,40
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0456	4 500,00	205,20
13.	2010237318750	Distantieri	buc	9,5788	0,20	1,92
14.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0182	2 380,00	43,32
15.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7644	245,00	187,28
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,307	28,60	180,38
17.	2320116200573	Benzina auto	l	0,70	26,30	18,41
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,71	32,55	120,76
19.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7056	28,54	20,14
20.	23203226000361	Gudron	kg	2,2188	32,80	72,78
21.	2413217300010	Cleme	buc	2,04	2,50	5,10
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,2538	34,55	216,07
23.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0445	45,00	2,00

24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	24,857	27,80	691,02
25.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	5,4495	9,65	52,59
26.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9208	28,55	54,84
27.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,63	24,00	15,12
28.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	5,2133	16,30	84,98
29.	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	57,834	224,00	12 954,82
30.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	88,20	2,40	211,68
31.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	10,4265	47,55	495,78
32.	2665122700755	Cupolete din PAS sau PMN	buc	6,30	54,70	344,61
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,9552	6,85	27,09
34.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,5676	24,60	186,16
35.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	129,3474	12,60	1 629,78
36.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	52,1325	20,00	1 042,65
37.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	41,7795	187,00	7 812,77
38.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	21,798	20,00	435,96
39.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,1706	87,00	362,84
40.	2710406139131800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125	m	19,20	172,00	3 302,40
41.	271043063117226	Burlan rotund prefabricat tip brass d87	m	4,00	175,00	700,00
42.	27105403643000	Placi din tabla amprentata Tigla din metal RAL 3005	m2	119,9047	187,00	22 422,18
43.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,1906	20,00	163,81
44.	271060200100	Otel beton	kg	9,5172	20,00	190,34
45.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,8117	20,00	116,23
46.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	12,341	20,00	246,82
47.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0924	20,00	1,85
48.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5454	20,00	10,91
49.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,294	20,00	5,88
50.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1771	20,00	3,54
51.	274312113549027	Montarea opritori de zapada	m	18,00	85,00	1 530,00
52.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	54,54	20,00	1 090,80
53.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	34,65	32,40	1 122,66
54.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	73,984	20,00	1 479,68
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,519	25,00	312,98
56.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2727	32,00	8,73
57.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,764	0,85	1,50
58.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	6,45	20,00	129,00
59.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	108,00	0,40	43,20
60.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,02	85,00	86,70
61.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	181,65	0,40	72,66
62.	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	88,20	0,30	26,46
63.	2874115837745	Suruburi	buc	197,76	0,40	79,10
64.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,764	0,20	0,35
65.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0294	20,00	0,59
66.	2874125886734	Nituri POP	buc	181,65	0,85	154,40
67.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	16,044	25,00	401,10
68.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,9976	8,55	25,63
69.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,9552	48,00	189,85
70.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,04	46,00	93,84
71.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,02	42,00	42,84
72.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,02	38,60	39,37
73.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,9552	45,55	180,16
74.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,6864	47,50	1 315,10
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	8,0508	32,00	257,63
76.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	938,385	2,85	2 674,40
77.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 821,788	0,20	564,36

78.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4363	13,00	5,67
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1172	11,00	1,29
80.	42682132600465	Membrana anticondensat "TEND"	m2	141,0739	16,55	2 334,77
81.	72663102100000	Beton C16/20	m3	0,5173	1 800,00	931,14
Total materiale de construcții						87 543,17

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0195	650,00	12,74
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4095	650,00	266,18
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	684,00	4,50	3 078,00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2695	240,00	64,68
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2103	20,00	4,20
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,4898	20,00	149,80
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,3696	20,00	7,39
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1549	650,00	100,69
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,1978	50,00	9,89
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,7322	20,00	234,64
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2226	245,00	54,54
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,294	40,00	11,76
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2695	10,00	2,69
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,1066	20,00	22,13
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1176	650,00	76,44
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0465	650,00	30,23
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9282	650,00	603,33
Total utilaje de construcții						4 729,32

Total	lei	124 600,82
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 758,80
Transportarea materialelor	3,00 %	2 626,30
Total	100,00 +	134 985,91
Cheltuieli de regie	3,00 %	4 049,58
Total	100,00 +	139 035,49
Beneficiul de deviz	2,00 %	2 780,71
Total	100,00 +	141 816,20
TVA	20,00 %	28 363,24

Total deviz:

**170 179,4
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Directia Invatamint, Tineret si Sport a **Investitor**
Primariei mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demonatre				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.-177)	m2			37,09 36,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	51,92	18,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl.-178)	m3			125,84 125,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	51,92	103,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	50,00	22,00
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa cariz din beton) (pl.-179)	m3			374,73 282,68
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,92	207,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	240,00	84,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.-179)	m2			35,60 34,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	51,92	24,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Demontarea cheramzit) (pl.-179)	m3			58,61 52,96
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	51,92	52,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,55	0,05
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl.-179)	m3			251,08 175,03
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	51,92	109,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	240,00	69,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.-177)	m2			62,70 38,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,92	38,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,50	20,25

1	2	3	4	5	6	7
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
8	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t			82,00 82,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	50,00	82,00
9	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			32,40 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	50,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	20,00	5,40
10	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			118,30 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	650,00	118,30
		3. Invelitori (pl.-182)				
12	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			332,97 59,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	51,92	46,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	27105403643000	Placi din tabla amprentata Tigla din metal RAL 3005	m2	1,1500	187,00	225,80
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	2,85	26,93
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	47,55	4,99
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	87,00	3,65
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,30	0,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			30,48 12,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,92	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,60	14,92
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			327,21 80,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	51,92	75,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	187,00	225,80
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	20,00	12,60
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,85	4,46
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,40	2,10
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	9,65	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125 RAL 3005	m			282,15 15,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	51,92	15,58
	2710406139131800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125	m		172,00	172,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,50
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	6,85	1,41
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	8,55	0,88
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,55	9,38

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000501	Cot de igheab	buc	0,2000	48,00	9,89
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,40	4,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d87 RAL 3005	m			262,62 18,17
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	51,92	18,17
	271043063117226	Burlan rotund prefabricat tip brass d87	m		175,00	175,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	46,00	23,46
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	38,60	9,84
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,27
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,68
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,71
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,55	2,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17	CK26D	Montarea orpitorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m			92,77 5,17
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	51,92	4,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	274312113549027	Montarea opritori de zapada	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc			146,58 46,54
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	51,92	36,34
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	51,92	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2665122700755	Cupolete din PAS sau PMN	buc	1,0000	54,70	57,44
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	2,40	35,28
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	24,00	2,52
	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	14,0000	0,30	4,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			47,71 10,29
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	51,92	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	32,40	37,42
20	CE17A	Membarana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			35,16 12,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,92	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	42682132600465	Membrana anticondensat "TEND"	m2	1,1500	16,55	19,60
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
21	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			234,69 6,13
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	51,92	3,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2521302602904	Placi din material termoizolant cu energie redusa	m2	1,0200	224,00	228,48
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	20,00	0,08
22	CE17A	Membarana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			35,16 12,88
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	51,92	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	42682132600465	Membrana anticondensat "TEND"	m2	1,1500	16,55	19,60
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,20	2,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		4. Tumbes din beton monolit (pl.-184)				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Tumba Tb-1 (7 buc)				
23	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			24,52 3,62
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	20,00	20,60
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	0,20	0,10
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
24	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			11,09 8,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,63
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	2,55	0,02
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	26,30	1,31
25	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			53,28 20,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	51,92	12,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	32,00	32,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			122,30 61,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,92	51,92
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,54	3,42
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 382,30 274,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,92	251,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	72663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	11,00	1,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		4.2. Tumba Tb-2 (7 buc)				
28	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			24,52 3,62
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	51,92	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	20,00	20,60
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	0,20	0,10
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
29	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			11,09 8,63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,95	8,63
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0150	75,00	1,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	2,55	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	26,30	1,31
30	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			53,28 20,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	51,92	12,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	32,00	32,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	20,00	0,16
31	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			122,19 61,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	51,92	51,92
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,85	0,26
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	245,00	31,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	28,54	3,42
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,54 5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	51,92	4,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	50,00	0,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,08 3,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	51,92	3,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,20	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 382,30 274,31
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	51,92	251,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	72663102100000	Beton C16/20	m3	1,0250	1 800,00	1 900,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	11,00	1,70
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
		5. Sarpante din lemn (pl.-188)				
35	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 607,88 1 204,99
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,95	1 092,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	20,00	150,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 185,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	540,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	20,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	34,55	104,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	32,80	84,62
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	24,60	35,67
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	20,00	6,60
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
36	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv - capriori, cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3			7 299,90 1 290,14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	53,95	1 169,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	4 500,00	720,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 500,00	270,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 500,00	3 735,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	20,00	87,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,60	83,15
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	34,55	67,72
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	20,00	8,80
37	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			53,28 20,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	51,92	12,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	32,00	32,64
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	20,00	0,16
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg			31,48 10,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	51,92	9,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	51,92	0,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	13,00	0,10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,65	0,13
39	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot=0.98 m3)	m2			63,19 15,18
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	51,92	11,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		4 500,00	44,41
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
40	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			338,75 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	11,00	2,53
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,60	48,62
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	27,80	186,26
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	32,55	32,55
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	650,00	3,26
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	245,00	14,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	650,00	7,80
41	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe	m3			70,45

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete ascunse cu paste antiseptice				12,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	28,55	55,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,66
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	650,00	1,33

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.