

**Constructia retelei de canalizare
a str. Podgorenilor nr. 39-42 din
or. Durlesti mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelei de canalizare a str. Podgorenilor nr. 39-42 din or. Durlesti mun. Chisinau

Valoarea de deviz 800 608,51 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B31	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,5700	1 169,550 0,000	5 344,844 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,9000	175,038 175,038	2 958,146 2 958,146
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	42,2400	261,957 51,832	11 065,051 2 189,371
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4300	776,251 0,000	333,788 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Ingramadirea si incarcarea pamintului)				
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,5000	39,750 0,000	1 291,875 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4300	169,793 30,588	73,011 13,153
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	105,6000	26,341 26,341	2 781,578 2 781,578
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	105,6000	65,803 63,728	6 948,744 6 729,624
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,0900	376,050 0,000	1 161,994 0,000
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,0900	1 191,042 749,435	3 680,320 2 315,755
		<i>Total</i>	Lei			35 639,351
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				35 639,351 16 987,627
		1.2. Conducte si accesorii				
11	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	440,0000	165,771 25,491	72 939,411 11 216,040
12	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul	m	88,0000	108,285	9 529,114

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm)			25,491	2 243,208
13	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=160 mm - Coloane din PVC)	m	6,6000	165,771 25,491	1 094,089 168,241
14	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tub de protectie HDPE corugata, D=250 mm)	m	3,0000	211,887 14,105	635,660 42,315
15	pret de piata	Banda de avertizare	m	440,0000	1,550 0,000	682,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			84 880,274
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				84 880,274 13 669,804
		1.3. Camine				
		1.3.1. Lucrari de terasament pentru camine				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8700	707,251 0,000	615,308 0,000
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor)	100 m3	0,0900	776,244 0,000	69,862 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,5000	39,750 0,000	139,125 0,000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,8700	169,817 30,590	147,741 26,613
		<i>Total</i>	Lei			972,036
		Total Lucrari de terasament pentru camine Inklusiv salariu				972,036 26,613
		1.3.2. Executarea caminelor				
20	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	12,0900	2 468,773 1 178,534	29 847,461 14 248,475
21	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	8,8900	1 932,887 820,810	17 183,369 7 297,003
22	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KII-10 (0,18 m3)	buc	14,0000	710,000 0,000	9 940,000 0,000
23	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-10-3 (0,26 m3)	buc	2,0000	650,000 0,000	1 300,000 0,000
24	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-10-6 (0,26 m3)	buc	5,0000	701,000 0,000	3 505,000 0,000
25	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	18,0000	705,000 0,000	12 690,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИ-10-9 (0,28 m3)				
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	7,0000	$\frac{1\ 050,000}{0,000}$	$\frac{7\ 350,000}{0,000}$
27	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИ-15 -3	buc	7,0000	$\frac{811,000}{0,000}$	$\frac{5\ 677,000}{0,000}$
28	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИ-15-9 (0,31 m3)	buc	14,0000	$\frac{825,000}{0,000}$	$\frac{11\ 550,000}{0,000}$
29	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИП1-10-1 (0,10 m3)	buc	14,0000	$\frac{710,000}{0,000}$	$\frac{9\ 940,000}{0,000}$
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pentru camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	7,0000	$\frac{1\ 050,000}{0,000}$	$\frac{7\ 350,000}{0,000}$
31	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KИO-1 (0,02 m3)	buc	28,0000	$\frac{345,000}{0,000}$	$\frac{9\ 660,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
32	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	11,0000	534,000 0,000	5 874,000 0,000
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pentru camine KII-7-9	buc	4,0000	601,000 0,000	2 404,000 0,000
34	pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	602,2000	27,000 0,000	16 259,400 0,000
35	pret de piata	Capac din fonta, necarosabil tip II A si B D-400	buc	21,0000	1 367,000 0,000	28 707,000 0,000
36	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pentru rigole	m3	8,6000	1 364,560 335,632	11 735,212 2 886,431
		<i>Total</i>	Lei			190 972,442
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				190 972,442 24 431,909
		<i>Total</i>	Lei			191 944,478
		Total Camine Inclusiv salariu				191 944,478 24 458,522
		1.4. Demolarea si reconditionarea drumului 1.4.1. Drum din asfalt				
37	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m	870,0000	57,996 24,641	50 456,607 21 437,931
38	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,8400	163,319 135,952	4 546,797 3 784,904
39	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,8700	707,251 0,000	615,308 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	52,2000	341,919 76,473	17 848,193 3 991,891
41	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	43,5000	474,817 84,120	20 654,526 3 659,233
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	43,5000	124,067 84,120	5 396,901 3 659,233
43	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	348,0000	203,563 10,196	70 839,910 3 548,347
44	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	348,0000	190,984 10,196	66 462,545 3 548,347
		<i>Total</i>	Lei			236 820,787
		Total Drum din asfalt Inclusiv salariu				236 820,787 43 629,886
		1.4.2. Drum din pietris				
45	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1760	707,250 0,000	124,476 0,000
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,0400	341,919 76,473	2 407,113 538,370
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,8000	474,817 84,120	4 178,387 740,259
48	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	8,8000	124,067 84,120	1 091,787 740,259
		<i>Total</i>	Lei			7 801,763
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				7 801,763 2 018,888
		1.4.3. Transportarea gunoiului				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,1000	776,250 0,000	77,625 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
50	TsI50B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 11 km	t	5,6000	73,949 0,000	414,112 0,000
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1000	169,810 30,590	16,981 3,059
		<i>Total</i>	Lei			508,718
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				508,718 3,059
		<i>Total</i>	Lei			245 131,268
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				245 131,268 45 651,833
		<i>Total</i>	Lei			557 595,371
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				557 595,371 100 767,786

		Total	Lei	557 595,42
		CAS (II3) * 24 %	24 %	24 184,27
		Transportarea materialelor (II3) * 4 %	4 %	15 907,32
		Cheltuieli de depozitare (II3) * 2 %	2 %	7 953,66
		Cheltuieli de regie (II3+CAS+Transp+Cheltu) * 8 %	8 %	48 451,25
		Beneficiu de deviz (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %	13 081,85
		Total II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+B enefi		667 173,77
		TVA (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu+B enefi) * 20 %	20 %	133 434,74
		Total deviz: Inclusiv salariu		800 608,51 100 767,79

Intocmit

Hidro Servicii SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

Primaria or.Durlesti

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

