

ФОМУЛЯР F3.1

ОФЕРТА

В адрес : Примэрии мун. Чадыр-Лунга
IDNO 1007601004434

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить Ремонтные работы в д/с № 5 мун. Чадыр-Лунга

(наименование работ)

Код CPV: 45000000-7

а) за сумму без НДС 273 274,00 лей (двести семьдесят три тысячи двести семьдесят четыре лея 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 54 655,00 лей (пятьдесят четыре тысячи шестьдесят пятьдесят пять лей 00 бань)

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : 30 календарных дней (тридцать)

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 дней соответственно до 30.10.2023г.

(продолжительность цифрами и прописью)


и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:



не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 25.08.2023г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).


1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в размере (от общей стоимости с НДС в оферте) и составляет

2. Гарантийный период для выполненных работ 5 лет

3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.

4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



Ремонтные работы в д/с № 5

мун. Чадыр-Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонтные работы в д/с № 5 мун. Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 327 929,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2023r.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Спальня				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale(Разборка ступеней)	m3	0,900	965,812 957,612	869,231 861,851
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,100	35,687 35,687	110,630 110,630
3	RpCK42E	Desfacerea i din plinte,(Разборка плинтусов)	m	23,740	21,992 21,243	522,097 504,297
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	3,000	13,595 13,595	40,786 40,786
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la tavane . (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS)потолки	m2	32,470	21,241 21,241	689,701 689,701
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
7	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50 (Обычная кладка стен из блоков фортана, заполнение проемов)	m3	0,500	1 212,556 356,536	606,278 178,268
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,890	2 006,788 6,788	3 792,830 12,830



1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей)				
9	RpCK04B	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, (Ремонт полов из досок, прибитых рядом на хвойные лаги, по слою строительного мусора толщиной 7 см, с окраской лаг карболинеумом за два раза, выполненный из хвойных досок, по хвойным лагам сечением 58x75 мм)	m2	2,500	629,942 96,866	1 574,855 242,165
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	32,740	298,304 187,095	9 766,482 6 125,487
11	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса стен, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	59,530	258,347 155,921	15 379,416 9 281,953
12	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, откосов, ниш)	m2	6,450	270,896 167,055	1 747,280 1 077,505
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m	32,470	4,423 2,549	143,623 82,761




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
14	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков) багеты	m	24,640	53,526 38,236	1 318,888 942,147
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) к= 2	m2	32,470	113,246 93,467	3 677,100 3 034,873
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	32,470	4,423 2,549	143,623 82,761
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности потолков и багеты, в 2 слоя, вручную)	m2	32,470	60,948 46,732	1 978,988 1 517,394
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	65,980	4,424 2,549	291,868 168,156
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм) к= 2	m2	65,980	113,247 93,467	7 472,006 6 166,953
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)	m2	65,980	4,424 2,549	291,868 168,156
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	65,980	61,895 46,733	4 083,818 3 083,476



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности стен и откосов, в 2 слоя, вручную) цвет согласовать с заказчиком				
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	32,470	100,060 72,223	3 248,945 2 345,087
23	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, (Плинтуса горизонтальные из дуба или бука, макс. высотой 15 см,)	m	25,000	76,563 59,479	1 914,075 1 486,975
24	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов)	m2	32,470	64,018 33,988	2 078,652 1 103,590
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) ранее снятых	buc	3,000	65,514 55,230	196,541 165,691
26	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	6,000	31,245 12,745	187,473 76,473
27	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных)тип LED	buc	3,000	638,317 92,617	1 914,952 277,852
28	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)двойных	buc	1,000	98,787 22,942	98,787 22,942
29	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, тройных)	buc	3,000	85,358 26,341	256,074 79,022
30	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi,	m	10,000	35,213 5,948	352,133 59,479



1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*2,5				
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5	m	45,000	22,943 5,948	1 032,431 267,656
32	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	84,725 64,577	84,725 64,577
33	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм)	m	55,000	54,195 50,982	2 980,725 2 804,010
		Total 1. Спальня				68 865,574
		Inclusiv salariu				43 144,197
		2. 2.Игровая				
34	RpCR32A	Desfacerea tapetelor (Снятие обоев)	m2	59,600	27,690 27,190	1 650,348 1 620,548
35	RpCK42E	Desfacerea i din plinte,(Разборка плинтусов)	m	24,040	21,993 21,242	528,719 510,669
36	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS на потолках)	m2	32,470	21,241 21,241	689,701 689,701
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	3,000	13,595 13,595	40,786 40,786
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	3,000	18,693 18,693	56,080 56,080
39	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен)	m2	59,600	19,543 19,543	1 164,769 1 164,769

1	2	3	4	5	6	7
40	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	32,740	298,304 187,095	9 766,482 6 125,487
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	32,470	4,423 2,549	143,623 82,761
42	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков) багеты	m	24,640	53,526 38,236	1 318,888 942,147
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) к= 2	m2	32,470	113,246 93,467	3 677,100 3 034,873
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	32,470	4,423 2,549	143,623 82,761
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности потолков и багеты, в 2 слоя, вручную)	m2	32,470	60,948 46,732	1 978,988 1 517,394
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	67,150	4,424 2,548	297,055 171,130
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	67,150	113,246 93,467	7 604,483 6 276,309



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм) $k=2$				
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)	m2	67,150	4,424 2,548	297,055 171,130
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен и откосов, в 2 слоя, вручную) цвет согласовать с заказчиком	m2	67,150	61,896 46,734	4 156,305 3 138,197
50	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	32,470	100,060 72,223	3 248,945 2 345,087
51	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti (Плинтуса из ПВХ, пороги дверные, заглушки)	m	24,640	77,206 50,982	1 902,368 1 256,196
52	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм) ранее снятых	buc	3,000	65,514 55,230	196,541 165,691
53	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	6,000	31,245 12,745	187,473 76,473
54	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных)ранее снятых	buc	3,000	92,617 92,617	277,852 277,852



1	2	3	4	5	6	7
55	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)двойных	buc	1,000	98,787 22,942	98,787 22,942
56	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	6,000	85,358 26,341	512,149 158,044
57	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*2,5	m	10,000	35,213 5,948	352,133 59,479
58	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5	m	45,000	22,943 5,948	1 032,431 267,656
59	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	84,725 64,577	84,725 64,577
60	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	55,000	54,195 50,982	2 980,725 2 804,010
61	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Полы из ковролина , на существующий подстилающий слой, уголки)Ступени	m2	4,000	402,322 84,970	1 609,288 339,880
		Total 2.Игровая				45 997,422
		Inclusiv salariu				33 462,629
		3. 3. Санузел				
62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,000	13,595 13,595	13,595 13,595



1	2	3	4	5	6	7
63	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS)	m2	28,000	21,242 21,242	594,790 594,790
64	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамики)	m2	12,000	136,702 135,952	1 640,424 1 631,424
65	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	5,760	68,765 66,265	396,086 381,686
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000	18,693 18,693	18,693 18,693
67	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	2,000	80,722 80,722	161,443 161,443
68	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	3,000	93,467 93,467	280,401 280,401
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	5,760	298,307 187,096	1 718,250 1 077,675
70	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса стен, ровных без изоляции)	m2	8,750	258,340 155,917	2 260,473 1 364,278



1	2	3	4	5	6	7
71	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, откосов)	m2	2,480	270,918 167,062	671,876 414,314
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	5,760	4,427 2,552	25,500 14,700
73	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков) багеты	m	9,600	53,526 38,237	513,850 367,071
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) к= 2	m2	5,760	113,249 93,467	652,317 538,369
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	11,230	4,423 2,550	49,673 28,635
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм) к= 2	m2	11,230	113,245 93,467	1 271,736 1 049,635
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)	m2	11,230	4,423 2,550	49,673 28,635
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	11,230	61,896 46,737	695,090 524,860



1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности стен и откосов, в 2 слоя, вручную) цвет согласовать с заказчиком				
79	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	11,000	370,360 140,200	4 073,962 1 542,205
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон b=0.45 m)	m	1,200	444,143 30,589	532,972 36,707
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,760	103,440 59,479	595,814 342,599
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)	m2	5,760	30,562 11,890	176,036 68,486
83	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	5,760	386,881 100,268	2 228,433 577,541
84	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	9,400	78,948 42,485	742,107 399,359
85	IB06B	Radiatoare din otel (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500*1000мм)	buc	1,000	225,513 55,230	1 225,513 55,230



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
86	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	2,000	31,245 12,745	62,491 25,491
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) (Кран подачи)	buc	1,000	95,395 15,295	95,395 15,295
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) " (Кран обратки)	buc	1,000	95,395 15,295	95,395 15,295
89	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора,) детский	buc	3,000	2 193,999 399,359	6 581,997 1 198,077
90	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке) детский, ранее снятый без стоимости умывальника	buc	2,000	276,943 161,443	553,886 322,886
91	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника)	buc	2,000	590,201 140,201	1 180,401 280,401
92	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных)	buc	1,000	449,617 92,617	449,617 92,617
93	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc	1,000	70,117 22,942	70,117 22,942
94	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*2,5	m	2,000	35,214 5,948	70,427 11,896
95	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m	6,000	22,943 5,948	137,657 35,687



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5				
96	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	84,725 64,577	84,725 64,577
97	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	8,000	54,195 50,982	433,560 407,856
		Total 3. Санузел				30 404,375
		Inclusiv salariu				14 005,351
		4. 4. Раздевалка				
98	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей, используя механизированные средства)	m3	1,200	238,934 186,934	286,721 224,321
99	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,000	13,595 13,595	13,595 13,595
100	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэферной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах потолках.)	m2	40,500	21,242 21,242	860,321 860,321
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	12,500	68,777 66,277	859,708 828,458



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
102	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,000	18,694 18,694	37,387 37,387
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre) (Разборка: столярные изделия окна,)	m2	0,600	35,687 35,687	21,412 21,412
104	RpSE06A	Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)	buc	1,000	208,177 208,177	208,177 208,177
105	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	0,600	1 842,147 7,647	1 105,288 4,588
106	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	12,500	298,307 187,097	3 728,835 2 338,714
107	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса стен, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	28,000	258,346 155,920	7 233,702 4 365,759
108	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane,(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса, откосов ниш)	m2	2,740	270,907 167,056	742,286 457,733



1	2	3	4	5	6	7
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	12,500	4,424 2,549	55,302 31,864
110	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков) багеты	m	15,100	53,526 38,236	808,245 577,371
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм) к= 2	m2	12,500	113,247 93,467	1 415,589 1 168,338
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	12,500	4,424 2,549	55,302 31,864
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности потолков и багеты, в 2 слоя, вручную)	m2	12,500	60,950 46,734	761,869 584,169
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	30,740	4,424 2,549	135,979 78,342
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм) к= 2	m2	30,740	113,246 93,467	3 481,183 2 873,176
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)	m2	30,740	4,424 2,549	135,979 78,342



1	2	3	4	5	6	7
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимерно-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности стен и откосов, в 2 слоя, вручную) цвет согласовать с заказчиком	m2	30,740	61,896 46,734	1 902,694 1 436,588
118	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	12,500	103,512 59,479	1 293,898 743,488
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)	m2	12,500	30,573 11,896	382,157 148,697
120	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	12,500	386,886 100,265	4 836,072 1 253,307
121	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плитусы) на клею)	m	12,500	78,949 42,485	986,867 531,063
122	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l (Электроводонагреватель, установка, ранее установленного)	buc	1,000	308,114 243,864	308,114 243,864
123	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500*600мм)	buc	1,000	1 065,513 55,230	1 065,513 55,230
124	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire (Крепежные элементы для отопительных	buc	2,000	31,245 12,745	62,491 25,491

1	2	3	4	5	6	7
		приборов для кирпичных стен)				
125	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central (Кран подачи)	buc	1,000	95,395 15,295	95,395 15,295
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) (Кран обратки)	buc	1,000	95,395 15,295	95,395 15,295
127	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных)	buc	2,000	449,618 92,618	899,235 185,235
128	RpEE01A	Montarea interupatoarelo (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)двойных	buc	1,000	98,787 22,942	98,787 22,942
129	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	1,000	85,359 26,341	85,359 26,341
130	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*1,5	m	20,000	22,943 5,948	458,858 118,958
131	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)ПВС 3*2,5	m	3,000	35,213 5,948	105,640 17,844
132	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	1,000	84,725 64,577	84,725 64,577
133	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм	m	23,000	54,195 50,982	1 246,485 1 172,586
		Total 4. Раздевалка				35 954,565
		Inclusiv salariu				20 860,732



1	2	3	4	5	6	7
142	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	17,500	370,369 140,201	6 481,451 2 453,509
143	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Уголки из пластмассы 20*20 мм)	m	8,000	43,589 30,589	348,714 244,714
144	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	7,100	298,294 187,090	2 117,885 1 328,336
145	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса стен, ровных без изоляции, высотой до 4 м)	m2	11,400	258,343 155,920	2 945,115 1 777,487
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и стен)	m2	18,500	4,424 2,549	81,846 47,158
147	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков) багеты	m	15,000	53,526 38,236	802,897 573,547
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки)	m2	18,500	113,246 93,467	2 095,043 1 729,139

1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков и стен, толщиной 2,0 мм) к= 2				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и стен перед покраской)	m2	18,500	4,424 2,549	81,846 47,158
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности потолков и багеты, в 2 слоя, вручную)	m2	7,100	60,950 46,734	432,742 331,808
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности стен и откосов, в 2 слоя, вручную) цвет согласовать с заказчиком	m2	11,400	61,894 46,734	705,597 532,762
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,500	103,560 59,479	673,143 386,613
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)	m2	6,500	30,567 11,896	198,688 77,323
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических	m2	6,500	386,883 100,265	2 514,737 651,720

1	2	3	4	5	6	7
		плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)				
155	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы) на клею)	m	15,000	78,948 42,485	1 184,217 637,275
156	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные,) ранее снятые	buc	1,000	65,513 55,230	65,513 55,230
157	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника	buc	1,000	590,201 140,201	590,201 140,201
158	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных)	buc	2,000	449,618 92,618	899,235 185,235
159	RpEE01A	Montarea interupatoarelor (Монтаж однополярных или биполярных выключателей)	buc	2,000	70,117 22,942	140,234 45,884
160	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток, двойных)	buc	1,000	85,359 26,341	85,359 26,341
161	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*1,5	m	8,000	22,943 5,948	183,543 47,583
162	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²) ПВС 3*2,5	m	3,000	35,213 5,948	105,640 17,844
163	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	2,000	84,725 64,577	169,449 129,154



1	2	3	4	5	6	7
164	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, гофра д 20 мм)	m	11,000	54,195 50,982	596,145 560,802
		Total 4. Прихожая и кухня Inclusiv salariu				31 132,081 16 021,944
		6. 6.Водопровод и канализация				
165	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	3,000	97,715 97,715	293,146 293,146
166	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	3,000	51,979 49,282	155,937 147,847
167	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм)	m	6,000	83,168 53,531	499,009 321,187
168	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	22,000	65,815 27,190	1 447,939 598,189
169	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	5,000	43,792 23,792	218,958 118,958

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)				
170	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, , диаметр 50 мм)	m	3,000	69,652 21,242	208,957 63,727
171	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые отводы для канализации, диаметр 50 мм)	buc	2,000	38,694 18,694	77,387 37,387
		Total 6.Водопровод и канализация Inclusiv salariu				2 901,333 1 580,441
		7. 7.Прочие работы				
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,500	103,723 59,479	259,307 148,697
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов для плитки)	m2	2,500	30,562 11,896	76,404 29,739
174	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы и ступени из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) шероховатой плиткой с противоскольжением, качество и дизайн заказчика	m2	2,500	501,348 100,265	1 253,370 250,662



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
175	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) д=150мм	m	7,500	166,966 25,491	1 252,246 191,183
176	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	5,000	158,894 158,894	794,469 794,469
177	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, в авто, 3 категории)строительных отходов вручную	t	5,000	38,237 38,237	191,183 191,183
178	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)	t	5,000	16,000 0,000	80,000 0,000
		Total 7.Прочие работы Inclisiv salariu				3 906,979 1 605,933

	Total	lei	219 162,329
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	31 363,494
	Накладные расходы	8,00 %	20 042,066
	Итого	100,00 +	270 567,889
	Сметная прибыль	1,00 %	2 705,679
	Итого	100,00 +	273 274,00
	НДС	20,00 %	54 655,00
	Total deviz: Inclisiv salariu		327 929,00 130 681,00

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)