

**Lucrări de renovare a rețelelor ingineresti a bazinelor de înot  
la Școala Sportivă nr. 8, din str. Nicolae Costin, 63 mun.  
Chișinău**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 3524-3**

Deviz-oferta № 3524-3

**Echipeamente si conducte tehnologice**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Costul utilajului</b>						
1		Filtru mecanic D900mm (poliester) 30m3/ora/m2 cu clapeta 6 poz. D3" ,FV08900	K-T	3,00	20 000,00	60 000,00
2		Pompa cu filtru de par N=2.2kBt. Q=29m3/ora	K-T	3,00	6 950,00	20 850,00
3		Cos de plasa	шт.	2,00	237,30	474,60
4		Statia automata p/t controlul si dozarea reactivilor	K-T	2,00	15 333,33	30 666,66
5		Scimbator de caldura cu placi 180kBt	K-T	2,00	41 916,67	83 833,34
6		Instalare ultrafioleta 150kBt	K-T	2,00	14 064,82	28 129,64
7		Nisip quart 0.6-1.2mm	кг	2 150,00	5,27	11 330,50
8		Aspirator de apa	шт.	1,00	819,72	819,72
9		Clapeta electromagnetica D15 N-0.1kw	шт.	1,00	5 534,98	5 534,98
10		Pompa drenare WILO-Drain TP-32A	K-T	1,00	2 600,00	2 600,00
11		Controler de nivel al'apei cu 3 zone	K-T	1,00	3 745,00	3 745,00
12		Robinet cu bila PN10 D140	шт.	3,00	5 341,67	16 025,01
13		Supapa de retinere PN10 D140	шт.	2,00	1 837,50	3 675,00
Cheltuieli directe			lei			267 684,45
TVA			20,00 %			53 536,89
<b>Total Costul utilajului</b>						<b>321 221,34</b>
<b>2. Lucrari de montare</b>						
14	M7 E02 A	Dozatoare, dizolvatoare, filtre si schimbatoare de caldura, avind greutatea de 0,1-2 tone (filtru mecanic)	t	0,52	3 986,21	2 072,83
					3 266,67	1 698,67
15	AcC06A	Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h	шт.	3,00	202,50	607,49
					161,45	484,34

16	AcC09B	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip umed	шт.	2,00	175,50 164,33	350,99 328,66
17	IA11A	Schimbator de caldura in contracurent cu placi, avind debitul primar de pina la 5,1 mc/h inclusiv	шт.	2,00	830,09 242,17	1 660,18 484,34
18	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv	шт.	1,00	382,04 126,85	382,04 126,85
19	AcC10A	Montarea pe pozitie existenta a aparatelor cu membrana si contragreutate, pentru reglarea vitezei de filtrare, cu diametrul racordului de 100 mm	шт.	1,00	91,70 49,59	91,70 49,59
20	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica ( robinete, supapa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm	шт.	5,00	40,36 40,36	201,81 201,81
Cheltuieli directe			lei		5 367,04	
Transport materialov			7,00 %		129,83	
Cheltuieli de depozitare			2,00 %		37,09	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		759,21	
Total			100,00 +		6 293,17	
Cheltuieli de regie			76,00 %		2 564,44	
Total			100,00 +		8 857,61	
Beneficiu de deviz			6,00 %		531,46	
Total			100,00 +		9 389,07	
TVA			20,00 %		1 877,82	
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>11 266,89</b>
<b>3. Conducte tehnologie</b>						
21	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 140 mm (PVC D140mm)	m	13,00	356,74 50,74	4 637,63 659,63
22	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm (PVC D110mm)	m	135,00	313,74 50,74	42 354,58 6 850,01
23	SA11G	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 90 mm (PVC PN10 D 90 MM)	m	165,00	199,13 46,13	32 856,12 7 611,12
24	SA11E	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 63 mm (PVC D63 MM)	m	36,00	106,06 38,06	3 818,12 1 370,00
25	SA11D	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	78,25 35,75	313,01 143,00

		(PVC D 50 MM)				
26	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 140 mm (distribuitor PVC D140mm, L=3.0m-1 buc.)	m	3,00	356,74 50,74	1 070,22 152,22
27		Teu D140 PN10	шт.	6,00	250,00	1 500,00
28		Teu D90 PN10	шт.	3,00	216,67	650,01
29		Teu D50 PN10	шт.	6,00	33,33	199,98
30		Mufa D140 PN10	шт.	4,00	133,33	533,32
31		Mufa D90 PN10	шт.	4,00	100,00	400,00
32		Conexiune de colt D140x90 PN10	шт.	6,00	200,00	1 200,00
33		Conexiune de colt D90x90 PN10	шт.	10,00	150,00	1 500,00
34		Conexiune de colt D90x63 PN10	шт.	8,00	33,33	266,64
35		Mufa-niplu Rnap2" D90x75 PN10	шт.	4,00	60,67	242,68
36		Reductia D90x75 PN10	шт.	6,00	83,33	499,98
37		Conexiune pliabila 2"	шт.	6,00	250,00	1 500,00
38		Codes pentru lipit teava PVC	кг	3,00	200,00	600,00
39		Dicloreтан (очиститель)	кг	2,00	200,00	400,00
40	IC31A	Teava p/t hlor, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (PN10 D6mm)	m	50,00	237,40 14,41	11 869,75 720,75
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete,), la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-100 mm (robinet de bila D50mm PN10)	шт.	6,00	331,71 31,71	1 990,28 190,28
42	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica ( robinete,), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (robinet de bila D63mm PN10)	шт.	7,00	331,71 31,71	2 321,99 221,99
43	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete,), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (robinet de bila D90mm PN10)	шт.	6,00	1 281,71 31,71	7 690,28 190,28
44	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica ( robinete,), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 50-100 mm (supapa de retinere D63mm PN10)	шт.	3,00	431,71 31,71	1 295,14 95,14

45	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 140	шт.	2,00	127,69 4,62	255,37 9,23
46	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 110	шт.	14,00	52,24 4,61	731,32 64,58
47	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 90	шт.	17,00	29,58 4,61	502,87 78,42
48	SA38G	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 63	шт.	4,00	19,75 4,04	78,98 16,14
49	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm	m	403,00	9,23 9,23	3 717,92 3 717,92
50	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm	10 m	40,00	6,34 6,34	253,70 253,70
Cheltuieli directe			lei		125 249,89	
Transport materialov			7,00 %		7 203,38	
Cheltuieli de depozitare			2,00 %		2 058,11	
Asigurari sociale și medicale			22,50 %		5 027,49	
Total			100,00 +		139 538,87	
Cheltuieli de regie			76,00 %		16 981,75	
Total			100,00, +		156 520,62	
Beneficiu de deviz			6,00 %		9 391,23	
Total			100,00 +		165 911,85	
TVA			20,00 %		33 182,38	
<b>Total Conducte tehnologie</b>					<b>199 094,23</b>	


**Total deviz:**  
**Inclusive TVA**

**531 582,46**  
**88 597,08**

L.S.

Ofertant: "Ognes-Nord" S.R.L.

Director:  / Galcenko I.I./



**APROBAT:**  
**L.S**

**Investitor Directia Generala Educatie , Tineret si Sport**

0