

**Renovarea acoperisului si  
termoizolarea fatadei blocului de  
studii, IP Scoala Profesionala din  
Cupcini, Edinet**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 2 270 478,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Reparatia acoperisului blocului de studii</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontari</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) | m2   | 924,0000                              | 30,64<br>30,24                        | 28 311,73<br>27 941,76 |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)  | m2   | 924,0000                              | 8,16<br>7,56                          | 7 540,39<br>6 985,44   |
| 3      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu  | m2   | 765,6000                              | 17,78<br>16,38                        | 13 613,44<br>12 540,53 |

| 1 | 2              | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|---|----------------|---|----|---------|------------------|----------------------|
|   |                | desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)  |    |         |                  |                      |
| 4 | RpCB18D        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (copertine din beton) (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)  | m3 | 2,9500  | 628,36<br>623,70 | 1 853,67<br>1 839,91 |
| 5 | RpCB18G        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat la parapet (Разборка старого железобетона механизированными средствами)  | m3 | 13,4500 | 264,14<br>231,00 | 3 552,72<br>3 106,95 |
| 6 | RpCF10C        | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, до 1 м3 в одном месте) | m3 | 11,4000 | 156,03<br>126,84 | 1 778,69<br>1 445,97 |
| 7 | RpIzC45B       | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) pentru zidaria stilpi din caramida (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))   | m3 | 5,2200  | 48,64<br>42,84   | 253,89<br>223,62     |
| 8 | TRI1AA04<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)   | t  | 55,0000 | 23,10<br>23,10   | 1 270,50<br>1 270,50 |

| 1  | 2        | 3   | 4   | 5        | 6              | 7                              |
|----|----------|---|-----|----------|----------------|--------------------------------|
| 9  | TsI50A1  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)  | t   | 55,0000  | 12,50<br>0,00  | 687,50<br>0,00                 |
|    |          | <i>Total</i>  | Lei |          |                | 58 862,53                      |
|    |          | <b>Total Demontari<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                | <b>58 862,53<br/>55 354,68</b> |
|    |          | <b>1.2. Centura si stilpii de beton</b>   |     |          |                |                                |
| 10 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru ancore (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка для анкеров)  | buc | 390,0000 | 24,36<br>24,36 | 9 500,40<br>9 500,40           |
| 11 | CC02B    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier (ancore), cu diametrul barelor peste 12 mm, AI pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 12 mm, AI, для стен и диафрагм (анкера), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)                                    | kg  | 81,7000  | 17,80<br>1,09  | 1 454,22<br>89,22              |
| 12 | CC02L2   | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая | kg  | 99,5000  | 20,86<br>2,98  | 2 075,37<br>296,71             |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5        | 6               | 7                     |
|----|---------|---|-----|----------|-----------------|-----------------------|
|    |         | конструкции в скользящей опалубке) деталь 1   |     |          |                 |                       |
| 13 | CC02K   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 6 mm AI, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6мм AI включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) деталь 1 | kg  | 32,8000  | 22,03<br>4,16   | 722,71<br>136,38      |
| 14 | RpCU07C | Matarea golurilor în plansee, cu mortar de ciment, după instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) ancora chimica   | buc | 390,0000 | 135,08<br>24,36 | 52 680,54<br>9 500,40 |
| 15 | CC02L2  | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 10 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)                                | kg  | 283,2000 | 20,86<br>2,98   | 5 906,95<br>844,50    |
| 16 | CC02K   | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm AI, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6мм AI включительно,  | kg  | 119,8600 | 22,03<br>4,16   | 2 640,99<br>498,37    |

| 1  | 2      | 3   | 4  | 5        | 6                  | 7                     |
|----|--------|---|----|----------|--------------------|-----------------------|
|    |        | заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)   |    |          |                    |                       |
| 17 | CC02L3 | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier centralizate, cu diametrul barelor 12 mm AI, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 12мм AI , заготовленная в централизованной мастерской и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) анкер для мауэрлата | kg | 39,8000  | 22,90<br>2,77      | 911,25<br>110,33      |
| 18 | CB02B  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)                        | m2 | 141,4000 | 106,11<br>39,90    | 15 004,53<br>5 641,86 |
| 19 | CA04F  | Beton Clasa B 15 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами)   | m3 | 28,2800  | 1 697,81<br>222,60 | 48 013,95<br>6 295,13 |
| 20 | CC02L2 | Armături din oțel beton PC 52   | kg | 752,0000 | 20,86              | 15 685,13             |

| 1  | 2      | 3  | 4  | 5        | 6                  | 7                    |
|----|--------|--|----|----------|--------------------|----------------------|
|    |        | fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 18 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)   |    |          | 2,98               | 2 242,46             |
| 21 | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm AI, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6мм AI включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg | 234,8000 | 22,03<br>4,16      | 5 173,56<br>976,30   |
| 22 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)               | kg | 99,7000  | 20,86<br>2,98      | 2 079,53<br>297,31   |
| 23 | CD55A  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara   | m3 | 7,4100   | 1 267,42<br>156,24 | 9 391,59<br>1 157,74 |

| 1  | 2              | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|----|----------------|--|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
|    |                | (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)  |     |         |                    |                                 |
| 24 | CB02B          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) la frontoane  | m2  | 18,5800 | 106,13<br>39,90    | 1 971,86<br>741,34              |
| 25 | CA04F          | Beton Clasa B 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) la frontoane   | m3  | 3,0200  | 1 697,82<br>222,60 | 5 127,42<br>672,25              |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei |         |                    | 178 340,00                      |
|    |                | <b>Total Centura si stilpii de beton Inklusiv salariu</b>  |     |         |                    | <b>178 340,00<br/>39 000,70</b> |
|    |                | <b>1.3. Sarpanta, acoperisul</b>   |     |         |                    |                                 |
| 26 | IzF04J1<br>K=2 | Strat hidroizolant (2 straturi suprapuse) sub maurlat, executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : | m2  | 34,4100 | 96,86<br>0,84      | 3 333,01<br>28,90               |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5        | 6                         | 7                              |
|----|-------|---|-----|----------|---------------------------|--------------------------------|
|    |       | разделительный слой для работ по гидроизоляции ,<br>выполненный из рубероида,<br>просто уложенного без<br>приклеивания)   |     |          |                           |                                |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnaiei;<br>ferme, arce, grinzi, capriori,<br>cosoroabe. (Огнезащита<br>деревянных конструкций: ферм,<br>арок, балок, стропильных<br>балок, подстропильных<br>брусьев)  | m3  | 26,1700  | <u>392,62</u><br>35,70    | <u>10 274,95</u><br>934,27     |
| 28 | CN51A | Tratamentul antiseptic al<br>lemnariei, pe suprafete ascunse cu<br>paste antiseptice: ferme, arce,<br>capriori. (Антисептирование<br>деревянных конструкций, на<br>скрытых поверхностях, с<br>использованием<br>антисептической пасты: ферм,<br>арок, стропильных балок)  | m3  | 26,1700  | <u>119,80</u><br>10,50    | <u>3 135,15</u><br>274,78      |
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului<br>din grinzi (bare) cu tratament<br>antiseptic (Установка элементов<br>каркаса с антисептированием)   | m3  | 26,1700  | <u>5 791,71</u><br>945,00 | <u>151 568,96</u><br>24 730,64 |
| 30 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor la<br>grinzi, cosoroabe : cu greutatea<br>sub 4 kg MC 1, MC 2 s.a  | kg  | 534,0000 | <u>38,64</u><br>8,82      | <u>20 632,53</u><br>4 709,88   |
| 31 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile<br>invelitorilor din tigla, placi tip<br>eternit etc., din scinduri brute de<br>rasinoase (24 mm grosime), la<br>constructii obisnuite. Normele<br>resurselor cu valoarea 0 (zero) se<br>iau dupa proiect. 8.66mc<br>(Обрешетка кровли или ендовы<br>кровли из черепицы,<br>асбошиферных и др. плит, из<br>необработанных хвойных досок<br>(толщиной 24 мм), для обычных<br>сооружений. Нормы с<br>ресурсами 0 берутся по<br>проекту) | m2  | 911,5860 | <u>53,75</u><br>12,39     | <u>49 000,60</u><br>11 294,55  |
| 32 | CE42A | Executarea lucarnelor<br>(Устройство слуховых окон)   | buc | 8,0000   | <u>1 552,37</u><br>277,33 | <u>12 418,94</u><br>2 218,61   |
| 33 | CD50I | Zidarie din caramida, format 250<br>x 120 x 65 la peretii gropilor de   | m3  | 14,8800  | <u>3 429,63</u>           | <u>51 032,84</u>               |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5        | 6               | 7                       |
|----|-------|---|----|----------|-----------------|-------------------------|
|    |       | descarcare si canale (Кирпичная кладка стен прямков и каналов, размер кирпича 250x120x65 мм)  |    |          | 297,36          | 4 424,71                |
| 34 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)   | m2 | 911,5860 | 27,44<br>10,50  | 25 011,73<br>9 571,65   |
| 35 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, pentru acoperisuri, vopsita, ondulata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta grosimea min. 0,45mm (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) | m2 | 911,5860 | 266,21<br>50,40 | 242 673,95<br>45 943,93 |
| 36 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)  | m  | 113,1000 | 210,50<br>12,60 | 23 808,09<br>1 425,06   |
| 37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)   | m  | 110,0000 | 237,82<br>14,70 | 26 160,16<br>1 617,00   |
| 38 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (Монтаж наружных  | kg | 110,0000 | 61,48<br>8,82   | 6 763,21<br>970,20      |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5        | 6                | 7                                |
|----|---------|--|-----|----------|------------------|----------------------------------|
|    |         | металлических изделий:<br>снегозадержателей)   |     |          |                  |                                  |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |          |                  | 625 814,12                       |
|    |         | <b>Total Sarpanta, acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |          |                  | <b>625 814,12<br/>108 144,18</b> |
|    |         | <b>1.4. Copertine, stresina</b>  |     |          |                  |                                  |
| 39 | CE30A   | Astereala pentru stresina din<br>scinduri brute de rasinoase (24<br>mm grosime), la constructii<br>obisnuite. Normele resurselor 0.67<br>mc  | m2  | 113,0000 | 40,80<br>12,39   | 4 610,74<br>1 400,07             |
| 40 | CE31D2  | Streasina infundata, cu console<br>aparente, in casete, din tabla<br>profilata pentru acoperisuri,<br>grosimea min.0,45mm. (Свес<br>глухой с видимой стропильной<br>консолью, в обойме, из проф.<br>жести)                   | m2  | 113,0000 | 389,19<br>195,30 | 43 978,81<br>22 068,90           |
| 41 | CL18A   | Confectii metalice diverse din<br>profile laminate, tabla, tabla<br>striata, otel beton, tevi pentru<br>sustineri sau acoperiri, inglobate<br>total sau partial in beton<br>(Охранное ограждение из<br>кругляка d 16 и 8 mm) | kg  | 193,0000 | 35,56<br>8,82    | 6 862,96<br>1 702,26             |
| 42 | CN21A   | Vopsitorii la balustrade, grile si<br>parapete metalice, executate cu<br>vopsele pe baza de ulei in 2<br>straturi (Окраска металлических<br>перил, решеток и ограждений,<br>масляной краской в 2 слоя)                       | m2  | 10,1500  | 75,84<br>47,04   | 769,82<br>477,46                 |
|    |         | <i>Total</i>   | Lei |          |                  | 56 222,33                        |
|    |         | <b>Total Copertine, stresina<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |          |                  | <b>56 222,33<br/>25 648,69</b>   |
|    |         | <b>1.5. Termoizolarea peretilor<br/>exteriori si a soclului</b>  |     |          |                  |                                  |
| 43 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate cu mortar de<br>ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane   | m2  | 90,8000  | 108,77<br>71,40  | 9 876,60<br>6 483,12             |
| 44 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu   | m2  | 800,0000 | 18,32            | 14 656,00                        |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5          | 6                | 7                        |
|----|---------|--|----|------------|------------------|--------------------------|
|    |         | cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   |    |            | 5,04             | 4 032,00                 |
| 45 | IzF55C  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr.100mm cu finisarea glafurilor   | m2 | 1 116,5600 | 376,58<br>97,02  | 420 477,67<br>108 328,65 |
| 46 | CN54B   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade  | m2 | 800,0000   | 24,09<br>5,04    | 19 270,80<br>4 032,00    |
| 47 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (LPC 0765, LPC 2823) - conform date proiect   | m2 | 800,0000   | 133,57<br>51,24  | 106 854,24<br>40 992,00  |
| 48 | RpCJ18A | Finisaje cu glet FASAD pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat la spaletii exteriori a ferestrelor   | m2 | 100,0000   | 60,74<br>27,72   | 6 074,47<br>2 772,00     |
| 49 | CN05A   | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (LPC 0765, LPC 2823) - conform date proiect  | m2 | 100,0000   | 29,31<br>13,86   | 2 931,05<br>1 386,00     |
| 50 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 1 192,0000 | 35,05<br>31,50   | 41 775,19<br>37 548,00   |
| 51 | IzF55B  | Termoizolarea exterioara a soclului cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat de 10 cm grosime   | m2 | 46,0000    | 325,09<br>72,16  | 14 954,11<br>3 319,18    |
| 52 | CI21A   | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm   | m2 | 46,0000    | 498,93<br>121,80 | 22 950,92<br>5 602,80    |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5        | 6               | 7                                  |
|----|-------|---|-----|----------|-----------------|------------------------------------|
| 53 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)   | m   | 122,0000 | 149,71<br>16,80 | 18 264,74<br>2 049,60              |
|    |       | <i>Total</i>  | Lei |          |                 | 678 085,79                         |
|    |       | <b>Total Termoizolarea peretilor exteriori si a soclului Inklusiv salariu</b> |     |          |                 | <b>678 085,79<br/>216 545,35</b>   |
|    |       | <i>Total</i>  | Lei |          |                 | 1 597 324,77                       |
|    |       | <b>Total Reparatia acoperisului blocului de studii Inklusiv salariu</b>       |     |          |                 | <b>1 597 324,77<br/>444 693,60</b> |

|  |  |  |      |                                    |
|--|--|--|------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 1 597 324,77                       |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 24 % | 106 726,46                         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 4 %  | 45 269,35                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 749 320,58                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 4 %  | 69 972,82                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 819 293,40                       |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 4 %  | 72 771,73                          |
|  |  | Total                                    |      | 1 892 065,13                       |
|  |  | Tva                                      | 20 % | 378 413,02                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |      | <b>2 270 478,15<br/>444 693,60</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea acoperisului si  
termoizolarea fatadei blocului de  
studii, IP Scoala Profesionala din  
Cupcini, Edinet**  
\_\_\_\_\_  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

# Deviz local de resurse №

## Lucrari de reparatie

**Valoarea de deviz 2 270 478,15 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|                       |                |                        |      |            |       |                   |
|-----------------------|----------------|------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.                    | 7122030012940  | Pietrar                | h-om | 27,2460    | 42,00 | 1 144,33          |
| 2.                    | 7122050013400  | Zidar                  | h-om | 297,5913   | 42,00 | 12 498,83         |
| 3.                    | 7122050013442  | Tencuitor              | h-om | 1 096,7640 | 42,00 | 46 064,09         |
| 4.                    | 7123010010200  | Betonist               | h-om | 235,9900   | 42,00 | 9 911,58          |
| 5.                    | 7123020011140  | Fierar beton           | h-om | 122,8311   | 42,00 | 5 158,90          |
| 6.                    | 7124010010700  | Dulgher                | h-om | 1 132,7130 | 42,00 | 47 573,95         |
| 7.                    | 71240100107001 | Dulgher                | h-om | 710,7818   | 42,00 | 29 852,84         |
| 8.                    | 7124010010730  | Dulgher 3              | h-om | 577,7025   | 42,00 | 24 263,50         |
| 9.                    | 7133010012100  | Ipsosar                | h-om | 64,0000    | 42,00 | 2 688,00          |
| 10.                   | 7134030012200  | Izolator hidrofug      | h-om | 2 360,8569 | 42,00 | 99 155,98         |
| 11.                   | 7136080025001  | Montator               | h-om | 112,1400   | 42,00 | 4 709,88          |
| 12.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor        | h-om | 44,3680    | 42,00 | 1 863,46          |
| 13.                   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 192,0000   | 42,00 | 8 064,00          |
| 14.                   | 7141020013400  | Vopsitor industrial    | h-om | 5,3244     | 42,00 | 223,62            |
| 15.                   | 7212030022700  | Sudor                  | h-om | 3,0300     | 42,00 | 127,26            |
| 16.                   | 7213050013100  | Tinichigiu             | h-om | 1 407,8146 | 42,00 | 59 128,21         |
| 17.                   | 7214240021810  | Lacatus CM             | h-om | 57,5700    | 42,00 | 2 417,94          |
| 18.                   | 7422010060100  | Timplar                | h-om | 39,0400    | 42,00 | 1 639,68          |
| 19.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat   | h-om | 30,2500    | 42,00 | 1 270,50          |
| 20.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 1 404,7887 | 42,00 | 59 001,11         |
| 21.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire     | h-om | 480,4301   | 42,00 | 20 178,07         |
| 22.                   | 9310060019930  | Muncitor               | h-om | 184,7113   | 42,00 | 7 757,87          |
| <b>Total manopera</b> |                |                        |      |            |       | <b>444 693,60</b> |

### Materiale:

|     |                |  |    |        |          |           |
|-----|----------------|--|----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg | 5,0950 | 16,60    | 84,58     |
| 2.  | 1212121212121  | apa  | m3 | 6,0191 | 33,00    | 198,63    |
| 3.  | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)  | m3 | 6,6690 | 800,00   | 5 335,20  |
| 4.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3 | 2,4516 | 413,92   | 1 014,77  |
| 5.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat   | kg | 1,0150 | 33,20    | 33,70     |
| 6.  | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg | 5,6119 | 9,68     | 54,32     |
| 7.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3 | 0,2400 | 3 700,00 | 888,00    |
| 8.  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,4800 | 3 700,00 | 1 776,00  |
| 9.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3 | 9,4981 | 3 700,00 | 35 142,97 |
| 10. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv   | m3 | 0,3576 | 3 700,00 | 1 323,12  |
| 11. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II  | m3 | 3,1404 | 3 700,00 | 11 619,48 |

|     |                   |  |     |            |          |           |
|-----|-------------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 12. | 20101029041693    | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19-22$ mm calit a III a   | m3  | 0,4800     | 3 700,00 | 1 776,00  |
| 13. | 20101029041694    | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ mm calit a III a  | m3  | 0,8000     | 3 700,00 | 2 960,00  |
| 14. | 2010102904340     | Dulapi de rasinoase  | m3  | 0,1600     | 3 700,00 | 592,00    |
| 15. | 2010102906959     | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80  | m3  | 0,3576     | 3 700,00 | 1 323,12  |
| 16. | 20101029069611    | Scanduri brute, calit III  | m3  | 0,2617     | 3 700,00 | 968,29    |
| 17. | 20101029087371    | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a   | m3  | 24,3381    | 3 700,00 | 90 050,97 |
| 18. | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV  | m3  | 0,0037     | 3 700,00 | 13,69     |
| 19. | 2010237318750     | Distantieri  | buc | 465,2648   | 1,38     | 642,06    |
| 20. | 20201329200737457 | Placi din tabla grosimea min. 0,45mm. (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из проф. жести) | m2  | 129,9500   | 150,00   | 19 492,50 |
| 21. | 2020142925412     | PFL dur de 6 mm  | m3  | 0,1430     | 9 000,00 | 1 287,00  |
| 22. | 2020212928347     | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2  | 15,9980    | 177,44   | 2 838,68  |
| 23. | 2124117000002     | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara  | kg  | 44,4890    | 44,00    | 1 957,52  |
| 24. | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75   | l   | 0,1522     | 21,00    | 3,20      |
| 25. | 2320166200755     | Petrol distilat tip 0/200  | kg  | 26,1700    | 20,05    | 524,71    |
| 26. | 2320187315789     | Decofrol   | kg  | 19,1976    | 9,68     | 185,83    |
| 27. | 23203226000361    | Gudron   | kg  | 67,5186    | 27,12    | 1 831,10  |
| 28. | 2412126100010     | Miniu de plumb   | kg  | 10,7868    | 60,86    | 656,48    |
| 29. | 2413217300010     | Cleme  | buc | 56,1000    | 30,00    | 1 683,00  |
| 30. | 24142161094821    | Pasta antiseptica  | kg  | 78,7717    | 55,32    | 4 357,65  |
| 31. | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei   | kg  | 1,2180     | 187,00   | 227,77    |
| 32. | 24301161035011    | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil (LPC 0765, LPC 2823) - conform date proiect                            | kg  | 40,0000    | 37,00    | 1 480,00  |
| 33. | 2430116104841     | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare   | kg  | 0,3140     | 42,24    | 13,26     |
| 34. | 2430126103294     | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg  | 1,1000     | 187,00   | 205,70    |
| 35. | 2430127317192     | Diamoniu fosfat  | kg  | 175,3390   | 37,00    | 6 487,54  |
| 36. | 24302261000001    | Fuga   | kg  | 19,9778    | 37,00    | 739,18    |
| 37. | 2430226101010     | Grund cu cuar "Gleta"  | kg  | 332,0000   | 45,40    | 15 072,80 |
| 38. | 24302261010102    | Grund cu cuar "Betonogrun"   | kg  | 332,0000   | 31,50    | 10 458,00 |
| 39. | 2430226101337     | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2  | kg  | 0,3045     | 61,00    | 18,57     |
| 40. | 2430226103064     | Snur profilat din mastic   | kg  | 143,5748   | 17,00    | 2 440,77  |
| 41. | 2462106110545     | Adeziv "Ideal Universal"   | kg  | 4 696,7424 | 5,15     | 24 188,23 |
| 42. | 2462106110547     | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg  | 5 824,4680 | 5,00     | 29 122,34 |
| 43. | 2462106110557     | Adeziv de acril sau latex  | kg  | 204,4240   | 4,10     | 838,14    |
| 44. | 2462106110601     | Paste antiseptice  | kg  | 51,2932    | 55,32    | 2 837,54  |
| 45. | 2521302602907     | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100 mm  | m2  | 49,7122    | 173,00   | 8 600,21  |
| 46. | 2614122601913     | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2  | 1 291,6042 | 10,00    | 12 916,04 |
| 47. | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50  | m3  | 0,5187     | 1 189,41 | 616,95    |
| 48. | 2624102101103     | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75   | m3  | 3,2885     | 1 244,73 | 4 093,29  |
| 49. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                    | buc | 5 974,2300 | 6,70     | 40 027,34 |
| 50. | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 876,1560   | 2,67     | 2 339,33  |
| 51. | 2652102100713     | Var pasta  | m3  | 0,0600     | 3 344,55 | 200,67    |
| 52. | 26531021008301    | Glet FASAD   | kg  | 350,0000   | 8,80     | 3 080,00  |
| 53. | 265310210083111   | Tink (LPC 0765, LPC 2823) - conform date proiect   | kg  | 1 840,0000 | 35,70    | 65 688,00 |
| 54. | 26631021000001    | Beton B15  | m3  | 33,0450    | 1 250,00 | 41 306,25 |

|      |                |  |     |            |          |            |
|------|----------------|--|-----|------------|----------|------------|
| 55.  | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25              | m3  | 0,7410     | 1 161,75 | 860,86     |
| 56.  | 2664102102006  | Mortar de ipsos (pt.informatie)                                    | m3  | 0,3300     | 0,00     | 0,00       |
| 57.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                 | m3  | 2,1792     | 0,00     | 0,00       |
| 58.  | 2666122800555  | Element de inchidere   | buc | 23,2986    | 36,00    | 838,75     |
| 59.  | 2670112202051  | Placi din ceramica granit  | m2  | 47,3892    | 330,00   | 15 638,44  |
| 60.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                  | buc | 1,0150     | 4,15     | 4,21       |
| 61.  | 2682132600001  | Cerceveli (Переплеты)  | m2  | 4,0000     | 41,00    | 164,00     |
| 62.  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)   | m2  | 37,9465    | 44,45    | 1 686,72   |
| 63.  | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                      | m2  | 1 079,7736 | 14,00    | 15 116,83  |
| 64.  | 2682132601626  | Carton bitumat   | m2  | 74,3256    | 44,45    | 3 303,77   |
| 65.  | 2682162611370  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm                    | m2  | 1 206,6664 | 189,00   | 228 059,95 |
| 66.  | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                  | m2  | 1 100,7401 | 150,00   | 165 111,02 |
| 67.  | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                     | kg  | 574,2992   | 45,00    | 25 843,46  |
| 68.  | 2710406311726  | Burlan rotund prefabricat tip brass                                | m   | 117,8100   | 77,00    | 9 071,37   |
| 69.  | 2710406311800  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                       | m   | 122,3176   | 68,00    | 8 317,60   |
| 70.  | 2710602100001  | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm A1                                  | kg  | 397,1465   | 16,30    | 6 473,49   |
| 71.  | 2710602200001  | Otel beton PC 52 diam 12 mm  | kg  | 204,1800   | 16,30    | 3 328,14   |
| 72.  | 27106022000011 | Otel beton PC 52 diam 10 mm  | kg  | 290,2800   | 16,30    | 4 731,56   |
| 73.  | 2710602200002  | Otel beton PC 52 diam de 18 mm                                     | kg  | 770,8000   | 16,30    | 12 564,04  |
| 74.  | 2710602300001  | Otel beton OB 37 diam. 12 mm A1                                    | kg  | 124,1395   | 16,30    | 2 023,47   |
| 75.  | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m  | m   | 0,0000     | 6,00     | 0,00       |
| 76.  | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg  | 1,9300     | 33,20    | 64,08      |
| 77.  | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                      | kg  | 7,9990     | 33,20    | 265,56     |
| 78.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                               | kg  | 16,6166    | 33,20    | 551,65     |
| 79.  | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                               | m   | 122,0000   | 131,00   | 15 982,00  |
| 80.  | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                              | kg  | 193,0000   | 25,75    | 4 969,75   |
| 81.  | 2811236309800  | Confectii metalice diverse   | kg  | 110,0000   | 50,00    | 5 500,00   |
| 82.  | 2811236309900  | Confectii metalice   | kg  | 560,9136   | 25,75    | 14 443,53  |
| 83.  | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 3,5760     | 47,00    | 168,07     |
| 84.  | 28631463108081 | Balamale (петли)   | buc | 32,0000    | 66,00    | 2 112,00   |
| 85.  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная)   | buc | 8,0000     | 70,00    | 560,00     |
| 86.  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)              | kg  | 88,9780    | 20,75    | 1 846,29   |
| 87.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                         | kg  | 177,7998   | 46,00    | 8 178,79   |
| 88.  | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm  | kg  | 5,3934     | 76,07    | 410,28     |
| 89.  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg  | 1,5150     | 76,07    | 115,25     |
| 90.  | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                              | buc | 47,9940    | 0,97     | 46,56      |
| 91.  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                         | kg  | 196,2750   | 47,00    | 9 224,92   |
| 92.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                           | buc | 488,0000   | 0,42     | 204,96     |
| 93.  | 2874115830000  | Pilnii de curatire   | buc | 28,0500    | 145,22   | 4 073,42   |
| 94.  | 2874115833870  | Suruburi autofiletante   | buc | 4 785,8265 | 0,30     | 1 435,75   |
| 95.  | 2874115837745  | Suruburi   | buc | 1 164,9300 | 0,56     | 652,36     |
| 96.  | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10  | buc | 47,9940    | 77,00    | 3 695,54   |
| 97.  | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10  | kg  | 0,7999     | 77,00    | 61,59      |
| 98.  | 2874125886734  | Nituri POP   | buc | 4 785,8265 | 0,30     | 1 435,75   |
| 99.  | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc | 9 300,5648 | 2,00     | 18 601,13  |
| 100. | 28741458870491 | Cuie de constructie  | kg  | 89,7100    | 46,00    | 4 126,66   |
| 101. | 2875274000050  | Elemente de legatura   | buc | 39,6993    | 32,00    | 1 270,38   |
| 102. | 2875274000501  | Cot de jgheab  | buc | 23,2986    | 162,00   | 3 774,37   |

|      |                |  |     |                 |        |                          |
|------|----------------|--|-----|-----------------|--------|--------------------------|
| 103. | 2875274000502  | Cot burlan   | buc | 56,1000         | 90,00  | 5 049,00                 |
| 104. | 2875274000503  | Cot de capat   | buc | 28,0500         | 90,00  | 2 524,50                 |
| 105. | 2875274110001  | Piesa de legatura  | buc | 28,0500         | 43,00  | 1 206,15                 |
| 106. | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc | 23,2986         | 142,46 | 3 319,12                 |
| 107. | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc | 163,0902        | 31,00  | 5 055,80                 |
| 108. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii   | kg  | 4,7994          | 20,75  | 99,59                    |
| 109. | 28752763120001 | Шпильки (fise)   | buc | 11 267,203<br>0 | 0,01   | 112,67                   |
| 110. | 4011106202741  | Energie electrica  | kw  | 2,4240          | 3,50   | 8,48                     |
| 111. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 14,4888         | 33,00  | 478,13                   |
| 112. | 4100126202818  | Apa  | m3  | 3,8629          | 33,00  | 127,48                   |
| 113. | 6446466        | Ancora chimica (Sunt incluse 2 tipuri<br>ancore: 1- armatura A1, diametru 12 mm,<br>390 bucati, 81,7 kg; 2 - armatura A1,<br>diametru 12 mm (pentru maurlat), 39,8 kg) | buc | 390,0000        | 110,00 | 42 900,00                |
| 114. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc | 80,0000         | 4,15   | 332,00                   |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>  |     |                 |        | <b>1 131 733,7<br/>3</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |   |      |          |        |          |
|-----|----------------|---|------|----------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,1570   | 357,50 | 56,13    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран<br>на автомобильном ходу)      | h-ut | 4,8055   | 357,50 | 1 717,97 |
| 3.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa<br>presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 8,3555   | 40,04  | 334,56   |
| 4.  | 2922140006702  | Macara de fereastră   | h-ut | 120,8272 | 20,02  | 2 418,95 |
| 5.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                 | h-ut | 24,3472  | 20,02  | 487,43   |
| 6.  | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                 | h-ut | 1,4616   | 20,02  | 29,26    |
| 7.  | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 18,5242  | 450,00 | 8 335,89 |
| 8.  | 2940340004000  | Masina de fasonat otel beton cu motor<br>electric                       | h-ut | 0,2070   | 250,00 | 51,75    |
| 9.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic  | h-ut | 41,7068  | 17,60  | 734,04   |
| 10. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель<br>электрическая)                     | h-ut | 6,0191   | 14,30  | 86,07    |
| 11. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                             | h-ut | 73,5469  | 23,10  | 1 698,93 |
| 12. | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 24,2758  | 41,80  | 1 014,73 |
| 13. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara<br>tractor)                  | h-ut | 1,5702   | 20,02  | 31,44    |
| 14. | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 18,7800  | 40,70  | 764,35   |
| 15. | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala                                       | h-ut | 3,3580   | 24,20  | 81,26    |
| 16. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg  | h-ut | 8,3555   | 38,50  | 321,69   |
| 17. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat<br>electric                     | h-ut | 3,9000   | 41,80  | 163,02   |
| 18. | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric                               | h-ut | 0,7264   | 41,80  | 30,36    |
| 19. | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,5060   | 41,80  | 21,15    |
| 20. | 2952270004100  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel<br>beton                    | h-ut | 0,0677   | 300,00 | 20,31    |
| 21. | 2952270004250  | Masina automata de taiat si indreptat otel                              | h-ut | 0,0597   | 300,00 | 17,91    |

|     |                |  |      |         |        |                  |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
|     |                | beton  |      |         |        |                  |
| 22. | 2952270006600  | Troliu cu act. electrica   | h-ut | 0,0318  | 188,00 | 5,98             |
| 23. | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                     | h-ut | 4,8000  | 14,30  | 68,64            |
| 24. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                   | h-ut | 8,6361  | 17,60  | 152,00           |
| 25. | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 1,2800  | 17,60  | 22,53            |
| 26. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 42,7200 | 7,15   | 305,45           |
| 27. | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 3,1996  | 357,50 | 1 143,86         |
| 28. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 0,3663  | 257,40 | 94,28            |
| 29. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t  | h-ut | 2,7500  | 250,00 | 687,50           |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>  |      |         |        | <b>20 897,44</b> |

|                                |      |              |
|--------------------------------|------|--------------|
| Total                          | Lei  | 1 597 324,77 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 106 726,46   |
| Transportarea materialelor     | 4 %  | 45 269,35    |
| Total                          |      | 1 749 320,58 |
| Cheltuieli de regie            | 4 %  | 69 972,82    |
| Total                          |      | 1 819 293,40 |
| Beneficiul de deviz            | 4 %  | 72 771,73    |
| Total                          |      | 1 892 065,13 |
| Tva                            | 20 % | 378 413,02   |

**Total deviz:**

**2 270 478,15**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Renovarea acoperisului si termoizolarea fatadei blocului de studii, IP Scoala Profesionala din Cupcini, Edinet**

**Investitor IP Scoala Profesionala or. Cupcini, r-nul Edinet**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5       | 6     | 7                |
|---|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
|   |               | <b>1. Reparatia acoperisului blocului de studii</b>   |      |         |       |                  |
|   |               | <b>1.1. Demontari</b>   |      |         |       |                  |
| 1 | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)                             | m2   |         |       | 30,64<br>30,24   |
|   | 7213050013100 | Tinichigiu  | h-om | 0,3600  | 42,00 | 15,12            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3600  | 42,00 | 15,12            |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0200  | 20,02 | 0,40             |
|   |               | Total   | Lei  |         |       | 28 311,73        |
| 2 | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)  | m2   |         |       | 8,16<br>7,56     |
|   | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,0900  | 42,00 | 3,78             |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0900  | 42,00 | 3,78             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0300  | 20,02 | 0,60             |
|   |               | Total   | Lei  |         |       | 7 540,39         |
| 3 | RpCH32B       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) | m2   |         |       | 17,78<br>16,38   |
|   | 7124010010700 | Dulgher   | h-om | 0,2800  | 42,00 | 11,76            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1100  | 42,00 | 4,62             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0700  | 20,02 | 1,40             |
|   |               | Total   | Lei  |         |       | 13 613,44        |
| 4 | RpCB18D       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (copertine din beton) (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)  | m3   |         |       | 628,36<br>623,70 |
|   | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 10,3000 | 42,00 | 432,60           |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 4,5500  | 42,00 | 191,10           |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0200  | 33,00 | 0,66             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,2000  | 20,02 | 4,00             |
|   |               | Total   | Lei  |         |       | 1 853,67         |
| 5 | RpCB18G       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat la parapet (Разборка старого железобетона механизированными средствами)  | m3   |         |       | 264,14<br>231,00 |
|   | 7123010010200 | Betonist  | h-om | 4,0000  | 42,00 | 168,00           |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 1,5000  | 42,00 | 63,00            |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 33,00 | 1,65             |
|   | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min  | h-ut | 0,3500  | 40,04 | 14,01            |
|   | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg  | h-ut | 0,3500  | 38,50 | 13,48            |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,2000  | 20,02 | 4,00             |
|   |               | Total   | Lei  |         |       | 3 552,72         |
| 6 | RpCF10C       | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на  | m3   |         |       | 156,03<br>126,84 |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|--|------|--------|--------|----------------|
|    |               | цементно-известковом растворе, механизированным способом, до 1 м3 в одном месте)   |      |        |        |                |
|    | 7122030012940 | Pietrar  | h-om | 2,3900 | 42,00  | 100,38         |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,6300 | 42,00  | 26,46          |
|    | 4100126202818 | Apa  | m3   | 0,0500 | 33,00  | 1,65           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1200 | 20,02  | 2,40           |
|    | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut | 0,3200 | 40,04  | 12,81          |
|    | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg   | h-ut | 0,3200 | 38,50  | 12,32          |
|    |               | Total  | Lei  |        |        | 1 778,69       |
| 7  | RpIzC45B      | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) pentru zidaria stilpi din caramida (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))  | m3   |        |        | 48,64<br>42,84 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial  | h-om | 1,0200 | 42,00  | 42,84          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0200 | 9,68   | 0,19           |
|    | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)  | h-ut | 0,2800 | 20,02  | 5,61           |
|    |               | Total  | Lei  |        |        | 253,89         |
| 8  | TRIIAA04C3    | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)  | t    |        |        | 23,10<br>23,10 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om | 0,5500 | 42,00  | 23,10          |
|    |               | Total  | Lei  |        |        | 1 270,50       |
| 9  | TsI50A1       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)   | t    |        |        | 12,50<br>0,00  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50          |
|    |               | Total  | Lei  |        |        | 687,50         |
|    |               | <b>1.2. Centura si stilpii de beton</b>  |      |        |        |                |
| 10 | RpCU05G1      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat pentru ancore (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка для анкеров)                                 | buc  |        |        | 24,36<br>24,36 |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,0500 | 42,00  | 2,10           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,5300 | 42,00  | 22,26          |
|    |               | Total  | Lei  |        |        | 9 500,40       |
| 11 | CC02B         | Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier (ancore), cu diametrul barelor peste 12 mm, AI pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 12 mm, AI, для стен и диафрагм (анкера), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg   |        |        | 17,80<br>1,09  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om | 0,0260 | 42,00  | 1,09           |
|    | 2710602300001 | Otel beton OB 37 diam. 12 mm AI  | kg   | 1,0250 | 16,30  | 16,71          |
|    |               | Total  | Lei  |        |        | 1 454,22       |
| 12 | CC02L2        | Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 ,  | kg   |        |        | 20,86<br>2,98  |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | диаметром 12 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) деталь 1   |      |        |        |                 |
|    | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0,0660 | 42,00  | 2,77            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 42,00  | 0,21            |
|    | 2710602200001 | Otel beton PC 52 diam 12 mm   | kg   | 1,0250 | 16,30  | 16,71           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 33,20  | 0,33            |
|    | 2010237318750 | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 1,38   | 0,39            |
|    | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45            |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei  |        |        | 2 075,37        |
| 13 | CC02K         | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm AI, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6мм AI включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) деталь 1 | kg   |        |        | 22,03<br>4,16   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0,0950 | 42,00  | 3,99            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040 | 42,00  | 0,17            |
|    | 2710602100001 | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm AI   | kg   | 1,0250 | 16,30  | 16,71           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 33,20  | 0,33            |
|    | 2010237318750 | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 1,38   | 0,39            |
|    | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45            |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei  |        |        | 722,71          |
| 14 | RpCU07C       | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) ancora chimica   | buc  |        |        | 135,08<br>24,36 |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4300 | 42,00  | 18,06           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 42,00  | 6,30            |
|    | 6446466       | Ancora chimica (Sunt incluse 2 tipuri ancore: 1- armatura A1, diametru 12 mm, 390 bucati, 81,7 kg; 2 - armatura A1, diametru 12 mm (pentru maurlat), 39,8 kg)   | buc  | 1,0000 | 110,00 | 110,00          |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0100 | 41,80  | 0,42            |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0150 | 20,02  | 0,30            |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei  |        |        | 52 680,54       |
| 15 | CC02L2        | Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 10 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)                                | kg   |        |        | 20,86<br>2,98   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om | 0,0660 | 42,00  | 2,77            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 42,00  | 0,21            |
|    | 2710602200001 | Otel beton PC 52 diam 10 mm   | kg   | 1,0250 | 16,30  | 16,71           |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 33,20  | 0,33            |
|    | 2010237318750 | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 1,38   | 0,39            |
|    | 2922140007000 | Macara  | h-ut | 0,0010 | 450,00 | 0,45            |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei  |        |        | 5 906,95        |
| 16 | CC02K         | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm AI, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром   | kg   |        |        | 22,03<br>4,16   |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                        |
|----|---------------|--|------|--------|----------|--------------------------|
|    |               | бмм АІ включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)   |      |        |          |                          |
|    | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om | 0,0950 | 42,00    | 3,99                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0040 | 42,00    | 0,17                     |
|    | 2710602100001 | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm A1  | kg   | 1,0250 | 16,30    | 16,71                    |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 33,20    | 0,33                     |
|    | 2010237318750 | Distantieri  | buc  | 0,2800 | 1,38     | 0,39                     |
|    | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45                     |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei  |        |          | 2 640,99                 |
| 17 | CC02L3        | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor 12 mm AI, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 12мм АІ , заготовленная в централизованной мастерской и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) анкер для мауэрлата | kg   |        |          | 22,90<br><hr/> 2,77      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton   | h-om | 0,0610 | 42,00    | 2,56                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0050 | 42,00    | 0,21                     |
|    | 2710602300001 | Otel beton OB 37 diam. 12 mm A1  | kg   | 1,0150 | 16,30    | 16,54                    |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm   | kg   | 0,0100 | 33,20    | 0,33                     |
|    | 2010237318750 | Distantieri  | buc  | 0,2800 | 1,38     | 0,39                     |
|    | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45                     |
|    | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica   | h-ut | 0,0008 | 188,00   | 0,15                     |
|    | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton  | h-ut | 0,0017 | 300,00   | 0,51                     |
|    | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton   | h-ut | 0,0015 | 300,00   | 0,45                     |
|    | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric   | h-ut | 0,0052 | 250,00   | 1,30                     |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei  |        |          | 911,25                   |
| 18 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)                        | m2   |        |          | 106,11<br><hr/> 39,90    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 42,00    | 8,40                     |
|    | 7124010010700 | Dulgher  | h-om | 0,7500 | 42,00    | 31,50                    |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10  | kg   | 0,0050 | 77,00    | 0,39                     |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10  | buc  | 0,3000 | 77,00    | 23,10                    |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc  | 0,3000 | 0,97     | 0,29                     |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii   | kg   | 0,0300 | 20,75    | 0,62                     |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg   | 0,0500 | 33,20    | 1,66                     |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,0250 | 46,00    | 1,15                     |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2   | 0,1000 | 177,44   | 17,74                    |
|    | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase  | m3   | 0,0010 | 3 700,00 | 3,70                     |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0010 | 3 700,00 | 3,70                     |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase   | m3   | 0,0015 | 3 700,00 | 5,55                     |
|    | 2320187315789 | Decofrol   | kg   | 0,1200 | 9,68     | 1,16                     |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,0200 | 357,50   | 7,15                     |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei  |        |          | 15 004,53                |
| 19 | CA04F         | Beton Clasa B 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами)  | m3   |        |          | 1 697,81<br><hr/> 222,60 |
|    | 7123010010200 | Betonist   | h-om | 4,8500 | 42,00    | 203,70                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4500 | 42,00    | 18,90                    |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 26631021000001 | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,69           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1500 | 33,00    | 5,10               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 40,70    | 24,42              |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2800 | 450,00   | 126,00             |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |          | 48 013,95          |
| 20 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 18 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 18 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)               | kg   |        |          | 20,86<br>2,98      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0660 | 42,00    | 2,77               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 42,00    | 0,21               |
|    | 2710602200002  | Otel beton PC 52 diam de 18 mm  | kg   | 1,0250 | 16,30    | 16,71              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 33,20    | 0,33               |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 1,38     | 0,39               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |          | 15 685,13          |
| 21 | CC02K          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm AI, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6мм AI включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) | kg   |        |          | 22,03<br>4,16      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0950 | 42,00    | 3,99               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0040 | 42,00    | 0,17               |
|    | 2710602100001  | Otel beton OB 37 diam. de 6 mm AI   | kg   | 1,0250 | 16,30    | 16,71              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 33,20    | 0,33               |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 1,38     | 0,39               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |          | 5 173,56           |
| 22 | CC02L2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром 12 мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)               | kg   |        |          | 20,86<br>2,98      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton  | h-om | 0,0660 | 42,00    | 2,77               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050 | 42,00    | 0,21               |
|    | 2710602200001  | Otel beton PC 52 diam 12 mm   | kg   | 1,0250 | 16,30    | 16,71              |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100 | 33,20    | 0,33               |
|    | 2010237318750  | Distantieri   | buc  | 0,2800 | 1,38     | 0,39               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,0010 | 450,00   | 0,45               |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |          | 2 079,53           |
| 23 | CD55A          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)  | m3   |        |          | 1 267,42<br>156,24 |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 3,0900 | 42,00    | 129,78             |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,6300 | 42,00    | 26,46              |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)   | m3   | 0,9000 | 800,00   | 720,00             |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 3,0000 | 6,70     | 20,10              |
|    | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50   | m3   | 0,0700 | 1 189,41 | 83,26              |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25   | m3   | 0,1000 | 1 161,75 | 116,18             |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV   | m3   | 0,0005 | 3 700,00 | 1,85               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 33,00    | 3,30               |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,3700 | 450,00   | 166,50             |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |          | 9 391,59           |
| 24 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно) la frontoane  | m2   |        |          | 106,13<br>39,90    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000 | 42,00    | 8,40               |
|    | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 0,7500 | 42,00    | 31,50              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10   | kg   | 0,0050 | 77,00    | 0,38               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10   | buc  | 0,3000 | 77,00    | 23,10              |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc  | 0,3000 | 0,97     | 0,29               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg   | 0,0300 | 20,75    | 0,62               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg   | 0,0500 | 33,20    | 1,66               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0250 | 46,00    | 1,15               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2   | 0,1000 | 177,44   | 17,74              |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase   | m3   | 0,0010 | 3 700,00 | 3,70               |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0010 | 3 700,00 | 3,70               |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3   | 0,0015 | 3 700,00 | 5,56               |
|    | 2320187315789  | Decofrol  | kg   | 0,1200 | 9,68     | 1,16               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,0200 | 357,50   | 7,15               |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |          | 1 971,86           |
| 25 | CA04F          | Beton Clasa B 15 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) la frontoane  | m3   |        |          | 1 697,82<br>222,60 |
|    | 7123010010200  | Betonist  | h-om | 4,8500 | 42,00    | 203,70             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4500 | 42,00    | 18,90              |
|    | 26631021000001 | Beton B15   | m3   | 1,0250 | 1 250,00 | 1 319,70           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1500 | 33,00    | 5,10               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 40,70    | 24,42              |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,2800 | 450,00   | 126,00             |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |          | 5 127,42           |
|    |                | <b>1.3. Sarpanta, acoperisul</b>  |      |        |          |                    |
| 26 | IzF04J1 K=2    | Strat hidroizolant (2 straturi suprapuse) sub maurlat, executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания) | m2   |        |          | 96,86<br>0,84      |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,0200 | 42,00    | 0,84               |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat  | m2   | 1,0800 | 44,45    | 96,01              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0005 | 20,02    | 0,01               |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |          | 3 333,01           |
| 27 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce,  | m3   |        |          | 392,62             |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
|    |                | grinzi, carpiori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)  |      |         |          | 35,70              |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,8500  | 42,00    | 35,70              |
|    | 1212121212121  | apa   | m3   | 0,2300  | 33,00    | 7,59               |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara   | kg   | 1,7000  | 44,00    | 74,80              |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat   | kg   | 6,7000  | 37,00    | 247,90             |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare  | kg   | 0,0120  | 42,24    | 0,51               |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200   | kg   | 1,0000  | 20,05    | 20,05              |
|    | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0050  | 357,50   | 1,79               |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut | 0,0600  | 20,02    | 1,20               |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0120  | 257,40   | 3,09               |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 10 274,95          |
| 28 | CN51A          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, carpiori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)  | m3   |         |          | 119,80<br>10,50    |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 0,2500  | 42,00    | 10,50              |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice   | kg   | 1,9600  | 55,32    | 108,43             |
|    | 2410520006700  | Automacara  | h-ut | 0,0010  | 357,50   | 0,36               |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t   | h-ut | 0,0020  | 257,40   | 0,51               |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 3 135,15           |
| 29 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)  | m3   |         |          | 5 791,71<br>945,00 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3   | h-om | 20,2500 | 42,00    | 850,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 2,2500  | 42,00    | 94,50              |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg   | 7,5000  | 47,00    | 352,50             |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III   | m3   | 0,0100  | 3 700,00 | 37,00              |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a  | m3   | 0,9300  | 3 700,00 | 3 441,00           |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II   | m3   | 0,1200  | 3 700,00 | 444,00             |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg   | 3,4000  | 20,75    | 70,55              |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica   | kg   | 3,0100  | 55,32    | 166,51             |
|    | 23203226000361 | Gudron  | kg   | 2,5800  | 27,12    | 69,97              |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie   | kg   | 3,0000  | 46,00    | 138,00             |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)  | m2   | 1,4500  | 44,45    | 64,45              |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut | 0,1500  | 357,50   | 53,63              |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)  | h-ut | 0,3300  | 17,60    | 5,81               |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut | 0,2300  | 14,30    | 3,29               |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 151 568,96         |
| 30 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor la grinzi, cosoroabe : cu greutatea sub 4 kg MC 1, MC 2 s.a  | kg   |         |          | 38,64<br>8,82      |
|    | 7136080025001  | Montator  | h-om | 0,2100  | 42,00    | 8,82               |
|    | 2811236309900  | Confectii metalice  | kg   | 1,0400  | 25,75    | 27,05              |
|    | 2412126100010  | Minii de plumb  | kg   | 0,0200  | 60,86    | 1,23               |
|    | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm   | kg   | 0,0100  | 76,07    | 0,77               |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0800  | 7,15     | 0,57               |
|    | 2922140006702  | Masara de fereastr  | h-ut | 0,0100  | 20,02    | 0,20               |
|    |                | Total   | Lei  |         |          | 20 632,53          |
| 31 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 8.66mc (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) | m2   |         |          | 53,75<br>12,39     |
|    | 71240100107001 | Dulgher   | h-om | 0,2250  | 42,00    | 9,45               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0700  | 42,00    | 2,94               |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5        | 6        | 7         |
|----|----------------|---|------|----------|----------|-----------|
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3   | 0,0095   | 3 700,00 | 35,15     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,1200   | 46,00    | 5,52      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300   | 23,10    | 0,69      |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |          |          | 49 000,60 |
| 32 | CE42A          | Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)  | buc  |          |          | 1 552,37  |
|    |                |   |      |          |          | 277,33    |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3   | h-om | 5,9700   | 42,00    | 250,74    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,6330   | 42,00    | 26,59     |
|    | 28631463108081 | Balamale (петли)  | buc  | 4,0000   | 66,00    | 264,00    |
|    | 28631463112701 | Sremon (ручка оконная)  | buc  | 1,0000   | 70,00    | 70,00     |
|    | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a  | m3   | 0,0600   | 3 700,00 | 222,00    |
|    | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a   | m3   | 0,0600   | 3 700,00 | 222,00    |
|    | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a  | m3   | 0,1000   | 3 700,00 | 370,00    |
|    | 2682132600001  | Cerceveli (Переплеты)   | m2   | 0,5000   | 41,00    | 20,50     |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie   | kg   | 1,4000   | 46,00    | 64,40     |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut | 0,1100   | 357,50   | 39,32     |
|    | 2955270002609  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)  | h-ut | 0,1600   | 17,60    | 2,82      |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |          |          | 12 418,94 |
| 33 | CD50I          | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Кирпичная кладка стен прямков и каналов, размер кирпича 250x120x65 мм)   | m3   |          |          | 3 429,63  |
|    |                |   |      |          |          | 297,36    |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 5,8800   | 42,00    | 246,96    |
|    | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 1,2000   | 42,00    | 50,40     |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm   | buc  | 400,0000 | 6,70     | 2 680,00  |
|    | 2624102101103  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75  | m3   | 0,2210   | 1 244,73 | 275,09    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,4600   | 33,00    | 15,18     |
|    | 2922140007000  | Macara  | h-ut | 0,3600   | 450,00   | 162,00    |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |          |          | 51 032,84 |
| 34 | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)  | m2   |          |          | 27,44     |
|    |                |   |      |          |          | 10,50     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug   | h-om | 0,2000   | 42,00    | 8,40      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500   | 42,00    | 2,10      |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica   | m2   | 1,1500   | 14,00    | 16,58     |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)  | buc  | 12,0000  | 0,01     | 0,12      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100   | 23,10    | 0,23      |
|    |                | <i>Total</i>  | Lei  |          |          | 25 011,73 |
| 35 | CE06C          | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, pentru acoperisuri, vopsita, ondulata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta grosimea min. 0,45mm (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2) | m2   |          |          | 266,21    |
|    |                |   |      |          |          | 50,40     |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu  | h-om | 1,1000   | 42,00    | 46,20     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000   | 42,00    | 4,20      |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata   | m2   | 1,1500   | 150,00   | 181,13    |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm  | kg   | 0,6000   | 45,00    | 28,35     |

| 1  | 2                  | 3  | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|--------------------|--|------|---------|----------|------------------|
|    | 2874125886734      | Nituri POP   | buc  | 5,0000  | 0,30     | 1,58             |
|    | 2874115833870      | Suruburi autofiletante   | buc  | 5,0000  | 0,30     | 1,58             |
|    | 2430226103064      | Snur profilat din mastic   | kg   | 0,1500  | 17,00    | 2,68             |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0220  | 23,10    | 0,51             |
|    |                    | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 242 673,95       |
| 36 | CE20A              | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)   | m    |         |          | 210,50<br>12,60  |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu   | h-om | 0,3000  | 42,00    | 12,60            |
|    | 2710406311800      | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass   | m    | 1,0500  | 68,00    | 73,54            |
|    | 2875276311231      | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi   | buc  | 1,4000  | 31,00    | 44,70            |
|    | 2666122800555      | Element de inchidere   | buc  | 0,2000  | 36,00    | 7,42             |
|    | 2875274000050      | Elemente de legatura   | buc  | 0,1000  | 32,00    | 3,30             |
|    | 2875274110101      | Piesa de racordare jgheab -burlan  | buc  | 0,2000  | 142,46   | 29,35            |
|    | 2875274000501      | Cot de jgheab  | buc  | 0,2000  | 162,00   | 33,37            |
|    | 2874115837745      | Suruburi   | buc  | 10,0000 | 0,56     | 5,77             |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 23,10    | 0,46             |
|    |                    | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 23 808,09        |
| 37 | CE22A              | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)  | m    |         |          | 237,82<br>14,70  |
|    | 7213050013100      | Tinichigiu   | h-om | 0,3500  | 42,00    | 14,70            |
|    | 2710406311726      | Burlan rotund prefabricat tip brass  | m    | 1,0500  | 77,00    | 82,47            |
|    | 2875274000502      | Cot burlan   | buc  | 0,5000  | 90,00    | 45,90            |
|    | 2875274110001      | Piesa de legatura  | buc  | 0,2500  | 43,00    | 10,96            |
|    | 2413217300010      | Cleme  | buc  | 0,5000  | 30,00    | 15,30            |
|    | 2874115830000      | Pilnii de curature   | buc  | 0,2500  | 145,22   | 37,03            |
|    | 2875274000503      | Cot de capat   | buc  | 0,2500  | 90,00    | 22,95            |
|    | 2875274000050      | Elemente de legatura   | buc  | 0,2500  | 32,00    | 8,16             |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0150  | 23,10    | 0,35             |
|    |                    | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 26 160,16        |
| 38 | CL17B              | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)   | kg   |         |          | 61,48<br>8,82    |
|    | 7214240021810      | Lacatus CM   | h-om | 0,1900  | 42,00    | 7,98             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 42,00    | 0,42             |
|    | 7212030022700      | Sudor  | h-om | 0,0100  | 42,00    | 0,42             |
|    | 2811236309800      | Confectii metalice diverse   | kg   | 1,0000  | 50,00    | 50,00            |
|    | 2873155901200      | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050  | 76,07    | 0,38             |
|    | 4011106202741      | Energie electrica  | kw   | 0,0080  | 3,50     | 0,03             |
|    | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg   | 0,0100  | 187,00   | 1,87             |
|    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0200  | 2,67     | 0,05             |
|    | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0200  | 16,60    | 0,33             |
|    |                    | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 6 763,21         |
|    |                    | <b>1.4. Copertine, stresina</b>  |      |         |          |                  |
| 39 | CE30A              | Astereala pentru stresina din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor 0.67 mc  | m2   |         |          | 40,80<br>12,39   |
|    | 71240100107001     | Dulgher  | h-om | 0,2250  | 42,00    | 9,45             |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0700  | 42,00    | 2,94             |
|    | 2010102903495      | Scinduri de rasinoase  | m3   | 0,0060  | 3 700,00 | 22,20            |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,1200  | 46,00    | 5,52             |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 23,10    | 0,69             |
|    |                    | <i>Total</i>   | Lei  |         |          | 4 610,74         |
| 40 | CE31D2             | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata pentru acoperisuri, grosimea min.0,45mm. (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из проф. жести) | m2   |         |          | 389,19<br>195,30 |
|    | 71240100107001     | Dulgher  | h-om | 4,2500  | 42,00    | 178,50           |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4000  | 42,00    | 16,80            |
|    | 202013292007374 57 | Placi din tabla grosimea min. 0,45mm. (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из проф. жести)   | m2   | 1,1500  | 150,00   | 172,50           |
|    | 2873145887000      | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg   | 0,4500  | 46,00    | 20,70            |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 23,10    | 0,69             |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 43 978,81       |
| 41 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Охранное ограждение из кругляка d 16 и 8 mm)               | kg   |        |        | 35,56<br>8,82   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 42,00  | 7,98            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|    | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,0100 | 42,00  | 0,42            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 33,20  | 0,33            |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 25,75  | 25,75           |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 76,07  | 0,38            |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 3,50   | 0,03            |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150 | 16,60  | 0,25            |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 6 862,96        |
| 42 | CN21A          | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)                                  | m2   |        |        | 75,84<br>47,04  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 1,1200 | 42,00  | 47,04           |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei   | kg   | 0,1200 | 187,00 | 22,44           |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicitivat   | kg   | 0,1000 | 33,20  | 3,32            |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0150 | 21,00  | 0,32            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,1000 | 4,15   | 0,41            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 9,68   | 0,48            |
|    | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2  | kg   | 0,0300 | 61,00  | 1,83            |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 769,82          |
|    |                | <b>1.5. Termoizolarea peretilor exteriori si a soclului</b>  |      |        |        |                 |
| 43 | RpCJ12A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |        |        | 108,77<br>71,40 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 1,3300 | 42,00  | 55,86           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700 | 42,00  | 15,54           |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0240 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700 | 2,67   | 25,55           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270 | 413,92 | 11,18           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070 | 33,00  | 0,23            |
|    | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric  | h-ut | 0,0080 | 41,80  | 0,33            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0040 | 20,02  | 0,08            |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 9 876,60        |
| 44 | CN54B          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade   | m2   |        |        | 18,32<br>5,04   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1200 | 42,00  | 5,04            |
|    | 24302261010102 | Grund cu quart "Betonogrun"  | kg   | 0,4150 | 31,50  | 13,07           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 4,15   | 0,21            |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 14 656,00       |
| 45 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala gr.100mm cu finisarea glafurilor | m2   |        |        | 376,58<br>97,02 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug  | h-om | 1,8920 | 42,00  | 79,46           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,4180 | 42,00  | 17,56           |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"   | kg   | 4,0000 | 5,15   | 20,81           |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"   | kg   | 5,0000 | 5,00   | 25,25           |
|    | 2682162611370  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100 mm  | m2   | 1,0700 | 189,00 | 204,25          |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 10,00  | 11,11           |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m  | m    | 0,0000 | 6,00   | 0,00            |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc  | 8,0000 | 2,00   | 16,16           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0250 | 20,02  | 0,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0034 | 23,10  | 0,08            |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0300 | 17,60  | 0,53            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0210 | 41,80  | 0,88            |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 420 477,67      |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|----|-----------------|---|------|---------|----------|-----------------------|
| 46 | CN54B           | Aplicarea manuala a grundului cu cuar<br>"Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la<br>fatade  | m2   |         |          | 24,09<br><hr/> 5,04   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1200  | 42,00    | 5,04                  |
|    | 2430226101010   | Grund cu cuar "Gleta"   | kg   | 0,4150  | 45,40    | 18,84                 |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 4,15     | 0,21                  |
|    |                 | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 19 270,80             |
| 47 | CF30A           | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,<br>executate manual. cu amestec "TINC" color<br>la pereti (LPC 0765, LPC 2823) - conform<br>date proiect   | m2   |         |          | 133,57<br><hr/> 51,24 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200  | 42,00    | 51,24                 |
|    | 265310210083111 | Tink (LPC 0765, LPC 2823) - conform date proiect<br>1   | kg   | 2,3000  | 35,70    | 82,11                 |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0040  | 33,00    | 0,13                  |
|    | 2952270007607   | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec  | h-ut | 0,0060  | 14,30    | 0,09                  |
|    |                 | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 106 854,24            |
| 48 | RpCJ18A         | Finisaje cu glet FASAD pe tencuieli<br>interioare driscuite de 3 mm grosime,<br>executat la spaletii exteriori a ferestrelor  | m2   |         |          | 60,74<br><hr/> 27,72  |
|    | 7133010012100   | Ipsosar   | h-om | 0,6400  | 42,00    | 26,88                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0200  | 42,00    | 0,84                  |
|    | 26531021008301  | Glet FASAD  | kg   | 3,5000  | 8,80     | 30,80                 |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060  | 33,00    | 0,20                  |
|    | 2652102100713   | Var pasta   | m3   | 0,0006  | 3 344,55 | 2,01                  |
|    | 2664102102006   | Mortar de ipsos (pt.informatie)   | m3   | 0,0033  | 0,00     | 0,00                  |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0010  | 20,02    | 0,02                  |
|    |                 | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 6 074,47              |
| 49 | CN05A           | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare<br>executate manual cu vopsea pe baza de<br>poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate<br>pe tencuieli driscuite (LPC 0765, LPC 2823)<br>- conform date proiect   | m2   |         |          | 29,31<br><hr/> 13,86  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,3300  | 42,00    | 13,86                 |
|    | 24301161035011  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil (LPC 0765,<br>LPC 2823) - conform date proiect  | kg   | 0,4000  | 37,00    | 14,80                 |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0500  | 2,67     | 0,13                  |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 9,68     | 0,48                  |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0010  | 33,00    | 0,03                  |
|    |                 | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 2 931,05              |
| 50 | RpCH31A         | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari<br>de constructii - schele metalice tubulare<br>pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7<br>m inaltime, inclusiv materialele necesare<br>executarii platformelor de lucru, streasinile<br>din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 35,05<br><hr/> 31,50  |
|    | 7124010010700   | Dulgher   | h-om | 0,6000  | 42,00    | 25,20                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 42,00    | 6,30                  |
|    | 2010102904169   | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m,<br>l=16-30 cm, lung. Tiv   | m3   | 0,0003  | 3 700,00 | 1,11                  |
|    | 2010102906959   | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS<br>942-80  | m3   | 0,0003  | 3 700,00 | 1,11                  |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm   | m3   | 0,00012 | 9 000,00 | 1,08                  |
|    | 2811237329800   | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe,<br>sirna, etc.)   | kg   | 0,0030  | 47,00    | 0,14                  |
|    | 2940420007679   | Fierastrau mecanic  | h-ut | 0,0060  | 17,60    | 0,11                  |
|    |                 | <i>Total</i>  | Lei  |         |          | 41 775,19             |
| 51 | IzF55B          | Termoizolarea exterioara a soclului cladirilor<br>cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu<br>fixare rigida a termoizolantului), suprafata<br>peretilor neteda: cu placi de polistiren<br>extrudat de 10 cm grosime  | m2   |         |          | 325,09<br><hr/> 72,16 |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug   | h-om | 1,4200  | 42,00    | 59,64                 |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire  | h-om | 0,2980  | 42,00    | 12,52                 |
|    | 2462106110545   | Adeziv "Ideal Universal"  | kg   | 4,0000  | 5,15     | 20,81                 |
|    | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"  | kg   | 4,0000  | 5,00     | 20,20                 |
|    | 2521302602907   | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.<br>100 mm  | m2   | 1,0700  | 173,00   | 186,96                |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000  | 10,00    | 11,11                 |
|    | 2710703501057   | Cornier din aluminiu l = 3m   | m    | 0,0000  | 6,00     | 0,00                  |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7         |
|----|----------------|--|------|--------|--------|-----------|
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic   | buc  | 6,0000 | 2,00   | 12,12     |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0250 | 20,02  | 0,50      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                      | h-ut | 0,0034 | 23,10  | 0,08      |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0230 | 17,60  | 0,40      |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0180 | 41,80  | 0,75      |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 14 954,11 |
| 52 | CI21A          | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2   |        |        | 498,93    |
|    |                |  |      |        |        | 121,80    |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 2,9000 | 42,00  | 121,80    |
|    | 2670112202051  | Placi din ceramica granit  | m2   | 1,0200 | 330,00 | 339,97    |
|    | 2462106110557  | Adeziv de acril sau latex  | kg   | 4,4000 | 4,10   | 18,22     |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4300 | 37,00  | 16,07     |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020 | 33,00  | 0,07      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                      | h-ut | 0,0253 | 23,10  | 0,58      |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0110 | 41,80  | 0,46      |
|    | 2952270003205  | Masina de taiat piatra universala  | h-ut | 0,0730 | 24,20  | 1,77      |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 22 950,92 |
| 53 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)      | m    |        |        | 149,71    |
|    |                |  |      |        |        | 16,80     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,3200 | 42,00  | 13,44     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 42,00  | 3,36      |
|    | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre   | m    | 1,0000 | 131,00 | 131,00    |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000 | 0,42   | 1,68      |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                      | h-ut | 0,0100 | 23,10  | 0,23      |
|    |                | <i>Total</i>   | Lei  |        |        | 18 264,74 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.