

1	2	3	4	5	6	7
7	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier , inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionia metalica pentru protectia muchiiilor . Carcase metalice pentru ferestre de terasa.	m2	145,00	1 407,93 317,13	204 149,85 45 983,85
8	IzD11B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc	t	6,67	857,50 374,21	5 719,55 2 496,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	384,40	5,73 1,73	2 202,54 664,94
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	384,40	72,72 40,36	27 954,34 15 515,15
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	16,00	5,73 1,73	91,68 27,68
12	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,00	120,27 98,02	1 924,35 1 568,35
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	398,40	9,82 2,31	3 911,85 918,87
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu I-Strat BIPOLIEPP, II-sTtrat BIPOLIEKP	m2	398,40	268,62 39,21	107 017,73 15 620,79
15	CE24C	Montarea aieratorului	buc	4,00	80,72 80,72	322,90 322,90
16		Aierator din PVC d-100	buc	4,00	157,99 80,72	631,96 322,90
17	CE24B	Montarea Gurilor de scurgere din fonta	buc	4,00	177,81	711,25



1	2	3	4	5	6	7
					103,79	415,15
18		Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	4,00	168,00 0,00	672,00 0,00
19	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	47,00	472,16 79,57	22 191,57 3 739,83
20	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,00	72,08 72,08	432,45 432,45
21	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,00	25,95 25,95	155,68 155,68
22	TsI50G	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 15 km	t	6,00	64,50 0,00	387,00 0,00
23	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv.Ferestre pentru acoperis Farco	m2	74,00	3 158,95 54,20	233 761,96 4 010,83
24	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	12,00	73,80 73,80	885,66 885,66
25	AcA07B	Montarea in interiorul cladirilor pamint a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm-Tava de scurgere d-110 de inalta densitate	m	30,00	65,98 21,33	1 979,28 640,03
					664 279,75	
Total 1.Reparatia acoperisului de tip plat la Blocul B.						
Incluziv salariu					114 005,20	
Прямые затраты					664 279,75	
Asigurarea medicala					27 361,25	
Total					691 640,99	



Transportarea materialelor	1,50 %	8 200,03
Total	100,00 +	699 841,03
Cheltuieli de regie	5,00 %	34 992,05
Total	100,00 +	734 833,08
Beneficiu de deviz	1,20 %	8 818,00
Total	100,00 +	743 651,08
TVA	20,00 %	148 730,22

Total deviz:

892 381,29

Incluziv salariu

114 005,20

Intocmit

N. Givaro

(SRL "Aldicons")

(funcția, semnătura)

Verificat

EO

(funcția, semnătura)

