

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate in uzina(Teava din beton armat prefabricat d=1.0 m, l=5.0 m)			0,00	0,00
63	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	31,40	12,88 2,88	404,53 90,53
64	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,40	1 390,00 179,90	3 336,00 431,76
65	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri	m2	2,30	79,39 53,62	182,60 123,33
66	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,50	1 353,07 123,97	6 088,81 557,86
67	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	392,00	25,49 5,19	9 991,84 2 034,24
68	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	23,00	83,08 54,78	1 910,77 1 259,87
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,00	17,87 17,87	411,12 411,12
70	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,23	1 028,06 508,56	236,45 116,97

**Total 2.3. Teava de
evacuare a apelor
d=1.0m,L=10m**

29 272,93

Incluziv salariu

5 784,72

Прямые затраты	lei	390 255,61
Asigurarea medicala	22,50 %	8 038,24
Total	100,00 +	398 293,85



no. 3123