

Servicii de reparatia drumului local

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 913 734,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,60	116,43	535,58
2.	7129020012800	Pavator	h-om	324,756	116,43	37 811,34
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	116,43	115,27
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	80,5163	116,43	9 374,51
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	240,825	116,43	28 039,25
Total manopera						75 875,95

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	48,75	150,00	7 312,50
2.	1212121212121	apa	m3	145,50	20,00	2 910,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	48,75	267,20	13 026,00
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	869,40	259,00	225 174,60
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	321,25	255,00	81 918,75
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	140,055	267,20	37 422,70
7.	2666122800501	Element partial prefabricat	buc	1,01	9 500,00	9 595,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	146,25	20,00	2 925,00
9.	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
Total materiale de construcții						380 286,55

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	300,00	126,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,50
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	22,5816	660,00	14 903,86
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,2639	660,00	10 734,17
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	47,8404	250,00	11 960,10
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	124,548	460,00	57 292,08
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	132,1125	455,00	60 111,19
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	54,60	380,00	20 748,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	22,3284	600,00	13 397,04
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	12,5775	660,00	8 301,15
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	58,5787	520,00	30 460,92
12.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	5,1675	200,00	1 033,50
13.	29525000050040	Tractor	h-ut	4,1322	400,00	1 652,88
14.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,90	450,00	405,00

15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	53,2254	450,00	23 951,43
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,1825	450,00	9 082,13
17.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	17,46	450,00	7 857,00
		Total utilaje de construcții				272 068,95

Total:

Прямые затраты	lei	728 231,44
CASM	24,00 %	18 210,23
Total	100,00 +	746 441,67
Cheltuieli de regie	1,00 %	7 464,42
Total	100,00 +	753 906,09
Beneficiu	1,00 %	7 539,06
Total	100,00 +	761 445,15
TVA	20,00 %	152 289,03

Total deviz:

913 734,18

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)