



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 34/1 privind achiziția prin Licitatie Publică

15 septembrie 2017

s. Ghidighici
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 17/02674 din data 29.08.2017, între **Primăria s. Ghidighici**, cu sediul în mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. Mateevici A., 2, telefon: 022-710-252, fax: 022-710-607, e-mail: primar_ghid@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601009680 din “29” august 2007, reprezentat prin **dl Serafim ISAC** - Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„MEGACON SERVICE” SRL**, cu sediul în Chișinău, str. Mesager, 4, telefon: 022-35-80-66/069135312, fax: 022-35-80-66, e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170 din “22” noiembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența de activitate seria A MMII nr. 039010 din “13” februarie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, valabilă până la „13” februarie 2022 (prelungită) pentru genurile de activitate: construcții de clădiri, construcții ingineresti și rețele tehnico-edilitare, reconstrucție, consolidări, etc, reprezentat prin Director – **dl Ghenadie CERESĂU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reconstrucție a acoperișului blocurilor A și B al Gimnaziului „Ion T. Costin” din str. Ștefan cel Mare nr. 71 din s. Ghidighici, mun. Chișinău, Cod CPV: 45261900-3** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, devizului local, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2 (două) luni** de la semnarea și înregistrarea prezentului contract, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 971 041,69 lei (un milion nouă sute șaptezeci și unu mii patruzeci și unu lei 69 bani), inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în termen de **30 de zile din data prezentării facturii și semnării procesului-verbal al lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Primăria s. Ghidighici

Adresa: **Mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. A. Mateevici, 2**

Tel./Fax: **022-710-252/ 022-710-607**

Denumirea

Băncii: **Ministerul Finanțelor**

Adresa

Băncii: **Trezoreria de Stat**

Cod **226614**

Bancar: **TREZMD2X**

IBAN: **MD40TRPDAK311120G11191AB**

Cod fiscal: **100761009680**

“ ANTREPRENOR”:

„MEGACON SERVICE” SRL

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mesager, 4**

Tel./Fax: **022-35-80-66/069135312**

Denumirea **BC „Victoriabank” SA, filiala**

Băncii: **nr.7**

Adresa

Băncii: **or. Orhei**

Cod

Bancar: **VICBMD2x836**

IBAN: **MD22VI000002224707111MDL**


TVA 0505042

Cod fiscal: **1006600054170**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:

Primăria s. Ghidighici




/Serafim ISAC

“ ANTREPRENOR”:

„MEGACON SERVICE” SRL



/Ghenadie CERESĂU





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“12” iunie 2018

Primăria Girbova
(municipiu)

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 796-op/18 publicată în BAP nr.73 din “11 mai 2018 între **Primăria s.Girbova**, cu sediul în s.Girbova r-n Ocnîța RM telefon: 027159100, fax: 027159099

e-mail: primariagirbova@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.c/f 1007601008188

din “09” iulie 2015, reprezentat prin Seinic Iurii-primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL MegaCon Service SC**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-0060565 or. Chisinau str. Mesager 4, telefon: fax: 022358066,

e-mail: megacon.md@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.c/f1006600054170.

cod TVA 0505042, cont de decontare MD22VI00000222470711MDL deschis la Victoriabank

S.A. or.Orhei,c/b VICBMD2X836, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006600054170

din 22.11.2006, licența de activitate seria A MMII nr.039010 din 13.02.2007 valabilă până la 13.02.2022, pentru genurile de activitate construcții ingineresti, reconstrucțiile, reprezentată de administrator d-l Ceresau Genadie IDNP 3 în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările:

Lucrări de reparația capitală a acoperisului Caminului Cultural din s.Girbova, r-nul Ocnita
Cod CPV:45261910-6: Numarul de intrare la Darea de Sema este 201805650 din 14.06.2018

(expunerea succintă a obiectului achiziției)

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **trei** luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **888838,81 lei (inclusiv TVA)**.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 3.3. Plata facturii se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“Antreprenorul”: SA „MegaCon Service”

Adresa:or. **Or.Chisinau str.Mesager 4**

Tel./Fax:

Denumirea **BC VictoriabankSA filiala**

Băncii: **nr.7 Orhei**

Adresa

Băncii:

Cod Bancar: **VICBMD2X836**

IBAN: **MD22VI000002224707111MD
L**

Cod fiscal: **1006600054170**

“Beneficiarul”:

Primăria Girbova

Adresa:r-n **Ocnîța s.Girbova RM**

Tel./Fax: **027159099**

Denumirea **Trezoreria de stat**

Băncii:

Adresa

Băncii:

Cod **TREZMD2X**

Bancar: **226636**


IBAN: **MD61TRPDAY311120A08084AB**

Cod fiscal: **1007601008188**

Semnăturile părților

“Beneficiarul”:

“Antreprenorul”:





ACHIZITII PUBLICE

06/78 - 21655868.
nr. proc. - 17/02328
nr. de participare - 5
nr. document - 17/02328/01.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54

privind achiziția prin Licitatie Publică

"21"august 2017

mun. Strășeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitatie Publică nr. 17/02328 din 01.08.2017, între **Primăria mun. Strășeni**, cu sediul în mun. Strășeni, str. Mihai Eminescu, 32 telefon: 0237 2-23-43, fax: 2-29-89, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1008601000042, reprezentată prin **Primar Valentina Casian**, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și **SC "Megacon Service" SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Mesager, 4 telefon: 022358066 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.1006600054170 din 22.11.2006, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 039010 seria A MMII din 13.02.2007 valabil până 13.04.2022 pentru genurile de activitate" Construcții de clădiri construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director Ceresău Ghenadie, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute **„Reconstrucția Acoperișului și fațadei Scolii de Arte”**.

Cod CPV: 45260000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

- 3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **4 luni (120 zile calendaristice)** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2149978-91 lei / Două milioane una sută patruzeci și nouă mii nouă sute șaptezeci și opt lei 91 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale prezentate în contabilitate.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor

14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"21"august 2017.**

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Primăria or. Strășeni

Adresa: **Or. Strășeni, str. M.Eminescu, 32**

Tel./Fax: **0237-2-23-43, 2-29-89**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria Teritorială de Stat**

Adresa Băncii: **or. Strășeni, str. Șt. cel Mare,**

Cod Bancar: **TREZMD2X,**

Cont de IBAN: **Trezoreria-226632
MD43TRPDAU200000001073500**

Cod fiscal: **1008601000042**

" ANTREPRENOR":

SC „MegaCon Service,, SRL

Adresa: **or. Chișinău
Str. Mesager, 4**

Tel./Fax: **022/358066**

Denumirea Băncii: **BC „ProCreditBank” S.A.**

Adresa Băncii:

Cod Bancar:


PRCBMD22

IBAN: **MD56PR002251138083001498**


Cod fiscal **1006600054170**

16.Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



" ANTREPRENOR":



**Reconstructia acoperisului la
Gradinita de copii Nr 2
"Florica" din s.Cojusna
raionul Strasen**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Reconstructia acoperisului la Gradinita de copii Nr 2 "Florica" din s.Cojusna
raionul Strasen**

Valoarea de deviz 839 336,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,181	35,48	290,26
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	28,381	35,48	1 006,96
3.	7122050013400	Zidar	h-om	4,500	35,48	159,66
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	308,750	35,48	10 954,45
5.	7123010010200	Betonist	h-om	201,950	35,48	7 165,19
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,297	35,48	862,05
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	228,567	35,48	8 109,56
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	506,741	35,48	17 979,16
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	411,473	35,48	14 599,07
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	465,980	35,48	16 532,98
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	121,095	35,48	4 296,45
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	136,350	35,48	4 837,69
13.	7212030022700	Sudor	h-om	3,752	35,48	133,12
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 005,390	35,48	35 671,24
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,775	35,48	98,46
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	47,175	35,48	1 673,77
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,679	35,48	485,33
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 145,467	35,48	40 641,16
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,951	35,48	743,34
20.	9312040019600	Sapator	h-om	7,485	35,48	265,57
Total manopera						166 505,47

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,954	5,00	9,77
2.	1212121212121	apa	m3	5,238	0,00	0,00
3.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	10,978	45,00	494,01
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,069	240,00	16,56
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,988	240,00	1 437,12
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	20,013	195,00	3 902,54
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,487	195,00	1 264,96
8.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,075	195,00	14,62

9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,818	5,60	38,18
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,581	3 335,00	1 937,63
11.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,480	3 335,00	1 600,80
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,539	3 335,00	1 797,56
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,750	3 335,00	2 501,25
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,099	3 335,00	3 665,17
15.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,831	3 335,00	22 781,38
16.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,480	3 335,00	1 600,80
17.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,800	3 335,00	2 668,00
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,133	3 335,00	443,56
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,091	3 335,00	303,49
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	9,003	3 335,00	30 025,01
21.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	1,317	3 335,00	4 392,19
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,180	165,00	1 679,70
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	522,500	2,00	1 045,00
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,261	200,00	52,20
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	39,780	10,00	397,80
26.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	24,800	14,00	347,20
27.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	26,520	14,00	371,28
28.	2320187315789	Decofrol	kg	12,216	20,00	244,32
29.	23203226000361	Gudron	kg	23,606	25,00	590,15
30.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	783,750	9,60	7 524,00
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,370	8,33	3,08
32.	2413217300010	Cleme	buc	36,771	24,16	888,39
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,259	14,75	3,82
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	43,672	18,00	786,10
35.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,650	18,00	47,70
36.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,265	41,66	11,04
37.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	24,543	41,66	1 022,46
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,977	41,66	40,70
39.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	152,490	18,00	2 744,82
40.	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,362	18,00	294,51
41.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,180	15,00	347,69
42.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,362	18,00	294,51
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	36,032	10,00	360,32
44.	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	95,963	245,00	23 510,93
45.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	72,064	95,00	6 846,09
46.	2651122100000	Ciment M500	kg	9,000	1,67	15,03
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 443,039	1,67	4 079,87
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6 175,000	1,67	10 312,25
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	2 500,00	7,50
50.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	156,750	1,30	203,78
51.	2663102100000	Beton	m3	16,047	1 000,00	16 047,00
52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,492	35,00	927,22
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68,175	2,60	177,25
54.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	4,000	35,00	140,00
55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	41,084	15,00	616,25
56.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 949,094	9,70	18 906,21

57.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,835	15,00	42,52
58.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	55,002	35,25	1 938,82
59.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri - 150mm,densitatea -40kg/m.c	m2	479,750	71,06	34 091,04
60.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	360,318	14,50	5 224,61
61.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm- Tabla plana	kg	391,509	14,50	5 676,88
62.	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm- Tabla zincata	kg	263,015	14,50	3 813,72
63.	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	10,238	14,50	148,45
64.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	828,731	115,00	95 304,06
65.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,417	10,60	15,02
66.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28,826	10,00	288,26
67.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	77,219	54,20	4 185,27
68.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	139,081	39,20	5 451,98
69.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	36,047	10,60	382,10
70.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	240,875	10,60	2 553,28
71.	27106022000002	Otel beton PC 52 diam 10 mm	kg	388,745	10,60	4 120,70
72.	27106022000003	Otel beton PC 52 diam 16 mm	kg	93,380	10,60	989,83
73.	27106023000001	Otel beton OB 37 diam. 12 mm	kg	63,550	10,60	673,63
74.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,090	13,50	68,72
75.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,961	13,50	12,97
76.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,403	13,50	32,44
77.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,394	22,00	8,67
78.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	740,000	25,00	18 500,00
79.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	97,710	25,00	2 442,75
80.	2811236832352	Burghiu widia	buc	30,240	30,00	907,20
81.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,000	45,00	1 440,00
82.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,000	25,00	200,00
83.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	343,850	14,50	4 985,82
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	113,605	17,00	1 931,29
85.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,412	17,00	75,00
86.	2873147300863	Agrafe	kg	36,771	22,00	808,96
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,489	30,00	14,67
88.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,185	30,00	5,55
89.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,700	0,50	1,85
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	30,540	0,50	15,27
91.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,855	0,50	0,93
92.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	68,625	22,00	1 509,75
93.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,386	105,00	1 930,53
94.	2874115837745	Suruburi	buc	1 324,580	0,50	662,29
95.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	30,540	0,20	6,11
96.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,855	0,20	0,37
97.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,700	0,20	0,74
98.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,700	0,30	1,11
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,509	0,30	0,15
100.	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,855	0,30	0,56
101.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	97,906	17,00	1 664,40
102.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	31,632	15,83	500,73
103.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	26,492	50,00	1 324,60
104.	2875274000502	Cot burlan	buc	36,771	52,50	1 930,48

105.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,386	125,00	2 298,25
106.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,386	60,00	1 103,16
107.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,492	50,00	1 324,60
108.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	185,441	24,50	4 543,30
109.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,704	22,00	125,49
110.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 485,724	0,70	4 540,01
111.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 338,380	0,01	203,39
112.	4011106202741	Energie electrica	kw	151,982	0,00	0,00
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,421	0,00	0,00
114.	4100126202818	Apa	m3	17,448	0,00	0,00
Total materiale de construcții						401 803,05

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,152	200,00	30,40
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,486	200,00	697,20
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	59,624	15,00	894,36
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,622	20,00	472,44
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,256	200,00	851,20
6.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,470	125,00	308,75
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	5,760	25,00	144,00
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,104	25,00	52,60
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	88,590	25,00	2 214,73
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,200	350,00	70,00
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,756	200,00	151,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,120	15,00	136,80
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,599	15,00	8,98
14.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,070	45,00	3,15
15.	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,798	45,00	35,91
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,700	25,00	142,50
17.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,807	75,00	60,53
18.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,713	150,00	106,95
19.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,380	45,00	17,10
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	6,640	45,00	298,80
21.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,280	45,00	57,60
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,185	99,00	18,32
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	24,800	200,00	4 960,00
24.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	6,660	200,00	1 332,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,371	200,00	74,20
Total utilaje de construcții						13 139,72

Total	lei	581 448,24
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 463,73
Transportarea materialelor	5,00 %	20 090,15
Cheltuieli de regie	5,86 %	37 445,52
Beneficiu de deviz	3,40 %	22 999,23

Total	100,00 +	699 446,87
TVA	20,00 %	139 889,38
Total deviz:		839 336,25

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia acoperisului la Gradinita
de copii Nr 2 "Florica" din s.Cojusna raionul
Straseni**
Investitor Primaria Cojusna
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime	m3			581,62 577,62
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	35,48	365,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9800	35,48	212,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2000	20,00	4,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezii	m2			25,95 25,55
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,48	12,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,48	12,77
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
3	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra decalcar la parapete	m3			216,10 214,30
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,7700	35,48	169,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2700	35,48	45,06
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	15,00	1,80
4	RpCE40B k=0.5	Desfacerea straturilor de protectieinclusiv termoizolatia din cheramzit	m2			40,86 30,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,48	3,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	35,48	26,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	14,00	0,70
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	200,00	10,00
5	RpCH32C	Desfacerea a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2			6,84 6,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	35,48	3,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	35,48	3,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2			14,89 13,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	35,48	9,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,48	3,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
		1.2. Centuran antiseismica				
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			15,21 4,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	35,48	4,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	30,00	9,45
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
8	CC02A1	Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor de 6 A I mm inclusiv, pt. pereți șidăfragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			12,50 1,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	35,48	1,63
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. 6 mm	kg	1,0250	10,60	10,87
9	CC02B1	Armături din oțel beton A I fasonate în atelier de șantier cu diametrul barelor = 12 A I mm inclusiv, pt. pereți șidăfragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			11,79 0,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0260	35,48	0,92
	27106023000001	Oțel beton OB 37 diam. 12 mm	kg	1,0250	10,60	10,87
10	CC02B4	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier centralizate, cu diametrul barelor = 10 A III mm	kg			12,68 0,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,48	0,89
	27106022000002	Oțel beton PC 52 diam 10 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2952270006600	Troliu cu act. electrică	h-ut	0,0008	45,00	0,04
	2952270004100	Stantă sau foarfecă electrică de tăiat oțel beton	h-ut	0,0017	75,00	0,13
	2952270004250	Mășină automată de tăiat și îndreptat oțel beton	h-ut	0,0015	150,00	0,23
	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	125,00	0,65
11	CC02B4	Armături din oțel beton A III fasonate în atelier centralizate, cu diametrul barelor = 16 A III mm	kg			12,68 0,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	35,48	0,89
	27106022000003	Oțel beton PC 52 diam 16 mm	kg	1,0150	10,60	10,76
	2952270006600	Troliu cu act. electrică	h-ut	0,0008	45,00	0,04
	2952270004100	Stantă sau foarfecă electrică de tăiat oțel beton	h-ut	0,0017	75,00	0,13
	2952270004250	Mășină automată de tăiat și îndreptat oțel beton	h-ut	0,0015	150,00	0,23
	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	125,00	0,65
12	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații, pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,72 42,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,48	5,32
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	35,48	37,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Șuruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,50	0,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 335,00	11,66
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 335,00	1,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
13	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 308,77 188,04
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	35,48	172,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,48	15,97
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 000,00	1 055,72
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	200,00	56,00
14		Ciment M500	kg			1,67 0,00
	2651122100000	Ciment M500	kg	1,0000	1,67	1,67
		1.3. Acoperis				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 789,80 798,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	35,48	718,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	35,48	79,83
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	7,5000	22,00	165,00
	20101029069611	Scânduri brute, calit III	m3	0,0100	3 335,00	33,42
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 335,00	3 101,40
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 335,00	400,35
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masă 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	14,50	49,30

1	2	3	4	5	6	7
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 212,49 854,72
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	35,48	769,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,48	85,51
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 335,00	533,77
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 335,00	200,27
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 335,00	2 768,13
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,60	46,43
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,28
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,50	551,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	45,00	19,80
17	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			682,37 112,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	35,48	112,12
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00
	21241170000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,00	60,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	18,00	414,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	41,66	1,67
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	14,00	56,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	200,00	4,59
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	200,00	22,81
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	11,19
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			206,06 40,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,48	31,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,61
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,98
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			13,26 10,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	35,48	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,48	2,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 335,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,73 8,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
21	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparentigata geluiti, .Captusirea cu lambriuridin lemn	m2			94,36 73,09
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	35,48	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 335,00	18,34
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			51,43 35,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	41,66	7,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			123,46 10,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	35,48	10,64
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	39,20	42,39
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,50	35,33
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,83	1,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	50,00	10,30
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			187,93 12,42
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	35,48	12,42
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	54,20	58,05
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	52,50	26,78
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,00	15,30
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,16	12,32
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	105,00	26,78
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,83	4,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,73 8,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
26	IzF10G	Strat termoizolator la plansee, din placi din vata mineral -150mm,densitatea -40kg/m.c	m2			94,61 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	35,48	3,90
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri -150mm,densitatea -40kg/m.c	m2	1,0100	71,06	71,77
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,30	0,43
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	9,60	15,84
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	200,00	0,11
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	2,00	2,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	25,00	0,30
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,73 8,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,48	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,70	11,49
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
28	IzF18E	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale,	m2			53,38 23,06

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat in grosime medie de 3 cm				
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,6500	35,48	23,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	195,00	8,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,67	21,71
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
29	CE42A	Executarea lucarnelor FL-1	buc			1 243,47 234,28
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	35,48	211,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	35,48	22,46
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	45,00	180,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 335,00	200,10
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 335,00	200,10
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 335,00	333,50
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,00	17,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	17,00	23,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	45,00	7,20
30	CE42A	Executarea lucarnelor FL- 2 (Resurse> se adauga tabla de acoperis plana 6.7m2/ buc)	buc			1 243,47 234,27
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	35,48	211,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	35,48	22,46
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	45,00	180,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 335,00	200,10
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 335,00	200,10
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 335,00	333,50
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,00	17,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	17,00	23,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	45,00	7,20
31	CE42A	Executarea lucarnelor FL- 3 (Resurse> se exclud- lemn rotund , se adaugatabla de acoperis plana 5.0 m2/ buc,lambriu din lemn- 13.0 m2/buc)	buc			1 243,48 234,28
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	35,48	211,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	35,48	22,46
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	45,00	180,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 335,00	200,10
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 335,00	200,10
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 335,00	333,50
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,00	17,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	17,00	23,80
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	45,00	7,20
32	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			31,38 5,68
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	35,48	4,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,48	0,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	35,48	0,35
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,66	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,67	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
33	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv	buc			64,47 23,06
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	35,48	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000	1,67	23,85
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	195,00	7,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	0,00	0,00
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0340	240,00	8,28
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0350	45,00	1,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
34	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t			29 507,59 2 661,01
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	35,48	2 261,85
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	35,48	133,05
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	35,48	133,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	35,48	133,05
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	30,00	7,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,30	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	14,75	5,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	8,33	4,16
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	99,00	24,76
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	200,00	1 800,00
35	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3			93,90 40,80
	9312040019600	Sapator	h-om	0,7500	35,48	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	35,48	14,19
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	45,00	49,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	45,00	3,60
36	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			107,70 37,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	35,48	33,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,67	40,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	195,00	12,67
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	240,00	14,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		2. CV-1 -- CV-2				
37	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m			298,52 46,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	35,48	46,12
	2521305734007	Canal de ventilatie din ALP	m	1,0100	245,00	252,40
38	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2			60,43 23,27
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	35,48	23,27
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	35,25	36,31

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	13,50	0,24
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	13,50	0,61
39	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			5 240,98 780,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	35,48	709,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	35,48	70,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 335,00	3 335,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 335,00	836,91
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	17,00	85,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	22,00	110,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,30	1,06
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	18,00	90,00
40	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Tabla plana	m2			102,70 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	35,48	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm-Tabla plana	kg	4,4500	14,50	67,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,00	0,54
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
41	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Tabla zincata	m2			102,70 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	35,48	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,48	1,77
	27104036418171	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm-Tabla zincata	kg	4,4500	14,50	67,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	17,00	0,54
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	22,00	5,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
42	CE23A1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			47,97 30,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	35,48	15,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	35,48	10,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	35,48	3,55
	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	0,6500	14,50	9,90
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	10,60	1,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	15,00	2,83
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	22,00	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	1,67	1,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	195,00	0,82
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. Copertine				
		3.1. Copertina 1-2				
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 211,88 854,62
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	35,48	769,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,48	85,63
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 335,00	541,88
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 335,00	208,50
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 335,00	2 751,38

1	2	3	4	5	6	7
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,38
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,60	46,38
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,63
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,38
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,50	551,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	45,00	19,75
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 755,25 798,25
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	35,48	718,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	35,48	79,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	22,00	165,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 335,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 335,00	3 084,75
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 335,00	417,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,50	49,25
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,25
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	30,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,50
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			40,06 10,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	35,48	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,48	2,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	3 335,00	26,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			206,07 40,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,48	31,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,98
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
47	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Captusirea copertinei cu lambriudin lemn	m2			94,43 73,09
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	35,48	2,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 335,00	18,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			51,43 35,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	41,66	7,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28
		3.2. Copertina 3				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 192,56 854,67
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	35,48	769,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,48	85,56
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 335,00	518,78
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 335,00	185,33
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 335,00	2 779,11
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	17,00	122,44
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,60	46,44
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,67
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,00	35,22
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,50	551,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	28,89
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	45,00	20,00
50	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 808,33 798,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	35,48	718,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	35,48	80,33
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	22,00	165,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 335,00	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 335,00	3 112,67
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	3 335,00	444,67
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,50	49,33
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,00
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	25,00	64,33
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	51,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,33
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	200,00	26,67
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	15,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	6,00
51	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			39,94 10,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	35,48	7,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,48	2,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	3 335,00	26,68
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	17,00	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			206,06 40,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,48	31,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,48	8,87
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,50	7,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,70	6,62
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	95,00	9,97
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	10,00	0,42
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
53	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			94,28 73,09
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	35,48	2,13
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	35,48	63,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,48	7,10
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 335,00	18,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	17,00	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
54	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			51,43 ----- 35,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	35,48	35,48
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	41,66	7,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	18,00	2,16
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,60	1,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,60	0,28

APROBAT:

Intocmit SC Megacon Service SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)	Investitor Primaria Cojusna (funcția, semnătura, numele, prenumele)
--	--

L.S.

L.S.

**Reconstructia acoperisului la
Gradinita de copii Nr 2
"Florica" din s.Cojusna
raionul Strasen**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Reconstructia acoperisului la Gradinita de copii Nr 2 "Florica" din s.Cojusna
raionul Strasen**

Valoarea de deviz 839 336,25 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RCsB28D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate pina la 15 cm grosime	m3	2,000	581,62 577,62	1 163,23 1 155,23
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din foi de ardezii	m2	589,100	25,95 25,55	15 284,56 15 048,92
3	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra decalcar la parapete	m3	5,950	216,10 214,30	1 285,79 1 275,08
4	RpCE40B k=0.5	Desfacerea straturilor de protectieinclusiv termoizolatia din cheramzit	m2	496,000	40,86 30,16	20 265,57 14 958,37
5	RpCH32C	Desfacerea a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor	m2	589,100	6,84 6,39	4 027,31 3 762,22
6	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente	m2	589,100	14,89 13,84	8 770,06 8 151,50
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				50 796,52 44 351,32
		1.2. Centuran antiseismica				

1	2	3	4	5	6	7
7	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	96,000	15,21 4,26	1 459,93 408,73
8	CC02A1	Armaturi din otel beton A I fasonate inateliere de santier cu diametrul barelorde 6 A I mm inclusiv, pt. pereti sidiafragme, exclusiv constructiileexecutate cu cofraje glisante	kg	235,000	12,50 1,63	2 936,82 383,54
9	CC02B1	Armaturi din otel beton A I fasonate inateliere de santier cu diametrul barelor =12 A I mm inclusiv, pt. pereti sidiafragme, exclusiv constructiileexecutate cu cofraje glisante	kg	62,000	11,79 0,92	730,82 57,19
10	CC02B4	Armaturi din otel beton A III fasonatein ateliere centralizate, cu diametrulbarelor = 10 A III mm	kg	383,000	12,68 0,89	4 858,27 339,72
11	CC02B4	Armaturi din otel beton A III fasonatein ateliere centralizate, cu diametrulbarelor = 16 A III mm	kg	92,000	12,68 0,89	1 166,91 81,60
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	101,800	77,72 42,58	7 911,49 4 334,24
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	15,200	1 308,77 188,04	19 893,27 2 858,27
14		Ciment M500	kg	9,000	1,67 0,00	15,03 0,00
		Total Centuran antiseismica Inclusiv salariu				38 972,54 8 463,29
		1.3. Acoperis				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,080	4 789,80 798,30	43 491,39 7 248,57
16	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	8,060	5 212,49 854,72	42 012,63 6 889,01
17	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei,	100m2	6,630	682,37	4 524,08

1	2	3	4	5	6	7
		gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.			112,12	743,34
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	663,500	206,06 40,80	136 722,15 27 072,12
19	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	663,500	13,26 10,47	8 795,73 6 944,57
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	663,500	20,73 8,87	13 756,53 5 885,25
21	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparentigata geluiti, .Captusirea cu lambriuridin lemn	m2	108,000	94,36 73,09	10 190,48 7 893,59
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	108,000	51,43 35,48	5 554,31 3 831,84
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	128,600	123,46 10,64	15 876,79 1 368,82
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	72,100	187,93 12,42	13 549,49 895,34
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	491,000	20,73 8,87	10 180,02 4 355,17
26	IzF10G	Strat termoizolator la plansee, din placi din vata mineral - 150mm,densitatea -40kg/m.c	m2	475,000	94,61 3,90	44 940,85 1 853,83
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	491,000	20,73 8,87	10 180,02 4 355,17
28	IzF18E	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2	475,000	53,38 23,06	25 356,45 10 954,45

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale, aplicat in grosime medie de 3 cm				
29	CE42A	Executarea lucarnelor FL-1	buc	2,000	$\frac{1\,243,47}{234,28}$	$\frac{2\,486,95}{468,55}$
30	CE42A	Executarea lucarnelor FL- 2 (Resurse> se adauga tabla de acoperis plana 6.7m2/ buc)	buc	5,000	$\frac{1\,243,47}{234,27}$	$\frac{6\,217,37}{1\,171,37}$
31	CE42A	Executarea lucarnelor FL- 3 (Resurse> se exclud- lemn rotund , se adaugatabla de acoperis plana 5.0 m2/ buc,lambriu din lemn- 13.0 m2/buc)	buc	1,000	$\frac{1\,243,48}{234,28}$	$\frac{1\,243,48}{234,28}$
32	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	97,710	$\frac{31,38}{5,68}$	$\frac{3\,065,80}{554,65}$
33	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv	buc	2,000	$\frac{64,47}{23,06}$	$\frac{128,95}{46,12}$
34	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,740	$\frac{29\,507,59}{2\,661,01}$	$\frac{21\,835,62}{1\,969,15}$
35	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile	m3	9,980	$\frac{93,90}{40,80}$	$\frac{937,13}{407,21}$
36	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	99,800	$\frac{107,70}{37,25}$	$\frac{10\,748,49}{3\,717,95}$

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				431 794,71 98 860,35
		Total Acoperis Inclusiv salariu				521 563,77 151 674,96
		2. CV-1 -- CV-2				
37	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	93,150	298,52 46,12	27 807,38 4 296,45
38	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv	m2	53,400	60,43 23,27	3 227,09 1 242,86
39	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,530	5 240,98 780,57	2 777,72 413,70
40	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.- Tabla plana	m2	83,790	102,70 28,38	8 604,91 2 378,33
41	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Tabla zincata	m2	56,290	102,70 28,38	5 780,77 1 597,77
42	CE23A1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de	m	15,000	47,97 30,16	719,50 452,37

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm				
		Total CV-1 -- CV-2 Inclusiv salariu				48 917,37 10 381,48
		3. Copertine				
		3.1. Copertina 1-2				
43	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,080	5 211,88 854,62	416,95 68,37
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,040	4 755,25 798,25	190,21 31,93
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	11,570	40,06 10,47	463,51 121,09
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,570	206,07 40,80	2 384,19 472,09
47	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Captusirea copertinei cu lambriudin lemn	m2	15,570	94,43 73,09	1 470,35 1 137,98
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,570	51,43 35,48	800,73 552,42
		Total Copertina 1-2 Inclusiv salariu				5 725,94 2 383,88
		3.2. Copertina 3				
49	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,090	5 192,56 854,67	467,33 76,92
50	CE40A	Montarea elementelor scheletului	m3	0,030	4 808,33	144,25

1	2	3	4	5	6	7
		din grinzi (bare) cu tratament antiseptic			798,33	23,95
51	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	11,250	39,94 10,47	449,29 117,76
52	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	11,250	206,06 40,80	2 318,12 459,01
53	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	12,780	94,28 73,09	1 204,92 934,08
54	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	12,780	51,43 35,48	657,25 453,43
		Total Copertina 3 Inclusiv salariu				5 241,16 2 065,15
		Total Copertine Inclusiv salariu				10 967,10 4 449,03

		Total	lei	581 448,24
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	37 463,73
		Transportarea materialelor	5,00 %	20 090,15
		Cheltuieli de regie	5,86 %	37 445,52
		Beneficiu de deviz	3,40 %	22 999,23
		Total	100,00 +	699 446,87
		TVA	20,00 %	139 889,38
		Total deviz: Inclisiv salariu		839 336,25 166 505,47

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

FORMULARUL F 3.3

OFERTĂ

Către: **Primaria Cojusna**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **director Ceresau Ghenadie** reprezentanți ai ofertantului **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm

Reconstructia acoperisului la radinita de copii nr.2 „Florica” din s.Cojusna,r.Strasen

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

699 446.87 lei (sase sute nouazeci si noua mii patru sute patruzeci si sase lei 87 bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum

139 889.38 lei (una suta treizeci si noua mii opt sute optzeci si noua lei 38 bani)

(suma în litere și în cifre)

pentru suma inclusiv cu TVA de

839 336.25 (opt sute treizeci si noua mii trei sute treizeci si sase lei 25 bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **pina la 31.11.2019**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de 18.10.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ **nu depunem ofertă alternativă.**

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Ceresau Ghenadie, în calitate de **Director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC „Megacon Service” SRL**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0.00** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă în cuantum de **15 %** (din prețul total ofertat) Si constituie
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 luni**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **10 zile calendaristice**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10 zile calendaristice**

Ofertant,

SC „Megacon Service” SRL

(semnătura autorizată)

FORMULARUL F 3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Primaria Cojusna

Reconstructia acoperisului la gradinita de copii nr.2 „Florica” din s.Cojusna,r.Straseni

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumirea lucrarilor	2019											
		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1.	Lucrari de demolare												
2.	Centura antiseismica												
3.	Acoperis												
4.	Copertine												

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reconstrucie a acoperisului blocurilor A si B al Gimnaziului „Ion T.Costin” din str.Stefan cel Mare nr.71 din**

s.Ghidighici,mun.Chisinau

2. Numărul și data contractului: **Nr. 34/1 din 25.09.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Ghidighici**

4. Adresa beneficiarului: **s.Ghidighici,str.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 971 041.69 lei</u>	<u>111 625.05 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 971 041.69 lei</u>	<u>111 625.05 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **2 (luni)**

a) contractată _____

b) efectiv realizată _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Caminului Cultural din s.Garbova,r-ul Ocnita**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 16 din 12.06.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Garbova**

4. Adresa beneficiarului: **r-ul Ocnita,s.Garbova**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>888 838,81 lei</u>	<u>52 985.28 \$</u>
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>888 838,81 lei</u>	<u>52 985.28 \$</u>
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **3 (luni)**

d) contractată _____

e) efectiv realizată _____

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1c din 25.10.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRI**

FORMULARUL F 3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția Acoperisului și Fatadei Scolii de Arte Straseni**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 54 din 21.08.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or..Straseni**

4. Adresa beneficiarului: **or.Straseni, str.M.Eminescu 32**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **Antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>2 149 978.91 lei</u>	<u>120 385.62 \$</u>
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>2 472 390.77 lei</u>	<u>138 438.71 \$</u>
------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării **4 (luni)**

g) contractată _____

h) efectiv realizată _____

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.02 din 02.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.12**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Compresor	1buc	PROPRIU	
2	Malaxor de mortar	2 buc	PROPRIU	
3	Macara de fereastră	1 buc	PROPRIU	
4	Perforator	2 buc	PROPRIU	
5	Aparat de sudură	2 buc	PROPRIU	
6	Betoniera	1 buc	PROPRIU	
7	Mașina țiclovca	1 buc	PROPRIU	
8	Lobzic 70 STE	4 buc	PROPRIU	
9	Teodolit	1 buc	PROPRIU	
10	Mașina de glafuri pentru timplarii	1 buc	PROPRIU	
11	Uscatoare de lemn	1 buc	PROPRIU	
12	Strânguri de timplarie	4 buc		ARENDA
13	KAMAZ	1 buc		ARENDA
14	Automacara KC 3577	1 buc		ARENDA
15	Utilaj strung pentru prelucrarea lemnului	1 set	PROPRIU	
16	Masina de presat	1 set	PROPRIU	
17	Exavator EO 4321	1 buc		ARENDA
18	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	1 buc	PROPRIU	
19	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	1 buc	PROPRIU	
20	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic	2 buc	PROPRIU	
21	Schela metalica	1 complect	PROPRIU	
22	Vibrator de interior	1 buc	PROPRIU	

Semnat: _____

Nume: **Ceresau Ghenadie**Funcția în cadrul firmei **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Megacon Service” SRL**

FORMULARUL F 3.13

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

NR.	Funcția	Studii de specialitate	Vecheimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. și data eliberării certificatului de atestare
	1	2	3	4	
	Diriginți de șantier				
	1. Cijevschi Gheorghe	UTM Chișinău	35 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
	2. Turchin Visarion	UTM Chișinău	32 ANI	Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș	Certificat Nr. 3450 din 07.04.2016
	3. Levcenco Ruslan	UTM Chișinău	25 ANI	Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrări de reparație in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrări de reparație capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti	Certificat Nr. 3469 din 08.04.2016
2	Maiștri - 2 (doi)	Medii Speciale	5-15 ANI	Lucrări de reparație Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseneni Lucrări de reparație Shcoala – internat or. Ungheni Lucrări de reparație MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistentie Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or. Calaraș Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Drochia Lucrări de reparație la OCT Cadastru – Chisinau Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Straseneni Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrări de reparație Oficiul Stare Civila Balti	

3	Specialiști - Placator cu placi - Timplar - Mastru grup de reparatie - Zugrav - Zidar - Tencuitor - Pietrar-Zidar - Betonist - Instalator - Mozaicar - Electrician - Parchetar - Sudor - Dulgher - Vopsitor industrial - Izolator hidroflug - Montator constructii metalice - Fierar beton - Tinichigiu - Muncitor deservire CM - Muncitor necalificat - Instalator ventilare si conditionare aer - Instalator frigorific - Finisor MP - Galvanizator - Izolator - termic - Izolator hidroflug - Zugrav vopsitor - Montator P.B	Medii speciale	5- 21 ani	Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti Lucrari de reparatie Liceul Teoretic ION VATAMAN Or. Straseni Lucrari de reparatie Shcoala – internat or .Ungheni Lucrari de reparatie MSP AMT CENTRUor. Chișinău Lucrări de reparație Asistenție Sociale și Protecție Familiei or. Soroca Lucrări de reparație Centrul Medicilor de Familie or.Calaraș Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Drochia Lucrari de reparatii la OCT Cadastru –Chisinau Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Straseni Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Telenesti Lucrari de reparatie Oficiul Stare Civila Balti Lucrari de reparatie in sectia de radiologie al IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie et.3 din policlinica IMSP Institutul Mamei si Copilului Lucrari de reparatie in sectia de primiri urgente al IMSP Institutul mamei si Copilului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului Gimnaziului din s.Pascani,Hincesti
---	---	----------------	-----------	--

Semnăt:

Nume: **Ceresau Ghenadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Megacon Service"SRL

INVESTITOR:

PRIMĂRIA MUN.STRĂȘENI

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 02 din 13.11. 2018

privind lucrarea **RECONSTRUCȚIA ACOPERIȘULUI ȘI FAȚADEI** executată la obiectul **ȘCOALA DE ARTE DIN mun. STRĂȘENI** în cadrul contractului **nr. 54** din **21 august 2017** și contractul **nr.44** din **26 aprilie 2018** încheiat între **Primăria mun. STRĂȘENI** și **SC"MEGACON SERVICE"SRL** pentru lucrările de **RECONSTRUCȚIE ACOPERIȘULUI ȘI FAȚADEI ȘCOLII DE ARTE.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **nr.040**, eliberată de **primăria mun. STRĂȘENI** la **24 August 2017**, cu valabilitate pînă la **31 decembrie 2018**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **noiembrie 2018**, fiind formată din:

Președintele comisiei

Casian Valentina – Primar mun. Strășeni

Membrii comisiei:

Calmîș Elena – specialist în construcție, gospodărie comunală și drumuri

Nicolaescu Luiza – arhitect-șef primăria mun. Strășeni

Bobeica Mihail – director al Școlii de Arte mun. Strășeni

Nestor Claudia – consilier municipal

Sîrbu Doina – consilier municipal

Poiată Valeriu - responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:
Ceresău Ghenadie, manager SC"MEGACON SERVICE"SRL – antreprenor
4. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor**
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **finalizarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- obiectiile depistate nu sunt de natură să afecteze utilizarea imobilului conform destinației
- amenajarea teritoriului aferent

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8001112317, adresa poștală str. M. Eminescu nr. 37, mun. Strășeni, r-ul Strășeni destinația Instituție Publică, compus din următoarele construcții Scoala de Arte, blocul principal suprafața la sol 2734.6 m², suprafața totală 8005.5 m², numărul de etaje D+P+2E, conform informației despre bunul imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și _____ anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi 13.11.2018 la ora 10.00 în 5 (cinci) exemplare.

9. Comisia de recepție:

Președinte comisiei: Casian Valentina

Membrii comisiei:

Calmîș Elena

Nicolaescu Luiza

Bobeica Mihail

Nestor Claudia

Sîrbu Doina

Poiată Valeriu


10. Lucrarea Reconstrucția acoperișului și fațadei Scoli de Arte din mun. Strășeni este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:


EXECUTANTUL:

13 noiembrie 2018



INVESTITORUL:

13 noiembrie 2018



Investitor: Primarias.Gîrbova, r-nulOcnita

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1c din 25 octombrie 2018

Privind lucrarea: “Reparația capitala a acoperișului Caminului Cultural s.Gîrbova, r-nul Ocnita”

Executată încadrul contractului nr.16 din 12 iunie 2018 încheiat între Primaria s. Gîrbova, r-nul Ocnita și SRL “MEGACON SERVICE”

Pentru lucrările de reparație capitală a acoperișului Căminului Cultural din s.Gîrbova r-nul Ocnita.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01 din 14 iunie 2018 eliberata de Primaria s. Gîrbova, r-nul Ocnita.

cu valabilitate pînă la 5 luni_____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.10.2018,
Fiind formată din :

Președintele Comisiei:

Seinic Iurii – Primarul s. Gîrbova, r-nul Ocnita

Membrii Comisiei: Grumeza Doina - contabil șef

Seinic Vasile – consilier

Sprinciană Victoria – director Căminului de Cultură

Lîsîi Anna - șef bibliotecii

Levcenco Ruslan –responsabil tehnic

Brega Ivan – dirigintr de șantier -2014-DS nr.2413

3. Au mai participat la recepție :

Reprezentant SRL “MEGACON SERVICE”:Ceresau Ghenadie. – director

Reprezentant SRL “ARHPROIECTURBAN”:Lazari Vitalie- manager, autor proiect

4. Constatările comisiei de recepție :

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrăr icuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

De receptionat obiectul

6. Comisia de recepție motiveaza propunerea facuta prin :
Terminarealucrarilor.

7. Comisia de recepție recomanda următoarele :
De exploatat obiectul

8. Prezentulproces-verbal, conținîndfile șianexenumerotate, cu un total de 5 file, a fostîncheiat astăzi la 25.10.2018,
în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte : Seinic Iurii

Membri : Grumeza Doina

Seinic Vasile

Sprinciană Victoria

Lîsîi Anna

Levcenco Ruslan

Brega Ivan – diri



9. Lucrarea: “Reparația capitala a acoperișului Caminului Cultural s.Gîrbova, r-nul Ocnita”

Este indeplinita conform proiectului Nr.AHR-05-18

TRANSMIS:

PRIMIT:

EXECUTANT:

SRL “MEGAÇON SERVICE”

INVESTITOR:

Primaria s. Gîrbova



(semnătura)



(semnătura)