

Reparatia drumurilor in s. Tintereni, r. Telenesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a drumurilor in s. Tintereni, r. Telenesti

Valoarea de deviz 1 748 919,80 lei

Intocmit in prețuri curente 12.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Portiune de drum spre brigada de tractoare. Organizarea apelor pluviale si reprofilarea drumului de pamant				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	2,500	709,22 90,42	1 773,05 226,05
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala	m3	20,000	520,63 108,29	10 412,68 2 165,88
3	CB01B1	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile, in cazul constructiilor avind inaltimea H=21-35 m	m2	25,000	201,72 107,24	5 043,07 2 681,07
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	210,000	29,17 2,37	6 124,79 496,79
5	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,100	1 491,55 305,07	4 623,81 945,73

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC12B	Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 40 - 60 CP teren catg.II	100 m3	0,100	3 735,00 0,00	373,50 0,00
7	AcA20A	Tuburi circulare din beton armat, cu mufa de presiune, ingropate pina la 2 m adincime si etansate cu inel de cauciuc, cu diametrul si lungimea de 800 mm x 3,5 m	m	8,000	814,96 141,94	6 519,71 1 135,51
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului 10 cm	100 m3	1,500	1 373,67 0,00	2 060,50 0,00
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	8 860,80 259,70	132 911,94 3 895,44
10	DI 134 A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga la norma DI 134, k=5	100m2	15,000	1 764,00 0,00	26 460,00 0,00
		Total Portiune de drum spre brigada de tractoare. Organizarea apelor pluviale si reprofilarea drumului de pamant Inclusiv salariu				196 303,05 11 546,47
		2. Imbracaminte din asfalt la drumuri locale				
11	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	36,190	40,95 0,00	1 482,00 0,00
12	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	36,190	57,12 0,00	2 067,00 0,00
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	543,600	606,40 31,54	329 639,43 17 146,23

1	2	3	4	5	6	7
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l	t	2,016	10 555,56 0,00	21 280,00 0,00
15	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica, k=2 (gr. 5 cm)	m2	3 102,000	233,08 4,21	723 010,88 13 045,77
16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, latime 0,5 m	m2	517,000	45,92 1,67	23 741,92 861,62
		Total Imbracaminte din asfalt la drumuri locale Inclusiv salariu				1 101 221,23 31 053,62

		Cheltuieli directe	lei	1 297 524,28
		Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	10 224,02
		Cheltuieli directe	100,00 +	1 307 748,30
		Cheltuieli de regie	8,20 %	107 235,36
		Total	100,00 +	107 235,36
		Beneficiu de deviz	3,00 %	42 449,51
		Total	100,00 +	1 457 433,17
		TVA	20,00 %	291 486,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 748 919,80 42 600,09

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)