

Инвестор
ОбъектИсполнительный Комитет Гагаузии
Частичный ремонт здания котельной

Каталог единичных расценок к объекту

Ремонт (развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii generale de lucru				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента-шифера)	m2			15,11
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
2	RpCH 32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли)	m2			3,78
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,0900	41,97	3,78
3	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - стропил 0,35 м3)	m2			11,75
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	41,97	11,75
4	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) 2,34/2 шт+ 1,8/1шт	m2			8,82
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,82
5	RpCR 29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от известкового покрытия-набела)	m2			9,65
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	41,97	9,65
6	RpCO 56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолка из жестяных листов.)	m2			5,46
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,1300	41,97	5,46




1	2	3	4	5	6	7
7	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами у входа двери)	m3			100,16
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	41,97	88,60
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	20,00	5,78
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,78
8	RpCB 18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами отмоксти)	m3			99,87
	71230100 10200	Betonist	h-om	2,1000	41,97	88,25
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	20,00	5,81
	29522700 03370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	20,00	5,81
		1.2. Кровля				
9	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			4 999,38
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	41,97	910,05
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	500,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	200,00
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 500,00
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,50	54,80
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,00	81,20
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	98,33
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,50	475,00
10	CN50 A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: стропильных балок)	m3			255,90
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	13,50	3,15
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	25,00	167,50
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,58
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
11	CE30 A	Astera la lemnari sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,	m2			43,12



1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)= 0,45 м3/120 м/п				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000,00	30,68
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
12	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) антиконденсатная гидроизоляционная пленка	m2			19,18
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	26821326 00465	Антиконденсатная гидроизоляционная пленка	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
13	CR03 A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки-рейки сечением 50*50 мм для крепления пленки)- 80м/п)	m3			4 714,40
	71240100 107001	Dulgher	h-om	20,0000	41,97	839,40
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,00
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
14	CN50 C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций : расчет по поверхности обрешетки и контробрешетки)	100 m2			899,34
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	41,97	132,43
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	13,50	10,71
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	20,00	120,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	25,00	575,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,00	1,21
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	15,00	60,00
15	CN51 K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование	100 m2			517,52



1	2	3	4	5	6	7
		деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)- обрешетки и контробрешетки				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3900	41,97	184,52
	24621061 10602	Natriu fluor	kg	9,0000	25,00	225,00
	12121212 12121	apa	m3	8,0000	13,50	108,00
16	CE06 A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки.-односкатная)цвет согласовать	m2			178,01
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	41,97	46,17
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,00	108,67
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0.75 mm	kg	0,6000	15,00	9,45
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	12,50	4,27
17	CE31 A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка кровли из деревянной вагонки т. 10 мм)	m2			250,76
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2400	41,97	10,06
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite (Деревянная вагонка т. 10 мм)	m3	0,0055	43 200,00	240,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,69
18.	CN16 D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью,- окраска подшивки)- цвет согласовать	m2			40,14
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	15421261 08945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	90,00	7,17
	24301161 06105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	35,00	6,64
	23201162 00573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	24302261 01349	Chit de curit C 891-1	kg	0,1000	25,00	2,50




1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Proiect				
19	CK19 A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной створкой, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			929,07
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	41,97	41,97
	20301129 38100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	800,00	800,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	60,00	42,32
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,2470	60,00	14,78
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	5,00	30,00
20	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 150 мм- водоотливы)	m			143,41
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,41
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 150 mm	m	1,0000	110,00	110,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	5,00	20,00
		1.4. Potolci				
21	IzF14 D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Утепление потолков, выполненная из минераловатных плит толщиной 50 мм "Технофас" 145 кг/м3 негорючий, просто закрепленных по внешней поверхности)	m2			160,92
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1400	41,97	5,88
	26821626 11371	Placi vata minerala pentru izolatii generale(Технофас 50 мм145кг/м3) негорючий	m2	1,0200	152,00	155,04
22	CK28 A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Устройство потолков из доски 100*30 мм- сплошной(основание для минплиты), изготовленные на стройплощадке)	m2			259,70
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,5000	41,97	104,92
	20101029 04540	Dulapi de stejar 100*30 mm	m3	0,0500	3 000,00	154,77
23	CD07 B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Подшивка потолков изнутри листами из оцинкованной стали б/у(обратно на место) закрепленных самонарезающими болтами)	m2			48,27
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	1,0000	41,97	41,97
	27321036	Tabla cutata	m2	1,1100	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	46070					
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,00	3,50
	28741158 33878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
		1.5. Отделка				
24	RpCJ1 2A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки- 5% от общего объема)	m2			94,15
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1.6700	41,97	70,15
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 000,00	23,81
	29522700 038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,19
25	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен "Бетоноконтакт")	m2			5,01
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Бетоноконтакт	kg	0,1500	25,00	3,75
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,69
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,50	17,85
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	13,50	0,05
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
27	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2			2,76
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
28	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозмulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) на	m2			36,61



1	2	3	4	5	6	7
		колере цвет серый				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,00
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	13,50	0,03
29	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,65
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	41,97	3,15
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,50
		1.6. Фасады				
30	IzF55 C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa din vata minerala cu finisarea glafurilor (Наружная теплоизоляция зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами-базальтовыми толщиной 50 мм сетка 160г/м2 уголки - 20м/п) клеем т. 10 мм	m2			191,63
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,6720	41,97	70,18
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,54
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,50	10,10
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,50	12,63
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160г/м2	m2	1,1000	6,50	7,22
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri базальтовая 50 мм	m2	1,0700	63,00	68,09
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	3,00	1,03
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
31	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15,83
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	24302261 01010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,00	10,79
32	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет согласовать	m2			104,10
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021 008311	Тинк	kg	2,3000	23,00	52,90



1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Отмостка и крыльцо у входа				
33	TsA02 B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26 м под отмостку, средний грунт)	m3			49,98
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	49,98
34	TsC54 A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка 15 см)	m3			179,58
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	41,97	37,77
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	120,00	132,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,35
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,46
35	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня 5 см)	m3			392,90
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,14
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	342,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	13,50	1,36
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
36	CA02 B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства отмостки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3			984,86
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	41,97	216,38
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,67
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	206,67
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,50	3,90
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,44
37	CB02 A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilitate inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с	m2			61,09



1	2	3	4	5	6	7
		обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,0500	41,97	44,01
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,38
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,50	0,64
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	1,97
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	50,00	5,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	9,09
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,00
38	CA02 B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для устройства основания входа, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3			985,09
	71230100 10200	Betonist	h-om	5,1500	41,97	216,38
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,50	434,80
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,67
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	206,67
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	13,50	3,91
	29522700 037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,67
		1.8. Монтаж				
39	RpEF2 3A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			9,23
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,97	9,23
40	RpEF1 3A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников б/у обратно на место после ремонта)	buc			43,45
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	41,97	39,45
	28752744 00502	Corp de iluminat	buc	1,0000	0,00	0,00
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
41	RpEF1 6B	Montarea aplicelor de perete, tip PH 203 SG (Установка плафона на стену на улице)	buc			119,76
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	41,97	14,69
	11111222	Glob pentru aplica (Плафон уличный)	buc	1,0100	100,00	101,00



1	2	3	4	5	6	7
	00005					
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,00
	28741158 36492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	2,50	0,07

L.S.

Утверждаю:

L.S.

Офертант



Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)