

**Schimbare a ferestrelor la Liceul  
Teoretic Antioh Cantemir din  
str. Toma Ciorba, 5 mun.  
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**

**Schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh Cantemir din str. Toma Ciorba,  
5 mun. Chisinau**

Valoarea de deviz 365 310 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Capitolul 1. Schimbarea ferestrelor</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre )	m2	216,41	15	3 272
2	RpCP45D	Demontarea grilelor cu imprejmuire metalice	kg	355,00	1	256
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se vor coordona cu beneficiarul (2.05*1.53)	m2	216,40	743	160 792
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	112,20	128	14 377
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m	112,20	99	11 145
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	495,00		



16 531

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	495,00	20	9 803
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	148,20	4	640
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	148,20	60	8 932
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	148,20	24	3 494
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	148,20	3	373
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri interioare	m2	148,20	39	5 720
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor exterioare	m2	59,40	4	256
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri exterioare, preparare manuala a mortarului	m2	59,40	60	3 580
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2	59,40	24	1 400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor exterioar	m2	59,40	3	149
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	59,40		2 749



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			243 469
		<b>Total 1. Capitolul 1.Schimbarea ferestrelor Inclusiv salariu</b>				<b>243 469 51 322</b>
		<b>2. 2.Capitolul 3.Evacuarea gunoiului</b>				
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	14,00	36	504
19	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,00	13	176
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	46	650
		<i>Total</i>	Lei			1 330
		<b>Total 2.Capitolul 3.Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu</b>				<b>1 330 680</b>


	Total	Lei	244 799
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	11 700
	Cheltuieli de transport	5 %	9 607
	Cheltuieli directe		266 106
	Cheltuieli de regie	10 %	26 611
	Beneficiu de deviz	4 %	11 708
	Total		304 425
	TVA	20 %	60 885
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>365 310</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh Cantemir din str. Toma Ciorba, 5 mun. Chisinau


Investitor Directia Generala Educatie Tineret si Sport

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Capitolul 1.Schimbarea ferestrelor</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre )	m2			15
	7422010060100	Timplar	h-om	0,21	36,00	7,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	36,00	7,56
2	RpCP45D	Demontarea grilelor cu imprejmuire metalice	kg			1
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02	36,00	0,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	0,00	0,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	0,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,005	0,00	0,00
3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu deschidere dubla,5 camere,profil calitativ,plasa antiinsecte,la montare se vor coordona cu beneficiarul(2.05*1.53)	m2			743
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,51	36,00	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	36,00	1,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	710,00	710,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,00	0,00	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	78,00	12,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,70	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	0,00	0,00
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			128
	7422010060100	Timplar	h-om	0,08	36,00	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	36,00	0,36
	2521106718393	Pervazuri ( baghete ) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,00	124,90	124,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,00	0,00
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata	m			99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32	36,00	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	36,00	2,88
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00	84,93	84,93
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	0,00	0,00
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,51	36,00	18,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,33	36,00	11,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,29	1,34	1,73
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,007	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	166,00	1,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
7	2922140006702 RpCJ06A	Macara de fereastră Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	h-ut  m	0,0015	0,00	0,00  20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,32	36,00	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	36,00	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,74	1,34	0,99
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	166,00	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	0,00	0,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,00	1,08
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,15	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,00	0,00
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,00	43,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,29	16,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,00	0,00
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,00	3,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,58	3,78
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,00	0,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	9,58	1,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,00	0,00
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri interioare	m2			39
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	36,00	19,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	47,00	18,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	0,00	0,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor exterioare	m2			4
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,00	1,08
	24165861053031	Betonocontact	kg	0,15	21,60	3,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,00	0,00
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri exterioare,preparare manuala a mortarului	m2			60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	36,00	43,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	2,29	16,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	0,00	0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2			24
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	36,00	16,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	36,00	3,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,58	3,78
	4100126202818	Apa	m3	0,001	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	0,00	0,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3



1	2	3	4	5	6	7
		exteriorar				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	36,00	1,08
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	9,58	1,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	0,00	0,00
17	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45	36,00	16,20
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,64	47,00	30,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,00	0,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	0,00	0,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,00	0,00
		<b>2. 2.Capitolul 3.Evacuarea gunoiului</b>				
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			36
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,25	0,00	0,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	36,00	36,00
19	TrHAA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,35	36,00	12,60
20	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			46
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	180,00	46,44

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

**Schimbare a ferestrelor la Liceul  
Teoretic Antioh Cantemir din  
str. Toma Ciorba, 5 mun.  
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse**

**Schimbare a ferestrelor la Liceul Teoretic Antioh Cantemir din str. Toma Ciorba,  
5 mun. Chisinau**

Intocmit in prețuri curente 02.10.2019

Valoarea de deviz 365 310 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	93,4200	36,00	3 363,12
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	664,1220	36,00	23 908,39
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,5000	0,00	0,00
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	110,3640	36,00	3 973,10
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,6960	36,00	4 345,06
6.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,1000	0,00	0,00
7.	7422010060100	Timplar	h-om	90,3261	36,00	3 251,74
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9000	36,00	176,40
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	294,1280	36,00	10 588,61
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,5461	36,00	2 395,66
<b>Total manopera</b>						<b>52 002</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,6825	166,00	1 109,29
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,3800	0,00	0,00
3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	216,4000	710,00	153 644,00
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3550	0,00	0,00
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2840	0,00	0,00
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,7060	78,00	2 785,07
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,1400	9,58	298,32
8.	24165861053031	Betonocontact	kg	31,1400	21,60	672,63
9.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	59,2800	47,00	2 786,16
10.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	38,0160	47,00	1 786,75
11.	2430226101600	Chit siliconic	kg	26,6172	0,00	0,00
12.	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	112,2000	124,90	14 013,45
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 004,8500	1,34	1 346,50
14.	2652102100713	Var pasta	m3	1,0890	0,00	0,00
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,8620	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			243 469
		<b>Total 1. Capitolul 1.Schimbarea ferestrelor Inklusiv salariu</b>				<b>243 469 51 322</b>
		<b>2. 2.Capitolul 3.Evacuarea gunoiului</b>				
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	14,00	36	504
19	Tr11AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,00	13	176
20	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	46	650
		Total	Lei			1 330
		<b>Total 2.Capitolul 3.Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu</b>				<b>1 330 680</b>

	Total	Lei	244 799
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	11 700
	Cheltuieli de transport	5 %	9 607
	Cheltuieli directe		266 106
	Cheltuieli de regie	10 %	26 611
	Beneficiu de deviz	4 %	11 708
	Total		304 425
	TVA	20 %	60 885
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>365 310</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

