

Amenajarea cailor pietonale str.Bd.Republicii mun.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 913 029,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavaj Bd.Republicii (A.Puschin-Sciusev) ambele parti				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	141,00	25,60 25,60	3 609,60 3 609,60
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3	0,95	1 690,00 0,00	1 605,50 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	124,00	10,75 0,00	1 333,50 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	0,95	170,42 23,58	161,90 22,40
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	28,00	41,60 41,60	1 164,80 1 164,80

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	14,10	696,96 79,21	9 827,20 1 116,80
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55m3/m Deexclus ciment, nisip, ара (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	141,00	292,37 47,20	41 224,20 6 655,20
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	57,24	697,19 79,20	39 906,90 4 533,60
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, ара, nisip (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	199,00	207,19 24,00	41 230,18 4 776,00
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	477,00	254,78 47,68	121 528,60 22 744,00

1	2	3	4	5	6	7
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжения или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на кирпичную кладку с цементным раствором)	buc	5,00	221,55 172,00	1 107,75 860,00
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	141,00	56,79 23,20	8 006,75 3 271,20
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,014	10 714,29 0,00	150,00 0,00
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	14,10	299,99 12,82	4 229,80 180,80
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,014	10 714,29 0,00	150,00 0,00
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	14,10	220,51 9,59	3 109,20 135,20
		<i>Total</i>	Lei			278 345,88
		Total Lucrari de pavaj				278 345,88

1	2	3	4	5	6	7
		Bd.Republicii (A.Puschin- Sciusev) ambele parti Inclusiv salariu				49 069,60
		2. Pavaj prosp Republicii (Doinelor-Rumeantev)				
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	195,00	25,60 25,60	4 992,00 4 992,00
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 м3	1,22	1 688,93 0,00	2 060,50 0,00
19	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	158,00	10,74 0,00	1 697,50 0,00
20	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 м3	1,22	171,80 24,26	209,60 29,60
21	TsA01A1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3	48,75	41,60 41,60	2 028,00 2 028,00
22	TsC54C	Strat de fundație din pietriș (Слой основания из щебня)	m3	12,00	697,15 79,20	8 365,80 950,40

1	2	3	4	5	6	7
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton c12/15 pentru montarea bordurelor norma 0,055m ³ /m. Ciment, apa, nisip se exclud. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	195,00	292,50 47,20	57 037,50 9 204,00
24	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,1mm h= 10mm (Слой основания из щебня)	m ³	56,75	697,13 79,20	39 562,40 4 494,40
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.De format resurs din beton C12/15 norma 0,048m ³ /m. De exclus apa, nisip, ciment. (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	195,00	207,21 24,00	40 405,54 4 680,00
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Placi de 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul. (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m ²	567,50	254,77 47,68	144 580,65 27 058,40
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	195,00	56,80 23,20	11 076,00 4 524,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,019	16 131,58 0,00	306,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cu asternere manuala. Nisip bitumat si ote exclud (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	19,50	299,77 12,80	5 845,60 249,60
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,019	16 131,58 0,00	306,50 0,00
31	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud nisip bitumat si otel (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	19,50	219,45 9,60	4 279,20 187,20
		<i>Total</i>	Lei			322 753,29
		Total Pavaj prosp Republicii (Doinelor-Rumeantev) Inklusiv salariu				322 753,29 58 397,60

		Total	Lei	601 099,17
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	25 792,13
		Total		626 891,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %	90 899,24
		Total		717 790,54
		Beneficiu de deviz	6 %	43 067,43
		Total		760 857,97
		TVA	20 %	152 171,60
		Total deviz: Inklusiv salariu		913 029,57 107 467,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea cailor pietonale str.Bd.Republicii mun.Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 913 029,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,80	80,00	304,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	97,44	80,00	7 795,20
3.	7129020012800	Pavator	h-om	824,78	80,00	65 982,40
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	9,41	80,00	752,80
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	384,45	80,00	30 756,00
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,46	80,00	1 876,80
Total manopera						107 467,20

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,74	2 000,00	9 480,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,16	2 200,00	6 952,00
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	500,00	0,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	161,10	500,00	80 550,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,23	380,00	1 987,40
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,69	380,00	15 082,20
7.	23203226000401	Bitum	t	0,06	15 000,00	900,00
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 671,20	2,50	4 178,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 787,40	2,50	34 468,50
10.	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1 060,16	150,00	159 024,00
11.	2663102100001-1215	Beton clasa...C12/15	m3	34,03	2 100,00	71 463,00
12.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,15	1 500,00	225,00
13.	2666122800285-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	337,67	150,00	50 650,50
14.	2666122800325-7	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70	m	395,96	82,00	32 468,72
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,17	975,00	1 140,75
16.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	20,89	75,00	1 566,75
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,44	20,00	268,80
18.	4100126202818	Apa	m3	14,01	20,00	280,20
Total materiale de construcții						470 685,82

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	58,84	65,00	3 824,60
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	29,42	65,00	1 912,30

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,10	65,00	6,50
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,02	650,00	13,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,93	300,00	279,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,64	650,00	3 666,00
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,71	450,00	319,50
8.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,25	65,00	16,25
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	98,78	100,00	9 878,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,66	350,00	3 031,00
		Total utilaje de constructii				22 946,15

Total	Lei	601 099,17
Asigurarea sociale si medicale	24 %	25 792,13
Total		626 891,30
Cheltuieli de regie	14,5 %	90 899,24
Total		717 790,54
Beneficiu de deviz	6 %	43 067,43
Total		760 857,97
TVA	20 %	152 171,60

Total deviz: 913 029,57

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea cailor pietonale
str.Bd.Republicii mun.Cahul**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pavaj Bd.Republicii (A.Puschin-Sciusev) ambele parti				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			25,60 25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3			1 690,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 690,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,75
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			170,42 23,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	23,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	146,84
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3			41,60 41,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	80,00	41,60
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			696,96 79,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,21
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,29
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de	m			292,37

1	2	3	4	5	6	7
		beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55m3/m Deexclus ciment, nisip, ara (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)				47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001-1215	Beton clasa...C12/15	m3	0,0450	2 100,00	94,43
	2666122800285-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,74
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			697,19
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,03
	4100126202818	Ara	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, ara, nisip (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			207,19
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001-1215	Beton clasa...C12/15	m3	0,0480	2 100,00	100,78
	2666122800325-7	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70	m	1,0050	82,00	82,41
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			254,78
						47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
11	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment (Снижение на уровень улиц и дорог крышек от контрольных колодцев для водоснабжения или канализации, средней высотой до 20 см и весом крышки до 100 кг, на кирпичную кладку с цементным раствором)	buc			221,55
						172,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7600	80,00	60,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3900	80,00	111,20
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 500,00	45,00
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 1	h-ut	0,0500	65,00	3,25

1	2	3	4	5	6	7
12	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			56,79 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	975,00	3,39
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 714,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	10 714,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	0,00
14	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			299,99 12,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	80,00	12,82
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	300,00	4,89
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 714,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	10 714,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	0,00
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			220,51 9,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	9,59
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	207,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,40
		2. Pavaj prosp Republicii (Doinelor-Rumeantev)				
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			25,60 25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3			1 688,93 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	650,00	1 688,93
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3	t			10,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
20	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3			171,80 24,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	80,00	24,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	500,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	147,54
21	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			41,60 41,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	80,00	41,60
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			697,15 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton c12/15 pentru montarea bordurelor norma 0,055m3/m. Ciment, apa, nisip se exclud. (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			292,50 47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	2663102100001-1215	Beton clasa...C12/15	m3	0,0450	2 100,00	94,55
	2666122800285-15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	150,00	150,75
24	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,1mm h= 10mm (Слой основания из щебня)	m3			697,13 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,98
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,31
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.De format resurs din beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus apa, nisip, ciment. (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			207,21 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	2663102100001-1215	Beton clasa...C12/15	m3	0,0480	2 100,00	100,80
	2666122800325-7	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70	m	1,0050	82,00	82,41

1	2	3	4	5	6	7
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Placi de 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiarul. (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			254,77 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare 40mm	m2	1,0150	150,00	152,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	380,00	14,44
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			56,80 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	975,00	3,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			16 131,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 789,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	342,11
29	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cu asternere manuala. Nisip bitumat si ote exclud (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2			299,77 12,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	80,00	12,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	2 000,00	282,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	300,00	4,92
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			16 131,58 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 789,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	342,11
31	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud nisip bitumat si otel (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			219,45 9,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	9,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	206,46
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,38

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.