

Primaria Costuleni raionul Ungheni.
Lucrari de reparatie a drumurilor publice in satul
Costuleni r-nul Ungheni str. Mihai Eminescu

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 799 454,91 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	10,0000	525,000	5 250,000
2	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul	100 m3	10,0000	1 431,000	14 310,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 500,0000	10,745	16 117,500
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,0000	381,500	3 815,000
5	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.): prin 8-10 parcursuri	100 m3	10,0000	1 037,446	10 374,464
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	19,5200	512,116	9 996,504
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40 mm	m3	991,8700	566,081	561 478,761
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	1 km	1,9520	203,007	396,270

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder				

		Total	Lei	621 738,49
		Asigurari sociale	24 %	6 289,81
		Cheltuieli de regie	4 %	25 121,13
		Beneficiu de deviz	2 %	13 062,99
		Total		666 212,42
		TVA	20 %	133 242,49
		TOTAL		799 454,91
		Total deviz:		799 454,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Costuleni raionul Ungheni.
Lucrari de reparatie a drumurilor publice in satul
Costuleni r-nul Ungheni str. Mihai Eminescu

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 799 454,91 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om.	793,4960	30,92	24 534,896
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,0960	30,92	1 672,648
		Total manopera inclusiv cheltuieli limitate				41 367,83

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	101,1707	295,00	29 845,356
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 259,6749	295,00	371 604,095
3.	1421102200527	Savura	m3	254,9106	165,00	42 060,249
4.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	247,9675	30,00	7 439,025
		Total materiale de construcții inclusiv cheltuieli limitate				574 039,68

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	1,1322	350,00	396,270
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	77,8537	350,00	27 248,795
3.	29522400004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	255,9025	250,00	63 975,625
4.	29522600003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,5000	300,00	5 250,000
5.	29522600003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	47,7000	300,00	14 310,000
6.	29522600003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	10,9000	350,00	3 815,000
7.	29522700003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	13,4000	450,00	6 030,000
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	46,0500	350,00	16 117,500
9.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,7968	300,00	7 439,040
		Total utilaje de construcții inclusiv cheltuieli limitate				184 047,40

Total	Lei	621 738,49
Asigurari sociale	24 %	6 289,81

Cheltuieli de regie	4 %	25 121,13
Beneficiu de deviz	2 %	13 062,99
Total		666 212,42
TVA	20 %	133 242,49
TOTAL		799 454,91

Total deviz:

799 454,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Primaria Costuleni raionul Ungheni.
Lucrari de reparatie a drumurilor publice in
satul Costuleni r-nul Ungheni str.Mihai
Eminescu**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			525,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
2	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul	100 m3			1 431,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 431,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,745
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
5	TsD25B	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.): prin 8-10 parcurhuri	100 m3			1 037,446
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9200	30,92	28,45
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,3400	450,00	603,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	350,00	406,00
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			512,116
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	30,92	71,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	350,00	441,00
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40 mm	m3			566,081
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,8000	30,92	24,74
	1421102200527	Savura	m3	0,2570	165,00	42,41
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	295,00	30,09
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	295,00	374,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	30,00	7,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	300,00	7,50
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			203,007
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	350,00	203,01

APROBAT:

Intocmit

Investitor