

Obiectivul: Grădinița nr.175, str.Grenoble, 153/1

Obiectul: Soluții arhitecturale (SA)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 5.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Timplarie		
1.1	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (ferestre).	m2	97,3000
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti in jurul tocurilor	m2	88,0000
1.3	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp.	m2	97,3000
1.4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	88,0000
1.5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	140,5000
1.6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	140,5000
1.7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3mm)	m2	88,0000
1.8	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	-88,0000
1.9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	88,0000
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,0000
1.11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,0000
1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,0000
1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	88,0000
1.14	CK18C adopt	Montare coltar simplu din aluminiu. (Nota: se exclud - Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm, Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	140,5000
1.15	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice. (latimea 400mm)	m	42,2000
1.16	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu. (latimea 200mm)	m	42,2000
		TOTAL Capitolul 1. Timplarie		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.