

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2
privind achiziția prin COP

„ 21 ” mai 2025

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii	Autoritatea contractantă
<u>ANCAROS CONSTRUCT SRL</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>administrator, dl Stanislav CAMERZAN</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>statutului</u>, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i> <u>1020600041743 din 25.11.2020</u>, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de o parte,	<u>I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin <u>director, dna Mariana BARLADEAN,</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i> care acționează în baza <u>Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i> <u>nr. 153028 din 09.10.2024,</u> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i> pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți):

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție № **ocds-b3wdp1-MD-1743434055965** din **31.03.2025** privind „*Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului, str. Melestiu, 8A*” și în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. 1 din „12” mai 2025, între **I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică**, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Chișinău, str. Melestiu 12, telefon: **022-27-00-94,** fax: **022272594,** IDNO: **1016620006150**
(localitatea)

reprezentat prin **director, dna Mariana BARLADEAN,** în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și **ANCAROS CONSTRUCT SRL,** cu sediul în **mun. Chișinău, str. Zelinski, 11,** telefon: **069214431,** IDNO: **1020600041743** autorizat pentru *Extrasul din Registrul de Stat* al persoanelor juridice nr. **151236** din **19.09.2024,** eliberată de **I.P. Agenția Servicii Publice,** pentru genurile de activitate *Lucrări de construcții*, reprezentat prin **administrator, dl Stanislav CAMERZAN,** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului, str. Melestiu, 8A* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5%** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul



domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să



muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvat contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant			Standarde de referință
			I. Demontări			I.1. Demontări			
1	Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului, str. Meleștiu, 8A	45200000-9	Demontarea stălpilor de spaliere din metal	1000 buc		Demontarea stălpilor de spaliere din metal	1000 buc		
			Muncitor deservire CM	h-om	74,5000	Muncitor deservire CM	h-om	74,500	
			Tractor pe senile 40 kWt (55 c.p.)	h-ut	12,5000	Tractor pe senile 40 kWt (55 c.p.)	h-ut	12,500	
			Tractor pe senile 18 kWt (25 c.p.)	h-ut	10,7000	Tractor pe senile 18 kWt (25 c.p.)	h-ut	10,700	
			Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3		Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3		
			Betonist	h-om	4,0000	Betonist	h-om	4,000	
			Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	
			Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,050	
			Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	
			Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min	h-ut	0,350	
			Macara de fereastră	h-ut	0,2000	Macara de fereastră	h-ut	0,200	
			Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m		Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m		
			Muncitor necalificat	h-om	0,3200	Muncitor necalificat	h-om	0,320	
			Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic	m3		Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic	m3		
			Muncitor	h-om	1,6000	Muncitor	h-om	1,600	
			Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	
			Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	Ciocan pneumatic 4,0-5,9 m3/min	h-ut	0,775	
			Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	
			Degajarea terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici, cu murdărie medie	100m2		Degajarea terenurilor de frunze, gunoi și crengi mici, cu murdărie medie	100m2		
			Muncitor necalificat	h-om	1,5500	Muncitor necalificat	h-om	1,550	
			Tăierea manuală a arborilor, prin secționare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinii până la 10cm	buc		Tăierea manuală a arborilor, prin secționare succesivă a crengilor, ramurilor și tulpinii pînă la 10 cm	buc		
			Muncitor necalificat	h-om	0,4600	Muncitor necalificat	h-om	0,460	
			Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3		Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3		
			Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	
			Lucrări la descărcarea pământului în	100 m3		Lucrări la descărcarea pământului în depozit,	100 m3		

Rigola prefabricata din beton, B-1-20-50, pe fundatie de beton 30x15cm	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	m	Rigola prefabricata din beton B-1-20-50, pe fundatie de beton 30x15 cm	Muncitor necalificat	h-om	0,150
Pavator	h-om	0,5200			Pavator	h-om	0,520	
Beton clasa C12/15	m3	0,0450			Beton C12/15	m3	0,045	
Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700			Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	
Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090			Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	
Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	
Rigola B1-20-50	m	1,0050			Rigola prefabricata din beton B-1-20-50	m	1,005	
Borduri prefabricate din beton, 1000x300x150, pe fundatie de beton 35x15cm	m				Borduri prefabricate din beton 100*30*15, pe fundatie de beton 35x15cm	m		
Muncitor necalificat	h-om	0,1700			Pavator	h-om	0,170	
Pavator	h-om	0,5100			Beton C12/15	m3	0,053	
Beton clasa C12/15	m3	0,0530			Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,500	
Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	
Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	
Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	1,005	
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050			Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondoale sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din inox	m		
Mina curenta si balustrada montata pe suporti, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondoale sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din inox	m				Lacatus CM	h-om	0,900	
Lacatus CM	h-om	0,9000			Mina curenta dreapta din teava de inox (inclusiv suportii)	m	1,000	
Mina curenta dreapta din teava inox(inclusiv suportii)	m	1,0000			Energie electrica	kw	0,100	
Energie electrica	kw	0,1000			Electrozi de sudura	kg	0,060	
Electrozi de sudura	kg	0,0600			Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	
Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000			4. 4. Amenajarea drumului din pavaje caramida sura 80mm			
4. Amenajare drum - pavaj cărămidă sura 80mm					Nivelarea fundatiei si compactarea cu compactor greu	100m2		
Nivelarea fundatiei si compactarea cu compactor greu	100m2				Pavator	h-om	5,580	
Pavator	h-om	5,5800			Piatra sparta 10-20	m3	1,150	
Piatra sparta 10-20	m3	1,1500			apa	m3	2,500	
apa	m3	2,5000			Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,140	
Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400			Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,822	
Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220			Autocisterna	h-ut	0,350	
Autocisterna	h-ut	0,3500			Tractor	h-ut	0,071	
Tractor	h-ut	0,0710			Autogreder	h-ut	0,265	
Autogreder	h-ut	0,2650			Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impănare fără innoirire gr 20cm	m3		
Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impănare fără innoirire gr 20cm	m3				Pavator	h-om	0,600	
Pavator	h-om	0,6000			Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 15-25mm	m3	0,203	
Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 15-25mm	m3	0,2030			Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 40-63 mm	m3	1,219	
Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatice 40-63mm	m3	1,2190			Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasuri	m3	0,150	
Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasuri	m3	0,1500			Autogreder, pina la 175 cp	h-ut	0,042	
Autogreder, pina la 175 cp	h-ut	0,0420			Compactor static autopropulsat cu albuiri	h-ut	0,258	
Compactor static autopropulsat cu albuiri	h-ut	0,2580						

Pavator	h-om	1.0124	rosturi)	m3	0,076
Muncitor deservire	h-om	0,0316	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076
Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	Disc pentru taiat placi	buc	0,020
Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26.4000	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	
Placi din beton, cărămida sura 60mm	m2	1,0150	Muncitor necalificat	h-om	0,380
Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	Zugrav vopsitor	h-om	0,090
Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	Email alb ii E.109-5	kg	0,730
Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	Diluant pt produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350
Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2		Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114
Muncitor necalificat	h-om	0,3800	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048
Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	6. 6. Amenajarea trotuarelor si scarilor din pavaie caramida sura 40mm		
Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	Strat de fundatie din pietris	m3	
Diluant pt. produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	Muncitor necalificat	h-om	0,990
Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150
Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	Apa	m3	0,100
6. Amenajare trotuare si scări - pavaie cărămida sura 40mm	m3		Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210
Strat de fundatie din pietris	m3		Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420
Muncitor necalificat	h-om	0,9900	Borduri mici, prefabricate din beton 100*20*8, pnetu incadrarea spatilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	
Pietris ciuruit nespalat de râu 7-15mm	m3	1,1500	Muncitor necalificat	h-om	0,120
Apa	m3	0,1000	Pavator	h-om	0,180
Compresor mobil motor ardere interna, presiunea până la 686kPa (7atm), 2,2m3/min	h-ut	0,2100	Beton C12/15	m3	0,048
Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200kg	h-ut	0,4200	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020
Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20cm	m		Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003
Muncitor necalificat	h-om		Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8	m	1,005
Pavator	h-om	0,1200	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003
Beton clasa C12/15	h-om	0,1800	Pavaie executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaie caramida sura 40mm	m2	
Ciment portland P 40 saci S388	m3	0,0480	Pavator	h-om	1,0124
Nisip sortat nespalat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm.	kg	1,0200	Muncitor deservire	h-om	0,0316
Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m3	0,0030	Pavaie caramida sura 40mm	m2	1,015
Apa pentru mortare si betoane	m	1,0050	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600
Pavaie executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10cm	m2		Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730
Muncitor deservire	h-om	0,0316	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005
Placi din beton, cărămida sura 40mm	m2	1,0150	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857
Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	Disc pentru taiat placi	buc	0,020
			7. 7. Spatii verzi		
			Transportarea parintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15km	t	
			Autobasculanta-10t	h-ut	0,076

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nº	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar fără TVA	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de amenajare prin pavarea trotuarului, str. Melestiu, 8A	45200000-9	buc.	1	1 123 796,02	1 348 555,23	1 348 555,23	30 zile
	TOTAL				1 123 796,02	1 348 555,23	1 348 555,23	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Administrator

Stanislav CAMERZAN

Director

Mariana BARLADEAN



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 08.25

mun. Chișinău

privind lucrările de amenajare prin pavarea trotuarului, al I.P. CEEE din str. Meleștiu, 8A în cadrul contractului încheiat între **ANCAROS CONSTRUCT SRL** și **I.P. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică**.

1. Subsemnații, membrii comisiei de recepție am procedat azi, la recepția lucrărilor de amenajare prin pavarea trotuarului, al I.P. CEEE din str. Meleștiu, 8A

2. Constatările comisiei de recepție:

1) *documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.*

2) *lucrările cuprinse în lista-anexă au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.*

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul I.P. CEEE, str. Meleștiu 8A.

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepției lucrările de amenajare prin pavarea trotuarului, al I.P. CEEE din str. Meleștiu, 8A.

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file a fost încheiat astăzi **05.09.2024** în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Mariana BARLADEAN

director I.P. CEEE

Grigore SAVCA

responsabil tehnic

Stanislav CAMERZAN

diriginte de șantier

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

ANCAROS CONSTRUCT SRL

I.P. CEEE

Stanislav CAMERZAN

Mariana BARLADEAN

