

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de
prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **IP Școala primară-grădinița nr. 199**
2. IDNO: **101562000106**
3. Tip procedură achiziție: **Cererea Ofertelor de Prețuri cu publicare**
4. Obiectul achiziției: **Lucrări de reparație generale la IP Școala primară-grădinița nr.199**
5. Cod CPV: **45453000-7**
6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării **Lucrări de reparație generală la IP Școala primară-grădinița nr.199**

7. conform necesităților: **IP Școala primară-grădinița nr. 199**

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

8. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: **Bugetul local**

9. Modalități de plată: prin transfer

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
|---------|------------|--|--------------------|------------|---|
| | 45441000-0 | Lucrări de reparație generale la IP Școala primară-grădinița nr. 199 | Buc. | 1 | Conform listei cu cantitățile de lucrări (lista se anexează) |

10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
11. Tipul contractului: De antrepriză.
12. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): *[indicați numărul de luni]* 2 luni
13. Termenul de valabilitate a contractului (luni): *6 luni*
14. Locul executării lucrărilor: **mun.Chișinău, str.**
15. Modalitatea de efectuare a evaluării: **după cel mai mic preț**
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: _____

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-

economic, precum și ponderile lor:

- a) _____
b) _____
c) _____

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicați] _____

19. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Obligativitatea |
|----------------|--|---|------------------------|
| 1 | Oferta | original - confirmata prin semnatura si stampila ag. economic | Da |
| 2 | Devizul local F 3, 5, 7 | original - confirmata prin semnatura si stampila participantului | Da |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | copie – emis de Camera Inregistrarii de Stat, confirmata prin semnatura si stampila ag. economic | Da |
| 4 | Extras din Registrul de Stat | copie – confirmata prin semnatura si stampila ag. economic | Da |
| 5 | Informatii despre ofertant | original - confirmata prin semnatura si stampila ag. economic | Da |
| 6. | Dotarea tehnică cu utilaj și echipament | copie -- confirmată prin semnătura și ștampila ag. economic; | Da |
| 7. | Licența de activitate | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ag. economic; | Nu |
| 8. | Ultimul raport financiar | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ag. economic; | Da |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – eliberat de banca detinatoare de cont, confirmata prin semnatura si stampila umeda ag. economic | Da |
| 10. | Asigurarea cu personal de specialitate | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ag. economic; | Da |
| 11. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor contribuțiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabil 15 zile) – copie- confirmată prin semnătura și ștampila umeda ag. economic; | Da |
| 12. | Aviz eliberat de Inspecția de Stat în Construcții pentru efectuarea lucrărilor | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ag. economic; | Da |
| 13. | Certificat de la Centrul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă | copie – confirmată prin semnătura și ștampila ag. economic; | Da |
| 14. | Certificat de conformitate a materialului | Copie -- confirmată prin semnătura și ștampila ag. economic. | Da |
| 15. | Garanția lucrărilor executate | Original- confirmata prin semnătura și ștampila ag. economic | Da |

20. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: IP Școala primară-grădinița nr. 199
b) Adresa: mun.Chișinău, str. Andrei Doga 32/1

- c) Tel: 022-44-02-96
- d) Fax: 022-44-02-96
- e) E-mail: riscanigradi199@gmail.com

f) Numele și funcția persoanei responsabile: Sajin Victoria contabil șef

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

- g) Adicional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa:
riscanigradi199@gmail.com

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

21. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și stampilat, urmează a fi prezentate:

a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] _10.00_____
- pe: [data] __12 zile_____

b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor] _IP Școala primară-grădinița nr. 199, mun. Chișinău str. A. Doga 32/1

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

24. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _____

25. Garanția pentru ofertă: 1%

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1%, în formă de:

- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa IP Școala primară-grădinița nr199, cu nota "Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr.18/01 din _____", conform următoarelor detalii:

(a) IP Școala primară-grădinița nr. 199

(b) Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat ;

(c) 101562000106,

(d) IBAN: MD52TRPCDV518410A00947AA

26. Garanția de bună execuție a contractului: [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: 5%

27. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocieria grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicați una din formele de mai jos]

a) Nu se cere.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;


Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

30. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 346806,82

Conducătorul grupului de lucru: Rașcu Svetlana



Ex. Sajin Victoria

Tel.022-44-02-96

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Lucrari generale | | |
| | | Capitolul 1.1. Lucrari de demontari | | |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 55,7700 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,geam) | m2 | 18,0000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri interioari | m2 | 7,0000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 160,0000 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 30,0000 |
| 6 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,0000 |
| 7 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 25,0000 |
| 8 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm - демонтаж канализационных труб д100 | m | 45,0000 |
| 9 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 6,0000 |
| 10 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 12,0000 |
| 11 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 12,0000 |
| 12 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 10,0000 |
| 13 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|----|---------|--|-----|---------|
| | | accesoriile cu baterie amestecatoare | | |
| 14 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,0000 |
| 15 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 6,0000 |
| 16 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500 | m | 20,0000 |
| 17 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2" | m | 35,0000 |
| 18 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 25,0000 |
| | | Capitolul 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei | | |
| 19 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Toate usile cu sticla, in afara usa la WC | m2 | 14,0000 |
| 20 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat | m2 | 1,0000 |
| 21 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi , b=400 mm | m | 1,0000 |
| 22 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm | m | 1,0000 |
| | | Capitolul 1.3. Reparatia glafurilor interioare | | |
| 23 | CN54A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact | m2 | 7,0000 |
| 24 | RpCI06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 23,0000 |
| | | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala | | |

| | | | | |
|----|-----------------|--|----|----------|
| 25 | CF61A | de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi - glafuri interior | m2 | 7,0000 |
| 26 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu | m | 44,0000 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - glafuri interior | m2 | 7,0000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu grunt Supraton | m2 | 7,0000 |
| 29 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,0000 |
| | | Capitolul 1.4. Lucrari de reparatia pardoselilor | | |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 30,0000 |
| 31 | RpCK01B1 k=2 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 30,0000 |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea interioare | m2 | 30,0000 |
| 33 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 30,0000 |
| | | Capitolul 1.5. Lucrari de finisare | | |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betocontact, | m2 | 140,0000 |
| 35 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 140,0000 |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,0000 |

| | | | | |
|----|---------|---|-----|---------|
| | | K=2,0000 | | |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87,0000 |
| 38 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1.0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 87,0000 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 87,0000 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 87,0000 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -pereti | m2 | 87,0000 |
| 42 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m - Sub cada de dus | m3 | 0,8000 |
| 43 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: de la 200 x 200 mm pina la 300 x 300 mm | m2 | 99,0000 |
| 44 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - La cada de dus | m2 | 1,3000 |
| 45 | CK26C | Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm | m | 44,0000 |
| 46 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 34,0000 |
| | | Capitolul 1.6. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare | | |
| 47 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 35,0000 |

| | | | | |
|----|---------|--|-----|---------|
| 48 | RpSA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm PN10 | m | 45,0000 |
| 49 | RpSA44A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 24,0000 |
| 50 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 19,0000 |
| 51 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 35,0000 |
| 52 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 45,0000 |
| 53 | RpSA44F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 24,0000 |
| 54 | RpSA44I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 16,0000 |
| 55 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilataie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm - Cot | buc | 22,0000 |
| 56 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilataie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm - Teu | buc | 12,0000 |
| 57 | RpSB37C | Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
| | | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de | | |

| | | | | |
|----|----------|--|-----|---------|
| 58 | RpSB11D | dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Mufa | buc | 10,0000 |
| 59 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Cot | buc | 12,0000 |
| 60 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Revizia | buc | 6,0000 |
| 61 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Trecere d=110/50 mm | buc | 6,0000 |
| 62 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta / PVC d=110 mm | buc | 8,0000 |
| 63 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - Teu | buc | 14,0000 |
| 64 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - Lavoare pentru copii de virsta trecatoare (de marimea medie) | buc | 12,0000 |
| 65 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - pentru copii de virsta trecatoare (de marimea medie) | buc | 10,0000 |
| 66 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,0000 |
| 67 | SD02B | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, | buc | 1,0000 |

| | | | | |
|----|---------|--|------|---------|
| | | montata pe pereti din beton | | |
| 68 | SC02A | Cada pentru dus patrata din polimetacril, 90*90*28 cm Material marunt (codoz, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1.0300 | buc | 1,0000 |
| 69 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena la cada de dus Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 70 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm - cu gratie metalica cu dimens 150x150 mm | buc | 3,0000 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC | buc | 6,0000 |
| 72 | RpSD25B | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 22,0000 |
| 73 | RpSF02A | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2" | buc | 12,0000 |
| 74 | RpSF02B | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" | buc | 10,0000 |
| 75 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 55,0000 |
| 76 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 5,4000 |
| 77 | RpSF09A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 55,0000 |
| 78 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru seurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul | 10 m | 5,6600 |

| | | | | |
|----|-------|---|-----|---------|
| | | de pina la 100 mm inclusiv | | |
| | | Capitolul 1.7. Sistema de Incalzire | | |
| 79 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 25,0000 |
| 80 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Olandez d-25*3/4M | buc | 6,0000 |
| 81 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Olandez d-25*3/4F | buc | 6,0000 |
| 82 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Complet p/u radiator 3/4" | buc | 3,0000 |
| 83 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot d=20x90* | buc | 6,0000 |
| 84 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot d=20x45* | buc | 6,0000 |
| 85 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv d Dop d=15 met | buc | 6,0000 |
| 86 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inaltimea pina la 600 mm inclusiv. TIP 22 | buc | 3,0000 |
| 87 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,0000 |
| | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, | | |

| | | | | |
|----|---------|---|-----|---------|
| 88 | | avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20 mm | buc | 3,0000 |
| 89 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 12,0000 |
| 90 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 6,0000 |
| 91 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 25,0000 |
| | | Capitolul 2. Lucrari electrice | | |
| 92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 93 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 12,0000 |
| 94 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 35,0000 |
| 95 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm Materiale marunte (cuie, sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m | 40,0000 |
| 96 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirna, banda izol.) din val.mat.explicitate= 1,0500 | m | 45,0000 |
| 97 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4x18 | buc | 10,0000 |
| 98 | RpEF12B | Montarea lampilor cu incandescenta, tuburi fluorescente 18W | buc | 40,0000 |
| 99 | RpEE14D | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 | buc | 3,0000 |

| | | | | |
|-----|---------|--|-----|--------|
| 100 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 | buc | 4,0000 |
| 101 | RpEJ06C | Incerări, verificări electrice și reglări la corpuri de iluminat | buc | 5,0000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.