

Ofertant**SRL “Aldebars” , IDNO 1003600049472, TVA 0306326****Centralizator - oferta de prețuri pentru lucrările de amenajare
Mobiasbanca – OTP Group S.A**

	Denumirea serviciilor/Descrierea serviciilor	Suma MDL, fără TVA	Suma TVA, MDL
1	Ventilatie ,conditionare	153675,58	30735,12
2	Lucrari de reparatie.	963.868,91	192773,78
3	Echipament electric	108.005,73	21601,15
4	Incalzirea	14117,36	2823,47
5	Rețele telefonice si de calculatoare TS	10.294,38	2058,88
6	Semnalizarea incendiului SI	37.973,47	7594,69
	Total	1287935,43	257587,09

ea a edificiului Fundației OK

Suma MDL, incl. TVA	Termen executare lucrări, zile
184410,7	Conform graficului anexat
1.156.642,69	Conform graficului anexat
129.606,88	Conform graficului anexat
16940,83	Conform graficului anexat
12.353,26	Conform graficului anexat
45.568,16	Conform graficului anexat
1545522,52	

RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri BCA, blocuri din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3
RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3
RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (fereastre)	m2
RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg
RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn si MDF	m2
RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri)	m
RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2
RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2
RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m
RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2
RpCO56B	Demontari: tavan Armstrong	m2
RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - structura din lemn pentru tavan	m2
RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2
RpIB12A	Demontari radiatoare tip panou	buc
RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc
RpEC16A	Demontat loc de priza/intrerupator ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc
RpEC15A	Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei	buc
RpEE23A	Demontarea aparatelor pentru curent slabi :sonerie, indicatoare de miscare, buton de alarma, semnalizator de incendiu	buc
RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : panou de control sistema ventilare, semnalizare incendiu	buc
RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2
CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2
CL20A	Demontarea grile de ventilatie gata confectionate (k=0.6 pentru manopera, se exclud toate materialele si utilajele)	buc
	Total Desfaceri si demontari interioare	

	2. Pereti	
CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2
	Total Pereti	
	3. Executarea si finisarea pardosea	
RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2
CG56Bk=2.5	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 50 mm (k=2.5)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu amorsa	m2
CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru pardoseli) - Marmoleum Walton 3360 Vintage Blue 336035 dB	m2
CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum pentru pardoseli) - Marmoleum Walton 3741 Yellow Glow - inscriptia (pret materialului inclusiv taierea literelor)	m2
	4. Finisare pereti si coloane	
	4.1. Finisarea peretilor existenti	
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, grinzi, glafuri, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2
CF02A5k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, grinzi, glafuri, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (grosimea totala 5 cm, k=6)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (la peretii, grinzi, glafuri)	m2
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, grinzi, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2
CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (la peretii)	m2

CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pentru vopsire Caparol)	m2
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare verde Tundra 130 Caparol)	m2
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare alb Whiteboard Caparol)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact (la peretii pentru placarea klinker)	m2
CI22B	Placaj din placute de ceramica (klinker) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm, la pereti	m2
	Total Finisarea peretilor existenti	
	4.2. Finisarea peretilor din gips-carton	
CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor (finisarea pereti din gips-carton)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pentru vopsire Caparol)	m2
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare verde Tundra 130 Caparol)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact (la peretii pentru placarea klinker)	m2
CI22B	Placaj din placute de ceramica (klinker) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm, la pereti	m2
	Total Finisarea peretilor din gips-carton	
	4.3. Finisare coloane	
CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, grinzi, glafuri, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2
CF02A5k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, grinzi, glafuri, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (grosimea totala 5 cm, k=6)	m2

CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (la peretii, grinzi, glafuri)	m2
CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2
CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, grinzi, glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2
CF51Bk=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor	m2
CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele coloanelor	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a coloanelor (pentru vopsire Caparol)	m2
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare gri Schifer 13 Caparol)	m2
Total Finisare pereti si coloane		
5. Finisare tavan		
CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2
CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare verde Tundra 130 Caparol)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (la grinzi)	m2
CF57Ak=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele grinzilor	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a grinzilor (pentru vopsire Caparol)	m2
CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea culoare gri Schifer 13 Caparol)	m2
CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tevilor de ventilare (pentru vopsire Caparol)	m2
RpCR16B	Vopsirea tevilor de ventilare, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea (vopsea culoare verde Tundra 130 Caparol)	m2

	Total Finisare tavan	
	6. Timplarie	
CK22C	Pereti din sticla la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare, panou vitraliu P1	m2
CL21A1	Profile din metal zincat pentru fixarea usilor si panourilor din sticla securizata	m
CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2
CK32A	Storuri pentru ferestre - jaluzele textil	m2
CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, U1	m2
CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF, U2)	m2
CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul U2 (Culoarea verde Tundra 130 Caparol)	m2
CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafurile usilor	m
RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m
CK07B	Glaf din placi PALx2 montate in cadrul ferestrelor	m
CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m
	7. Executare podium	
CG02A	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar	m2
CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3
CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3
CL21A1	Profile din metal zincat pentru executarea carcasei podium din coltar metalic 40x40	m
CE30C	Executare podium din foi de placaj de mestecan dim 1250x2500x25 mm	m2
CN16D	Vopsitorii cu lac impregnant aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la podium	m2

CN16D	Vopsitorii cu lac mat aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la podium	m2
	Total Executare podium	
	8. Alte lucrari	
CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer (Culoarea verde Tundra 130 Caparol)	m2
RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t
TrI1AA02C 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t
TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t

6,65	400	2660
0,09	450	40,5
17,5		0
120	2	240
6,21		0
1		0
157,95	20	3159
97	15	1455
62,9		0
13,15	10	131,5
83,35	10	833,5
96,4	15	1446
96,4	15	1446
6	100	600
15	15	225
16	10	160
15	10	150
18	10	180
3	200	600
84	10	840
84	45	3780
8	15	120
		0

		0
65,5	85	5567,5
		0
		0
97,75	45	4398,75
97,75	61	5962,75
97,75	5	488,75
108,9	167	18186,3
12	167	2004
		0
		0
131,9	45	5935,5
131,9	45	5935,5
131,9	5	659,5
131,9	15	1978,5
131,9	50	6595
131,9	50	6595
117,85	5	589,25

117,85	30	3535,5
117,85	5	589,25
97,2	25	2430
13,5	25	337,5
7,15	5	35,75
7,15	120	858
		0
		0
38,7	30	1161
27,35	5	136,75
27,35	25	683,75
11,35	5	56,75
11,35	120	1362
		0
		0
26,05	50	1302,5
26,05	50	1302,5

26,05	5	130,25
26,05	15	390,75
26,05	50	1302,5
26,05	50	1302,5
26,05	5	130,25
26,05	30	781,5
26,05	5	130,25
26,05	25	651,25
		0
		0
92,2	65	5993
92,2	30	2766
92,2	5	461
92,2	25	2305
15,45	5	77,25
15,45	30	463,5
15,45	5	77,25
15,45	25	386,25
101,22	5	506,1
101,22	25	2530,5

		0
		0
19,32		
		0
12,88		0
17,5		0
17,5		0
2,07		0
1,89	70	132,3
3,78	25	94,5
10,2	15	153
27	30	810
27	20	540
10	20	200
		0
18,12	50	906
0,5	25	12,5
0,5	25	12,5
40	10	400
25,8	55	1419
25,8	25	645

25,8	25	645	
		0	
		0	
2,9	25	72,5	
10,8	200	2160	
10,8	200	2160	
10,8		0	
		127501,5	171 519,25