

Formularul standart al ofertei Contractorului

17.12.18

Data

Pentru: IP Liceul Teoretic Minerva din mun.Chisinau
Numele Beneficiarului

Adresa: str.31 august 1989, nr.50 (Proiectul mare)
Completați adresa

Ne oferim să executăm : „Lucrari de amenajare a unei parti a curtii IP LT „Minerva””

În conformitate cu Condițiile Contractului, anexate la aceasta Ofertă pentru Prețul Contractului de 180 390,29 – o suta optzeci mii treisute nouazeci lei, 29 bani – fara TVA
Suma în cifre și cuvinte

Ne oferim ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, sa începem lucrările cît mai curînd posibil și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție stabilit 30 zile calendaristice.

Perioada în litere și cifre

Acăsată Ofertă și acceptarea ei în scris va constitui Contractul obligatoriu dintre părți. Suntem conștienți de faptul, că nu sunteți obligați să acceptați Oferta cu cel mai mic preț sau orice Ofertă pe care o primiți.

Prin aceasta confirmăm, că această ofertă corespunde cerințelor privind valabilitatea ofertei, expuse în documentele de concurs și în Datele de concurs.

Semnătura persoanei autorizate:



Numele și funcția semnatarului:

Cantea Evghenii

Numele Ofertantului:

SRL „Constilplus”

Adresa

str. Doina si Ion Aldea Teodorovici, 65

Telefon :

fax.(22) 75-58-00

Ștampila



IP LT „Minerva”, mun. Chisinau,
str.31 August 1989, nr.50
(Proiectul mare)
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 216 468,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a teritoriului				
		1.1. Lucrari de pavare				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	45,00	8,65 8,65	389,20 389,20
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu (borduri, pamintul din semicercuri si locul pentru monument)	m3	16,00	44,40 44,40	710,37 710,37
3	TRI1AA05 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea pamintului)	t	24,00	40,36 40,36	968,69 968,69
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,00	68,49 0,00	1 643,75 0,00
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15	m	95,00	134,97 17,30	12 822,58 1 643,31
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,00	456,04 57,08	10 032,95 1 255,83
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	287,00	163,96 34,36	47 055,97 9 862,74

1	2	3	4	5	6	7
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj 3 cm grosime culoare sura forma romb)				
		Total Lucrari de pavare Inclusiv salariu				73 623,51 14 830,14
		1.2. Lucrari de reparatie a canalului de ventilare				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,00	15,57 15,57	140,11 140,11
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(pereti despartitori)	m2	2,00	14,41 14,41	28,83 28,83
10	CI11A	Placaje din piatra de cosauti pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (placarea cu piatra de cosauti)	m2	9,00	534,19 392,09	4 807,72 3 528,79
11	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2	2,00	464,74 82,17	929,48 164,33
		Total Lucrari de reparatie a canalului de ventilare Inclusiv salariu				5 906,14 3 862,06
		1.3. Plantarea tuielor				
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	60,00	2,62 0,00	157,50 0,00
13	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi fara balot (Tue 1.8 m inaltime)	buc	60,00	559,47 45,55	33 568,40 2 733,08
		Total Plantarea tuielor Inclusiv salariu				33 725,90 2 733,08
		1.4. Montarea banchetelor				
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca fara speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)	m2	2,00	1 928,50 415,15	3 857,00 830,30

1	2	3	4	5	6	7
15	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca cu speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)	buc	2,00	2 128,50 415,15	4 257,00 830,30
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca fara speteaza in semicerc lung.4m, modelul se va consulta impreuna cu beneficiaru)	buc	4,00	3 338,50 415,15	13 354,01 1 660,61
17	TsH91B	Instalarea urnelor pentru gunoi	buc	8,00	1 503,68 340,19	12 029,46 2 721,56
18	TsH38E	Confecționarea si montarea de panoului informativ, stilpi din metal (dimensiuni 2*1 m, cu vitrina din sticla, modelul panoului se va consulta cu beneficiarul)	buc	1,00	956,35 404,78	956,35 404,78
		Total Montarea banchetelor Inclusiv salariu				34 453,82 6 447,55
		Total Lucrari de amenajare a teritoriului Inclusiv salariu				147 709,37 27 872,83

	Total	lei	147 709,37
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 271,39
	Total	100,00 +	153 980,76
	Transportarea materialelor	7,00 %	8 182,40
	Total	100,00 +	162 163,16
	Cheltuieli de regie	8,00 %	12 973,05
	Total	100,00 +	175 136,21
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 254,08
	Total	100,00 +	180 390,29
	TVA	20,00 %	36 078,06
	Total deviz: Inclisiv salariu		216 468,35 27 872,83

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)
 "SRL Constplus"
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

IP LT „Minerva”, mun.Chisinau,
str.31 August 1989, nr.50 (Proiectul
mare)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 216 468,35 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	54,00	57,66	3 113,64
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,08	57,66	62,27
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,01	57,66	58,24
4.	7123011000200	Betonist	h-om	77,60	57,66	4 474,41
5.	7129020012800	Pavator	h-om	183,62	57,66	10 587,53
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	45,00	57,66	2 594,70
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,16	57,66	9,23
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,05	57,66	2,88
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,33	57,66	307,33
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,60	57,66	149,92
11.	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	57,66	14,99
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,97	57,66	5 302,98
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,75	57,66	504,52
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,97	57,66	690,19
Total manopera						27 872,83

Material:

1.	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	24,00	37,55	901,20
2.	12881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,74	115,00	660,10
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	25,30	302,00	7 640,60
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,33	302,00	99,66
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,65	275,00	178,75
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15	275,00	41,25
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,44	275,00	396,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,28	275,00	3 377,00
9.	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	2,40	30,25	72,60
10.	2030112931102	Urne	buc	8,00	1 095,65	8 765,20
11.	2111100010000	Tuie 1.8 m inaltime	buc	62,40	478,55	29 861,52
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,14	49,65	6,95
13.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,31	49,65	15,39
14.	25132066214601	Banca pe 2 picioare banca fara speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiaru	buc	2,00	1 485,00	2 970,00
15.	25132066214602	Banca pe 2 picioare banca cu speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiaru	buc	2,00	1 685,00	3 370,00
16.	25132066214603	Banca pe 2 picioare banca fara speteaza in semicerc lung 4m, modelul se va consulta impreuna cu beneficiaru	buc	4,00	2 895,00	11 580,00
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	96,90	1,55	150,20
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	459,20	1,55	711,76



19.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,60	1,55	5,58
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	185,72	1,55	287,87
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 258,69	1,55	3 500,97
22.	26611128006351	Pavaj 3 cm grosime culoare sura forma romb	m2	291,30	98,00	28 547,40
23.	266111280080001	Piatra de cosauti	m2	9,18	102,00	936,36
24.	2663102100000	Beton	m3	0,95	810,00	769,50
25.	266310210000123	Beton clasa B15	m3	4,56	810,00	3 693,60
26.	26661228003251	Bordure mici 100x20x8 cm	m	95,47	76,00	7 255,72
27.	2722103303659	Teava sudata constr cmh 88,9 x 3,6 /OL 32 I S 7657	m	2,29	120,00	274,80
28.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel pu ventilatii	m2	2,00	377,00	754,00
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,10	42,00	4,20
30.	2875273891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	3,51	18,00	63,18
Total materiale de constructii						116 891,36

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,24	123,00	1 136,52
2.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,75	210,00	157,50
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,23	32,20	7,41
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,19	265,55	1 643,75
Total utilaje de constructii						2 945,18

Total	lei	147 709,37
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	6 271,39
Total	100,00 +	153 980,76
Transportarea materialelor	7,00 %	8 182,40
Total	100,00 +	162 163,16
Cheltuieli de regie	8,00 %	12 973,05
Total	100,00 +	175 136,21
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 254,08
Total	100,00 +	180 390,29
TVA	20,00 %	36 078,06

Total deviz:

216 468,35

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect IP LT „Minerva”, mun. Chisinau, str. 31
August 1989, nr. 50 (Proiectul mare)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de amenajare a teritoriului				
		1.1. Lucrări de pavare				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m			8,65
						8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	57,66	8,65
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit teren mijlociu (borduri, pamintul din semicercuri si locul pentru monument)	m3			44,40
						44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,77	57,66	44,40
3	TR11AA05F1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (incarcarea pamintului)	t			40,36
						40,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,70	57,66	40,36
4	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			68,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	265,55	68,49
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Borduri mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15	m			134,97
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	57,66	10,38
	26661228003251	Bordure mici 100x20x8 cm	m	1,005	76,00	76,38
	266310210000123	Beton clasa B15	m3	0,048	810,00	38,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	275,00	0,84
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			456,04
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	302,00	347,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	123,00	51,66
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj 3 cm grosime culoare sura forma romb)	m2			163,96
						34,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0758	57,66	0,91
	26611128006551	Pavaj 3 cm grosime culoare sura forma romb	m2	1,015	98,00	99,47
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,87	1,55	12,20
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	275,00	1,38
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	275,00	11,77
	12881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	115,00	2,30

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Lucrari de reparatie a canalului de ventilare				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			15,57
						15,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	57,66	8,65
9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (pereti despartitori)	m2			14,41
						14,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	57,66	6,92
10	CI11A	Placaje din piatra de cosauti pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostiute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (placarea cu piatra de cosauti)	m2			534,19
						392,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	57,66	46,13
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,00	57,66	345,96
	266111280080001	Piatra de cosauti	m2	1,02	102,00	104,04
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,39	18,00	7,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	275,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,00	1,55	18,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,40	1,55	0,62
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025	32,20	0,82
11	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2			464,74
						82,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,30	57,66	74,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	57,66	5,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,025	57,66	1,44
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel pu ventilatii	m2	1,00	377,00	377,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,05	42,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,07	49,65	3,48
		1.3. Plantarea tuielor				
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc			2,62
						0,00
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,0125	210,00	2,63
13	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi fara balot (Tutie 1,8 m inaltime)	buc			559,47
						45,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	57,66	2,31
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,75	57,66	43,24
	2111100010000	Tutie 1,8 m inaltime	buc	1,04	478,55	497,69
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,40	37,55	15,02
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,04	30,25	1,21
		1.4. Montarea banchetelor				
14	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca fara speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)	buc			1 928,50
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	25132066214601	Banca pe 2 picioare banca fara speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiarul	buc	1,00	1 485,00	1 485,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	810,00	28,35
15	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca cu speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiarul)	buc			2 128,50
						415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65

1	2	3	4	5	6	7
	25132066214602	Banca pe 2 picioare banca cu speteaza modelul se va alege impreuna cu beneficiaru	buc	1,00	1 685,00	1 685,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	810,00	28,35
16	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare simple (banca fara speteaza in semicerc lung 4m, modelul se va consulta impreuna cu beneficiaru)	buc			3 338,50 415,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,90	57,66	109,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	25132066214603	Banca pe 2 picioare banca fara speteaza in semicerc lung 4m, modelul se va consulta impreuna cu beneficiaru	buc	1,00	2 895,00	2 895,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	810,00	28,35
17	TsH91B	Instalarea urnelor pentru gunoi	buc			1 503,68 340,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,60	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,45	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,85	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,00	1 095,65	1 095,65
	2663102100000	Beton	m3	0,084	810,00	67,84
18	TsH38E	Confectionarea si montarea de panoului informativ, stilpi din metal (dimensiuni 2*1 m, cu vitrina din sticla, modelul panoului se va consulta cu beneficiarul)	buc			956,35 404,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,16	57,66	9,23
	7123010010200	Betonist	h-om	1,01	57,66	58,24
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,33	57,66	307,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,52	57,66	29,98
	2722103303659	Teava sudata constr cmh 88,9 x 3,6 /OL 32 I S 7657	m	2,287	120,00	274,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	77,715	1,55	120,47
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,334	302,00	99,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,147	275,00	41,25
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,307	49,65	15,39

APROBAT:



Intocmit

Const Plus SRL, Const Plus

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.