

**Lucrari de reparatie in incinta
blocului I. P. Liceul Teoretic
"Spiru Haret", str. M. Cebotari,
53, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 562 543,21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scara exterioara la intrarea principala				
		1.1. Demolare				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	144,00	34,09 32,74	4 908,48 4 714,08
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,50	373,67 371,43	560,50 557,15
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea balustradei den inox cu recuperarea materialului)	kg	210,00	1,85 1,68	389,22 352,54
4	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	10,00	7,13 7,13	71,35 71,35
Total Demolare						5 929,55
Incluziv salariu						5 695,12
		1.2. Betonarea rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati				
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	15,00	86,10 50,36	1 291,56 755,46
6	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,00	17,08 2,22	973,41 126,79

1	2	3	4	5	6	7
7	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radieră	kg	21,00	17,66 2,81	370,96 59,05
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, Beton C10	m3	10,50	1 358,31 184,67	14 262,24 1 939,01
Total Betonarea rampei de acces pentru persoane cu dizabilități						16 898,17
Incluziv salariu						2 880,31
		1.3. Placarea scarilor				
9	CI24A	Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic înclăiate, cu grosimea sub 15 mm (Gresie portelanat, antiderapant, minim 8mm grosime, pentru scări exterioare, modelul și culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2	33,00	462,67 161,79	15 268,24 5 339,21
10	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor sub 60x60 cm (Gresie portelanat, antiderapant, minim 8mm grosime, pentru scări exterioare, modelul și culoarea se va alege cu beneficiarul)	m2	114,00	386,15 80,12	44 021,30 9 133,76
11	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suport de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1....1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teavă din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreaptă (balustradă din INOX 900mm înălțime)	m	27,00	1 193,54 37,77	32 225,65 1 019,87
12	CI21A	Placarea peretilor cu plăci din ceramică-granit: dimensiuni pînă la 400 x 400 mm (placarea teracotei deteriorate la tocul)	m2	7,00	377,76 121,71	2 644,30 851,99
Total Placarea scarilor						94 159,49
Incluziv salariu						16 344,83
Total Scara exterioara la intrarea principala						116 987,21
Incluziv salariu						24 920,26
		2. Asternerea linoleumului pe coridoare și scări				
		2.1. Parter				
13	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip	m2	305,00	663,27	202 297,52

1	2	3	4	5	6	7
		tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)			133,88	40 834,71
Total Parter						202 297,52
Incluziv salariu						40 834,71
		2.2. Et.1				
14	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	230,00	663,27 133,88	152 551,96 30 793,39
Total Et.1						152 551,96
Incluziv salariu						30 793,39
		2.3. Et.2				
15	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	158,00	663,27 133,88	104 796,86 21 153,72
Total Et.2						104 796,86
Incluziv salariu						21 153,72
		2.4. Et.3				
16	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	186,00	663,27 133,88	123 368,04 24 902,48
Total Et.3						123 368,04
Incluziv salariu						24 902,48
		2.5. Scari				
17	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele)	m2	160,00	663,27 133,88	106 123,30 21 421,49

1	2	3	4	5	6	7
		"Scarile intre etaje"				
18	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pardoseli cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum medicinal omogen 2mm grosime, inclusiv plitele) "Scarile spre cantina subsol"	m2	50,00	663,26 133,88	33 163,24 6 694,22
Total Scari						139 286,54
Incluziv salariu						28 115,71
Total Asternerea linoleumului pe coridoare si scari						722 300,92
Incluziv salariu						145 800,01
		3. Bir. 206				
		3.1. Demolare				
19	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2	50,50	24,45 22,66	1 234,93 1 144,52
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,50	12,16 11,33	906,06 844,22
Total Demolare						2 140,99
Incluziv salariu						1 988,74
		3.2. Pardoseli				
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,50	55,60 29,38	2 807,72 1 483,64
22	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33)	m2	50,50	321,91 54,56	16 256,26 2 755,33
Total Pardoseli						19 063,98
Incluziv salariu						4 238,97
		3.3. . Pereti				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,50	2,64 1,26	196,62 93,80
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	74,50	64,20 51,20	4 783,25 3 814,65
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	74,50	16,15	1 203,04

1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8,39	625,35
26	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (coltar K=0)	m2	6,25	101,77 62,36	636,07 389,78
27	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,50	12,08 4,20	126,81 44,07
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	80,75	27,28 23,08	2 203,03 1 863,97
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,75	2,64 1,26	213,08 101,65
30	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	80,75	38,27 25,18	3 089,92 2 033,45
Total . Pereti						12 451,82
Incluziv salariu						8 966,72
		3.4. Tavane				
31	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,50	252,30 92,33	12 741,34 4 662,86
Total Tavane						12 741,34
Incluziv salariu						4 662,86
		3.5. Timplarie				
32	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2	9,00	235,06 33,58	2 115,56 302,19
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc	4,00	67,44 20,98	269,76 83,94
Total Timplarie						2 385,32
Incluziv salariu						386,13
		3.6. Lucrari electrice				
34	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	4,20 4,20	125,91 125,91
35	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	16,93	507,83

1	2	3	4	5	6	7
					12,59	377,73
36	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	26,02 26,02	52,05 52,05
Total Lucrari electrice						685,79
Incluziv salariu						555,69
Total Bir. 206						49 469,24
Incluziv salariu						20 799,11
		4. Bir. 207				
		4.1. Demolare				
37	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2	51,50	24,45 22,66	1 259,38 1 167,18
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,50	12,16 11,33	954,72 889,56
Total Demolare						2 214,10
Incluziv salariu						2 056,74
		4.2. Pardoseli				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,50	55,60 29,38	2 863,33 1 513,02
40	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33)	m2	51,50	321,91 54,56	16 578,32 2 809,89
Total Pardoseli						19 441,65
Incluziv salariu						4 322,91
		4.3. Pereti				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,50	2,64 1,26	207,17 98,84
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	78,50	64,20 51,20	5 040,08 4 019,47
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,50	16,15 8,39	1 267,65 658,93
44	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (coltar K=0)	m2	7,00	101,77 62,37	712,39 436,57

1	2	3	4	5	6	7
45	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,50	12,08 4,20	126,81 44,07
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	85,50	27,28 23,08	2 332,66 1 973,64
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,50	2,64 1,26	225,64 107,65
48	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	85,50	38,27 25,18	3 271,66 2 153,06
Total Pereti						13 184,06
Incluziv salariu						9 492,23
		4.4. Tavane				
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,50	252,30 92,33	12 993,65 4 755,20
Total Tavane						12 993,65
Incluziv salariu						4 755,20
		4.5. Timplarie				
50	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2	9,00	235,06 33,58	2 115,56 302,19
51	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc	4,00	67,44 20,98	269,76 83,94
Total Timplarie						2 385,32
Incluziv salariu						386,13
		4.6. . Lucrari electrice				
52	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	4,20 4,20	62,95 62,95
53	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	16,92 12,59	253,83 188,87
54	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	26,02 26,02	52,05 52,05

1	2	3	4	5	6	7
Total . Lucrari electrice						368,83
Incluziv salariu						303,87
Total Bir. 207						50 587,61
Incluziv salariu						21 317,08
		5. Bir. 209				
		5.1. Demolare				
55	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,50	10,04 9,23	507,19 466,28
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,50	12,16 11,33	906,06 844,22
Total Demolare						1 413,25
Incluziv salariu						1 310,50
		5.2. Pardoseli				
57	CG32C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu cheramzit (umplutura la pardoseli cu cheramzit 20cm)	m3	10,00	1 085,17 48,27	10 851,66 482,66
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,50	55,60 29,38	2 807,72 1 483,64
59	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33)	m2	50,50	321,91 54,56	16 256,26 2 755,33
Total Pardoseli						29 915,64
Incluziv salariu						4 721,63
		5.3. Pereti				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,50	2,64 1,26	196,62 93,80
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	74,50	64,20 51,20	4 783,25 3 814,65
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,50	16,15 8,39	1 203,04 625,35
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (coltar K=0)	m2	6,25	101,77 62,36	636,07 389,78
64	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,50	12,08	126,81

1	2	3	4	5	6	7
					4,20	44,07
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	80,75	27,28 23,08	2 203,03 1 863,97
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,75	2,64 1,26	213,08 101,65
67	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	80,75	38,27 25,18	3 089,92 2 033,45
Total Pereti						12 451,82
Incluziv salariu						8 966,72
		5.4. Tavane				
68	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,50	252,30 92,33	12 741,34 4 662,86
Total Tavane						12 741,34
Incluziv salariu						4 662,86
		5.5. Timplarie				
69	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2	9,00	235,06 33,58	2 115,56 302,19
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc	4,00	67,44 20,98	269,76 83,94
Total Timplarie						2 385,32
Incluziv salariu						386,13
		5.6. Lucrari electrice				
71	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	4,20 4,20	125,91 125,91
72	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	16,93 12,59	507,83 377,73
73	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00	26,02 26,02	52,05 52,05
Total Lucrari electrice						685,79

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						555,69
Total Bir. 209						59 593,16
Incluziv salariu						20 603,53
		6. Bir. 12-13-14 (comasare)				
		6.1. Demolare				
74	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (pardoseli din laminat)	m2	50,50	24,45 22,66	1 234,93 1 144,52
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,50	12,16 11,33	906,06 844,22
76	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	21,00	38,13 36,09	800,82 757,98
Total Demolare						2 941,81
Incluziv salariu						2 746,72
		6.2. Pardoseli				
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,20	55,60 29,38	1 512,21 799,11
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat 10mm, seria 33)	m2	27,20	321,91 54,56	8 755,99 1 484,06
Total Pardoseli						10 268,20
Incluziv salariu						2 283,17
		6.3. . Pereti				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,00	2,64 1,26	150,43 71,77
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	57,00	64,20 51,20	3 659,65 2 918,59
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,00	16,15 8,39	920,45 478,46
82	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (coltar K=0)	m2	6,00	101,77 62,37	610,63 374,20
83	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	21,00	12,08 4,20	253,61 88,13

1	2	3	4	5	6	7
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	63,00	27,28 23,08	1 718,78 1 454,26
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,00	2,64 1,26	166,26 79,32
86	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	63,00	38,27 25,18	2 410,70 1 586,47
87	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (coridor)	m2	45,00	16,96 5,88	763,35 264,41
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (coridor)	m2	45,00	105,35 51,20	4 740,61 2 304,15
Total . Pereti						15 394,47
Incluziv salariu						9 619,76
		6.4. Tavane				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	27,20	252,30 92,33	6 862,67 2 511,49
Total Tavane						6 862,67
Incluziv salariu						2 511,49
		6.5. Timplarie				
90	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Jaluzele verticale din pinza)	m2	9,00	235,06 33,58	2 115,56 302,19
91	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (grila de ventilare plastic 300*200mm)	buc	2,00	67,44 20,98	134,88 41,97
Total Timplarie						2 250,44
Incluziv salariu						344,16
		6.6. Lucrari electrice				
92	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,00	4,20 4,20	62,95 62,95
93	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,00	16,92 12,59	253,83 188,87
94	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	1,00	26,02	26,02 26,02

1	2	3	4	5	6	7
					26,02	
Total Lucrari electrice						342,80
Incluziv salariu						277,84
Total Bir. 12-13-14 (comasare)						38 060,39
Incluziv salariu						17 783,14
		7. Debara sub scara (la intrarea din curte)				
		7.1. Demolare				
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,75	13,81 12,59	189,86 173,08
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,40	12,16 11,33	503,50 469,14
Total Demolare						693,36
Incluziv salariu						642,22
		7.2. Pardoseli				
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,75	55,61 29,38	764,57 403,96
98	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	13,75	18,69 10,07	257,03 138,50
99	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,75	184,97 49,52	2 543,37 680,96
100	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (plinta 10 cm)	m	18,80	63,19 41,97	1 188,01 789,03
Total Pardoseli						4 752,98
Incluziv salariu						2 012,45
		7.3. Pereti				
101	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка кирпичных перегородок	m2	41,40	91,39 71,35	3 783,58 2 953,85

1	2	3	4	5	6	7
102	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane (K=2)	m2	41,40	108,94 96,53	4 510,10 3 996,39
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,40	2,64 1,26	109,27 52,13
104	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	41,40	64,20 51,20	2 658,07 2 119,82
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,40	16,15 8,39	668,53 347,51
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	41,40	27,28 23,08	1 129,48 955,66
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,40	2,64 1,26	109,27 52,13
108	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	41,40	38,26 25,18	1 584,17 1 042,53
Total Pereti						14 552,47
Incluziv salariu						11 520,02
Total Debara sub scara (la intrarea din curte)						19 998,81
Incluziv salariu						14 174,69
		8. Reparatia atelierului 1 (subsol)				
		8.1. Demolare				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,70	12,16 11,33	1 042,27 971,14
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2	1,80	17,62 17,62	31,72 31,72
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	51,04	13,81 12,59	704,92 642,64
112	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,00	68,83 68,83	68,83 68,83
113	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu	t	1,00	77,40	77,40

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 15 km (transportarea gunoiiului)			0,00	0,00
Total Demolare						1 925,14
Incluziv salariu						1 714,33
		8.2. Pardoseli				
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	51,04	55,60 29,38	2 837,79 1 499,50
115	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=2)	m2	51,04	18,69 10,07	953,87 514,13
116	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	51,04	184,97 49,52	9 441,11 2 527,73
117	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (plinta 10 cm)	m	28,50	63,19 41,97	1 800,95 1 196,14
Total Pardoseli						15 033,72
Incluziv salariu						5 737,50
		8.3. Pereti				
118	CF15A	Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка кирпичных перегородок	m2	85,70	91,39 71,35	7 832,17 6 114,61
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,70	2,64 1,26	226,16 107,90
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos	m2	85,70	64,20 51,20	5 502,33 4 388,13
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	85,70	16,15 8,39	1 383,91 719,37
122	CK26D	Coltar perforat din AL cu plasa	m	10,00	12,08 4,20	120,77 41,97
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	85,70	27,28 23,08	2 338,10 1 978,25

1	2	3	4	5	6	7
124	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,70	2,64 1,26	226,16 107,90
125	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	85,70	38,26 25,18	3 279,31 2 158,10
Total Pereti						20 908,91
Incluziv salariu						15 616,23
		8.4. Tavane				
126	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	51,04	252,30 92,33	12 877,61 4 712,73
Total Tavane						12 877,61
Incluziv salariu						4 712,73
		8.5. Timplarie				
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80	1 362,84 33,99	2 453,12 61,19
Total Timplarie						2 453,12
Incluziv salariu						61,19
Total Reparatia atelierului 1 (subsol)						53 198,50
Incluziv salariu						27 841,98
		9. Timplarie				
128	RpCO37A	Inlocuirea pragului din cherestea de stejar, la usi simple (scurtarea partii de jos a usilor din lemn- 40 buc)	m	40,00	102,85 65,47	4 113,89 2 618,93
Total Timplarie						4 113,89
Incluziv salariu						2 618,93
Total			lei		1 114 309,73	
Asigurari sociale si medicale			24,00 %		71 006,10	
Transportarea materialelor			3,00 %		24 438,76	
Total			100,00 +		1 209 754,59	
Cheltuieli de regie			4,50 %		54 438,95	

Total	100,00 +	1 264 193,54
Beneficiul de deviz	3,00 %	37 925,80
Total	100,00 +	1 302 119,34
TVA	20,00 %	260 423,87

Total deviz:
Incluziv salariu

1 562 543,21
295 858,73

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)