

**Reparatia capitala cu
replanificare a blocului D
administrativ al Academiei
"Stefan cel Mare" a MAI din str.
Sf. Vineri 7, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-3
Echiptament electric de forta, Iluminat electric interior**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	25,700
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,700
3	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	51,000
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	51,000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000
6	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000
8		Pictograma pe panou	buc	1,000
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	1,800
10		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	180,000

1	2	3	4	5
11	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	2,600
12		Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x2,5 mm ²	m	260,000
13	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,100
14		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm ²	m	10,000
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба из непластифицированного поливинилхлорида ф25мм	100 m	4,000
16	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, inclusiv costul tevii / Труба стальная водогазопроводная ф25мм	100 m	0,100
17	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Светильник светодиодный тип OPL/R LED-36W sau analog, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,150
18	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная однополюсная с заземляющим контактом для скрытой установки 10А 250В (осветительная)	100 buc	0,110
19	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa, inclusiv costul prizei / Розетка штепсельная однополюсная с заземляющим контактом для открытой установки 10А 250В (компьютерная)	100 buc	0,220
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intreruptorului / Выключатель однополюсный 250В, 6А для скрытой установки	100 buc	0,060
21		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	39,000
22		Cutie de distributie	buc	55,000
		Capitolul 3. Utilaj		

1	2	3	4	5
23		Линеный автоматический выключатель 3-х фазных $I_p=20A/C$ ПР11-3060-21У3	buc	1,000
24		Дифференциальный выключатель АВДТ-32-16А/30МА	buc	1,000
25		Щит распределительный на 18 мод. IP31 ЩРВ-18-1 36УХЛ3	buc	1,000
26		Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А	buc	1,000
27		Выключатель АВДТ-32-2Р-16А, 30МА	buc	5,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.