

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „*Renovarea sălii de forță*”
2. Numărul și data contractului: *Nr. 25 din 13.09.2024*,
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primaria Gura Bîcului*,
4. Adresa beneficiarului: *S.Gura Bîcului, r-nul Anenii Noi*
5. Țara: *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: *Antreprenor General*
7. Valoarea contractului *284 938,03 lei MD, inclusiv TVA*
Termenii de execuție a lucrărilor:
 - a) inițială (la data semnării contractului) *13.09.2024*
 - b) finală (la data finalizării contractului) *31.12.2024*
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: *NU AU FOST*
9. Perioada de executare a lucrării:
 - a) contractată *-60 zile calendaristice 13.09.2024*,
 - b) efectiv realizată *-60 zile calendaristice 12.11.2024*
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
Proces Verbal de recepție din 12.11.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție- nu sunt.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 13.11.2024
Semnat: Marandici Ghenadie
Nume: Marandici Ghenadie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: VIKMAR INVEST SRL

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2024.11.13 16:29:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor VIKMAR INVEST SRL
(denumirea)

Investitor Primaria Gura Bicului
(denumirea)

Obiect **Renovarea salii de forta**

Valoarea lucrarilor executate **284 938,03 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Spatiul 1 Pereti					
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,20	23,19 22,94	1 860,00 1 839,60	
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,20	130,14 103,66	10 437,11 8 313,46	
3	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	15,60	78,03 71,41	1 217,20 1 113,96	
4	CK26B	Coltare din aluminiu perforate montate la muchii	m	21,00	41,14 33,99	863,90 713,75	
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,10	54,66 46,73	4 815,21 4 116,80	
6	CN05E2	Grunduirea peretilor	m2	88,10	43,29	3 814,17	

1	2	3	4	5	6	7
					19,54	1 721,49
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,10	68,19 46,73	6 007,54 4 116,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 015,13 21 935,86
		2. Tavan				
8	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	40,00	50,22 28,89	2 008,96 1 155,59
9	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED pentru armstrong	buc	6,00	406,51 23,79	2 439,07 142,75
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	42,90	380,16 186,91	16 308,82 8 018,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 756,85 9 316,96
		3. Pardoseli				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	42,90	21,25 21,25	911,73 911,73
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	4,20	1 540,20 390,86	6 468,84 1 641,62
13	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	42,00	34,09 4,59	1 431,85 192,88

1	2	3	4	5	6	7
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	42,90	111,55 59,48	4 785,51 2 551,65
15	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	42,90	502,70 212,41	21 565,89 9 112,18
16	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	27,00	92,45 42,49	2 496,13 1 147,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 659,95 15 557,16
		4. Spatiul 2 Pereti				
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	73,00	130,14 103,66	9 500,51 7 567,43
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	6,00	78,02 71,38	468,12 428,25
19	CK26B	Coltare din aluminiu perforate montate la muchii	m	6,00	41,14 33,99	246,83 203,93
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	73,00	54,66 46,73	3 990,18 3 411,54
21	CN05E2	Grunduirea peretilor	m2	73,00	43,30 19,54	3 160,61 1 426,65
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	73,00	68,19 46,73	4 978,14 3 411,55

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 344,39 16 449,35
		5. Tavan				
23	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	30,00	50,23 28,89	1 506,82 866,69
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED pentru armstrong	buc	4,00	406,51 23,79	1 626,05 95,17
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29,40	380,16 186,93	11 176,66 5 495,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 309,53 6 457,72
		6. Pardoseli				
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	29,40	111,51 59,48	3 278,29 1 748,68
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,40	502,69 212,43	14 779,05 6 245,30
28	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,00	92,43 42,48	2 033,41 934,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 090,75 8 928,65
		7. Coridor Pereti				
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	28,00	130,14 103,66	3 644,01 2 902,58

1	2	3	4	5	6	7	
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.					
30	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,00	408,22 216,67	2 449,34 1 300,04	
31	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	16,00	78,14 71,38	1 250,19 1 142,00	
32	CK26B	Coltare din aluminiu perforate montate la muchii	m	16,00	41,14 33,99	658,21 543,81	
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,00	54,66 46,73	1 530,54 1 308,54	
34	CN05E2	Grunduirea peretilor	m2	28,00	43,30 19,54	1 212,46 547,21	
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	68,19 46,73	1 909,43 1 308,54	
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 654,18 9 052,72	
		8. Tavan					
36	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	20,00	50,22 28,89	1 004,48 577,80	

1	2	3	4	5	6	7
37	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon LED pentru armstrong	buc	1,00	406,51 23,79	406,51 23,79
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,60	380,16 186,93	3 269,38 1 607,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 680,37 2 209,22
		9. Pardoseli				
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,60	111,51 59,48	958,96 511,52
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,60	502,76 212,43	4 323,75 1 826,86
41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,00	92,43 42,48	2 033,41 934,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 316,12 3 273,05

	Total	lei	168 827,27
	CASM	24,00 %	22 363,37
	Transportarea materialelor	6,00 %	4 449,43
	Cheltueli de regie	14,50 %	28 367,81
	Total	100,00 +	224 007,88
	Beneficiul	6,00 %	13 440,48
	Total	100,00 +	237 448,36
	TVA	20,00 %	47 489,67
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		284 938,03 93 180,69

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:

Investitor

Primaria Curtea Bicului

Digitally signed by Brehova Lilia

Date: 2024.11.12 15:43:21 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(denumirea)

(denumirea)

VIKMAR INVEST SRL

Primaria Gura Bicului

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Marandici Ghenadie
Date: 2024.11.12 11:08:40 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Digitally signed by Brehova Lilia
Date: 2024.11.12 15:43:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



INVESTITOR: **Primăria Gura Bîcului**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 12 din 12.11.2024

privind lucrarea **Renovarea sălii de forță** executată în cadrul **Contractului de Antrepriză Nr.25 din 13 septembrie 2024**, încheiat între **Vikmar Invest SRL**, reprezentată de către **Directorul MARANDICI Ghenadie** în calitate de Antreprenor și **Primăria Gura Bîcului**, reprezentat prin **Primarul BREHOVA Lilia** în calitate de Beneficiar

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.11 - 12.11 fiind formată din:
Presedintele comisiei:

Primar s.Gura Bîcului: BREHOVA Lilia

Lilia Brehova, Bperoba

2. Alți membri:

Consilier Primaria s.Gura Bîcului : TODICA Valentina

Todica Valentina Todica

Consilier Primaria s.Gura Bîcului : LUNGU Ion

Lungu Ion

Consilier Primaria s.Gura Bîcului : TODICA Veronica

Todica Veronica Todica

3. Valoarea contractului/lucrărilor este de 284 938.03 lei (două sute optzeci și patru mii nouă sute treizeci și opt lei, 03 bani), inclusiv TVA.

4. Constatările comisiei de recepție:

a) *documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.*

b) *lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție.*

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Înaintarea obiectului spre recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea documentației de proiect și execuție, precum și a lucrărilor îndeplinite la fața locului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se admite spre recepția finală.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 (una) file, a fost încheiat astăzi 12 noiembrie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " " 2024
L.S. [Semnatura]
(semnatura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " " 2024
L.S. [Semnatura]
(semnatura)

**PRIMĂRIA
S.GURA BÎCULUI**

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primaria s.Gura Bîcului recomandă „VIKMAR INVEST” SRL ca fiind un partener credibil, operativ care își îndeplinește obligațiile contractuale oferind servicii de calitate la preț competitiv.

Aceste concluzii sunt deduse în urma derulării Contractului de antrepriză Nr.25 privind „Renovarea sălii de forță”, contract care a fost îndeplinit la termen, fără neclarități sau neconcordanțe.

Avantajos este faptul că compania dispune de utilajul, echipamentul și personalul instruit, toate necesare pentru efectuarea lucrărilor calitative în termenii stabiliți.

Modul operativ de onorare a diverselor solicitări din partea noastră ne-a determinat să alegem Vikmar Invest SRL în favoarea altor companii.

**Primar Gura Bîcului
BREHOVA Lilia**


