

Primăria or. Cricova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Lucrări de reparație la Grădinița nr.33 din or. Cricova**

Valoarea de deviz 325 024 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Capitolul 1 Lucrari de constructie				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	765,000	221,400 88,000	169 371,000 67 320,000
		<i>Total</i>	lei			169 371,000
		<i>Asigurari sociale</i>	22,50 %			15 147,000
		<i>Transport</i>	5,00 %			5 096,812
		<i>Total</i>	100,00 +			189 614,812
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			13 273,037
		<i>Total</i>	100,00 +			202 887,849
		<i>Beneficiu</i>	1,00 %			2 028,878
		Total Capitolul 1 Lucrari de constructie Inclusiv salariu				204 916,727 67 320,000
		2. Capitolul 2 Lucrari de montaj				
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	74,000	8,800 8,800	651,200 651,200
3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV. simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp VVG 3*1.5mm	m	314,000	23,974 13,600	7 527,836 4 270,400
4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din	m	114,000	28,300	3 226,200



Devinj

		cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp VVG 3*2.5mm			13,600	1 550,400
5	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	330,000	22,075 18,400	7 284,748 6 072,000
6	RpLI02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Panou Led 48W incastrabil	buc	82,000	441,400 43,600	36 194,800 3 575,200
		<i>Total</i>		lei		54 884,784
		<i>Asigurari sociale</i>		22,50 %		3 626,820
		<i>Transport</i>		5,00 %		1 938,279
		<i>Total</i>		100,00 +		60 449,883
		<i>Cheltuieli de regie</i>		30,00 %		4 835,760
		<i>Total</i>		100,00 +		65 285,643
		<i>Beneficiu</i>		1,00 %		652,857
		Total Capitolul 2 Lucrari de montaj Inclusiv salariu				65 938,500 16 119,200

	Total	lei	270 853
	TVA	20,00 %	54 171
	Total de viz:		325 024
	Inclusiv salariu		83 438

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Total	lei	270 853
TVA	20,00 %	54 171
Total deviz:		325 024

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație la Grădinița
nr.33 din or. Cricova

Investitor Primăria or. Cricova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1 Lucrarideconstructie						
1	CK291	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			221,400 <hr/> 88,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,000
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
2. Capitolul 2 Lucrari de montaj						
2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			8,800 <hr/> 8,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,800
3	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp VVG 3*1,5mm	m			23,974 <hr/> 13,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	40,00	13,600
	3130134817405	Cablu din cupru VVG 3*1,5mm	m	1,0300	8,50	9,193
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,525
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,50	0,656
4	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp VVG 3*2,5mm	m			28,300 <hr/> 13,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	40,00	13,600
	3130134817406	Cablu din cupru VVG3*2,5mm	m	1,0300	12,50	13,519
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	1,00	0,525
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,50	0,656
5	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m			22,075 <hr/> 18,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	40,00	18,400
	2521216704234	Tub 16mm	m	1,0250	3,00	3,229
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,2000	1,00	0,210
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	1,50	0,236
6	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Panou Led 48W incastrabil	buc			441,400 <hr/> 43,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	40,00	43,600
	2875274100501	Corp Led 48W	buc	1,0000	390,00	397,800

Intocmit



Investitor