

Construcția rețelelor de canalizare in satul Baccealia, r-ul Căușeni (etapa 2, etapa 3)

Br. De ord	nr.	Deviz	Valoarea MDL, fara TVA	TVA 20%	Valoarea MDL, inclusiv TVA
1	2-2-1	Elemente constructive (46/24-A-1-CBA)	159.274,27	31.854,85	191.129,12
2	2-2-2	Solutii tehnologice (46/24-A-1-TH)	7.120.862,69	1.424.172,54	8.545.035,23
3	2-2-3	Montarea SPAU (46/24-A-1-TH)	569.742,18	113.948,44	683.690,62
4	4-2-1	Alimentarea cu energie electrica (46/24-A-AEE)	432.825,90	86.565,18	519.391,08
5	7-2-1	Amenajarea teritoriului (46/24-A-PG)	210.045,94	42.009,19	252.055,13
			8.492.750,98	1.698.550,20	10.191.301,18

**Construcția rețelelor de
canalizare in satul Baccealia, r-ul
Căușeni (etapa 2, etapa 3)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Elemente constructive (46/24-A-1-CBA)

Valoarea de deviz 191 129,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	31,54	779,00 0,00	24 569,66 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,51	855,373 0,00	436,24 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	84,15	3,48 0,00	292,80 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,51	187,502 34,129	95,626 17,406
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu-sant de garda	m3	12,35	112,578 112,578	1 390,336 1 390,336
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu-sant colector ape la cota interioara	m3	5,70	194,876 194,876	1 110,793 1 110,793

1	2	3	4	5	6	7
		groapa de fundatie				
7	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut	200,00	125,00 0,00	25 000,00 0,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	31,54	414,205 0,00	13 064,02 0,00
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	31,54	1 164,422 834,373	36 725,882 26 316,112
		<i>Total</i>	Lei			102 685,357
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				102 685,357 28 834,647
		2. Placa de fundatie				
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,60	1 544,607 548,68	2 471,372 877,888
11	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,28	324,444 189,20	739,732 431,376
12	CC01E	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	11,20	25,618 6,343	286,924 71,044
13	CC01F1	Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	268,80	24,667 5,392	6 630,487 1 449,367
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	5,36	54,344 19,873	291,285 106,52
15	CN20Dmo dif	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 3 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	0,17	195,788 141,90	33,284 24,123

1	2	3	4	5	6	7
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa clasa C 20\25 XC 1 si turnarea cu mijloace clasice	m3	2,20	3 635,32 501,38	7 997,704 1 103,036
		<i>Total</i>	Lei			18 450,788
		Total Placa de fundatie Inclusiv salariu				18 450,788 4 063,354
		3. Pereu				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,66	561,121 93,597	370,34 61,774
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,003	6 650,00 0,00	19,95 0,00
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70 SM SR EN 13108-5;2010 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1,25. gros 50 mm)	m2	4,40	265,273 14,19	1 167,201 62,436
		<i>Total</i>	Lei			1 557,491
		Total Pereu Inclusiv salariu				1 557,491 124,21

		Total	Lei		122 693,66
		Asigurarea sociala	24 %		7 925,33
		Transportarea materialelor	4 %		611,36
		Total			131 230,35
		Cheltuiile de regie	14,5 %		19 028,40
		Total			150 258,75
		Beneficiu	6 %		9 015,52
		Total			159 274,27
		TVA	20 %		31 854,85
		Total			191 129,12
		Total deviz: Inclusiv salariu			191 129,12 33 022,22

Intocmit

SRL Polimer Gaz Conducte

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de
canalizare in satul Baccealia, r-ul
Căușeni (etapa 2, etapa 3)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Elemente constructive (46/24-A-1-CBA)**

Valoarea de deviz 191 129,12 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	18,910	94,60	1 788,886
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,232	94,60	1 440,947
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,150	94,60	392,59
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,660	94,60	62,436
5.	7136080025001	Montator	h-om	1,126	94,60	106,52
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,255	94,60	24,123
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	305,459	94,60	28 896,421
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,280	94,60	310,288
		Total manopera				33 022,22

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,517	2 100,00	1 085,70
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	350,00	0,70
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,016	150,00	2,40
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,759	350,00	265,65
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,107	350,00	387,45
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,238	150,00	185,70
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	10,00	0,08
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	500,00	3,50
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,036	7 500,00	270,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 500,00	15,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	42,000	25,00	1 050,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,017	18,00	0,306
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,274	25,00	6,85
14.	23203226000401	Bitum	t	0,003	6 500,00	19,50
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,108	25,00	2,70
16.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,097	55,00	5,335
17.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,042	55,00	2,31
18.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,008	35,00	0,28

19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	463,792	1,80	834,826
20.	2663102100000 C 20\25 XC 1	Beton C 20\25 XC 1	m3	2,323	2 850,00	6 620,55
21.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,034	25,00	0,85
22.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,480	15,00	172,20
23.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	275,520	15,00	4 132,80
24.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,061	15,00	0,915
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,228	12,00	2,736
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,800	15,00	42,00
27.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,630	25,00	140,75
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,274	25,00	6,85
29.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,054	85,00	4,59
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,114	30,00	3,42
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,809	20,70	16,746
32.	4100126202818	Apa	m3	0,066	20,70	1,366
Total materiale de constructii						15 284,07

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,277	150,00	41,55
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070	65,00	4,55
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,016	380,00	386,08
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,001	450,00	0,45
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,063	250,00	15,75
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	65,805	380,00	25 005,90
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	34,379	380,00	13 064,02
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,204	380,00	77,52
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,640	25,00	16,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,320	25,00	33,00
11.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,520	15,00	7,80
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	297,422	35,00	10 409,77
13.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	200,000	125,00	25 000,00
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,429	75,00	32,175
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,952	150,00	292,80
Total utilaje de constructii						74 387,37

Total	Lei	122 693,6 6
Asigurarea sociala	24 %	7 925,33
Transportarea materialelor	4 %	611,36
Total		131 230,3 5
Cheltuiile de regie	14,5 %	19 028,40
Total		150 258,7 5
Beneficiu	6 %	9 015,52
Total		159 274,2 7
TVA	20 %	31 854,85

Obiect Constructia retelelor de canalizare in Investitor
satul Baccealia, r-ul Causeni (etapa 2,

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			779,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	380,00	779,00
		<i>Total</i>	Lei			24 569,66
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			855,373 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	380,00	855,37
		<i>Total</i>	Lei			436,24
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			3,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	150,00	3,48
		<i>Total</i>	Lei			292,80
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,502 34,129
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
		<i>Total</i>	Lei			95,626
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu-sant de garda	m3			112,578 112,578
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,58
		<i>Total</i>	Lei			1 390,336
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu-sant colector ape la cota interioara groapa de fundatie	m3			194,876 194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	Lei			1 110,793
7	TsA24A	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de 6,6-12 KW (9-16 CP)	h-ut			125,00 0,00
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	1,0000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	Lei			25 000,00

1	2	3	4	5	6	7
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			414,205 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	380,00	414,20
		Total	Lei			13 064,02
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 164,422 834,373
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,05
		Total	Lei			36 725,882
		2. Placa de fundatie				
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 544,607 548,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,80	521,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,06
	1421102200290	Pietris ciuruit spalate de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,70	6,07
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,87
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	380,00	95,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		Total	Lei			2 471,372
11	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			324,444 189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	12,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	500,00	1,54
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	6,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	7 500,00	118,42
		Total	Lei			739,732
12	CC01E	Armaturi din otel beton A 240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,618 6,343
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	25,00	3,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			286,924
13	CC01F1	Armaturi din otel beton A 400 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			24,667 5,392
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	25,00	3,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
		Total	Lei			6 630,487
14	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			54,344 19,873
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,50
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	85,00	0,86
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	75,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	65,00	0,85
		<i>Total</i>	Lei			291,285
15	CN20Dmodif	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 3 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			195,788 141,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	94,60	141,90
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,5700	55,00	31,38
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	55,00	13,59
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	35,00	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	25,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,47
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		<i>Total</i>	Lei			33,284
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa clasa C 20\25 XC 1 si turnarea cu mijloace clasice	m3			3 635,32 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000 C 20\25 XC 1	Beton C 20\25 XC 1	m3	1,0250	2 850,00	3 009,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,70	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	380,00	106,40
		<i>Total</i>	Lei			7 997,704
		3. Pereu				
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			561,121 93,597
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,60
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,70	2,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,95
		<i>Total</i>	Lei			370,34
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			6 650,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 500,00	6 500,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	450,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			19,95
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul 50/70 SM SR EN 13108-5;2010 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (k=1,25. gros 50 mm)	m2			265,273 14,19
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	14,19
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 100,00	246,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,55
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	15,00	0,21
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	3,58
		<i>Total</i>	Lei			1 167,201

APROBAT:

Intocmit

SRL Polimer Gaz Conducte

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de canalizare
in satul Baccealia, r-ul Causeni
(etapa 2, etapa3)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Solutii tehnologice (46/24-A-1-TH)**

Valoarea de deviz 8 545 035,23 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Canalizare gravitationala				
		1.1. 1.1. Terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	20,67	1 668,19 0,00	34 481,58 0,00
2	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	18,71	2 086,20 0,00	39 032,84 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,35	1 812,68 0,00	4 259,80 0,00
4	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	3,31	2 268,63 0,00	7 509,18 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 023,27	5,74 0,00	5 878,65 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,66	184,03 30,61	1 041,60 173,23

1	2	3	4	5	6	7
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	121,32	469,43 110,68	56 951,45 13 427,90
8	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	8 303,40	34,87 32,40	289 559,98 269 030,16
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	600,00	26,35 26,35	15 810,00 15 810,00
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	600,00	65,82 63,75	39 492,00 38 250,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	33,38	414,20 0,00	13 825,92 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	33,38	1 551,25 749,70	51 780,72 25 025,02
		<i>Total</i>	lei			559 623,72
		Total 1.1. Terasament Inclusiv salariu				559 623,72 361 716,31
		1.2. 1.2. Camine elemente prefabricate				
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	13,05	4 121,07 1 312,10	53 780,01 17 122,97

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana				
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ-10	buc	18,00	1 200,00 0,00	21 600,00 0,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ-10-6	buc	15,00	1 200,00 0,00	18 000,00 0,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ-10-9	buc	11,00	1 200,00 0,00	13 200,00 0,00
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ1-10-1	buc	18,00	1 200,00 0,00	21 600,00 0,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИO-1	buc	21,00	350,00 0,00	7 350,00 0,00
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ 7-3	buc	21,00	450,00 0,00	9 450,00 0,00
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	44,20	2 142,94 913,84	94 718,13 40 391,55
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ-15	buc	22,00	1 800,00 0,00	39 600,00 0,00
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ 15-6	buc	30,00	1 800,00 0,00	54 000,00 0,00
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ 15-9	buc	49,00	1 800,00 0,00	88 200,00 0,00
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIИ II 1-15-1	buc	22,00	1 800,00 0,00	39 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQO-1	buc	50,00	350,00 0,00	17 500,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ 7-3	buc	27,00	180,00 0,00	4 860,00 0,00
27	AcE10A1	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva	kg	1 189,52	25,00 0,00	29 738,00 0,00
28	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	kg	414,00	85,00 0,00	35 190,00 0,00
29	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc	25,00	1 850,00 0,00	46 250,00 0,00
30	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,25	1 816,08 789,87	2 270,10 987,34
31	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini B125	buc	15,00	1 800,00 0,00	27 000,00 0,00
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,00	23,65 23,65	1 892,00 1 892,00
33	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	50,24	75,41 33,11	3 788,40 1 663,45
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	512,16	203,77 83,25	104 360,56 42 636,32
35	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu	m2	624,73	69,04 9,46	43 131,61 5 909,95

1	2	3	4	5	6	7
		suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
36	TsC54C	Pereu Strat de fundatie din pietris	m3	7,50	551,72 84,15	4 137,89 631,12
37	CA02B2	Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150	m3	3,75	1 597,59 548,68	5 990,97 2 057,55
		<i>Total</i>	lei			787 207,67
		Total 1.2. Camine elemente prefabricate Inklusiv salariu				787 207,67 113 292,25
		1.3. 1.3. Conducte si accesorii				
38	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7,0 mm	m	14,00	3 051,42 190,15	42 719,91 2 662,04
39	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel avind diametrul 426 x 7.0 mm a Conductelor pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SDR 29 SN8 D200 cu mufa detasabila si garnitura, rezistente la fisurare si socuri mecanice	m	14,00	555,30 108,03	7 774,26 1 512,46
40	AcD10A	Montarea Conductelor pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SDR 29 SN8 D200 cu mufa detasabila si garnitura, rezistente la fisurare si socuri mecanice	m	1 419,00	348,57 75,68	494 622,35 107 389,92
41	AcD10A1	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga	m	1 009,00	12,30 12,30	12 408,68 12 408,68
42	08-02-400-1 aplic	Pozarea in transee Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm	100 m	14,33	444,62 444,62	6 371,40 6 371,40
43	pret furnizor	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm	m	1 433,00	1,54 0,00	2 203,24 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			566 099,84
		Total 1.3. Conducte si accesorii Inclusiv salariu				566 099,84 130 344,50
		1.4. 1.4. Restabilirea drumului din pietris b=900 mm				
44	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	97,20	612,42 108,79	59 527,02 10 574,39
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	116,64	612,42 108,79	71 432,38 12 689,27
		<i>Total</i>	lei			130 959,40
		Total 1.4. Restabilirea drumului din pietris b=900 mm Inclusiv salariu				130 959,40 23 263,66
		<i>Total</i>	lei			2 043 890,63
		Total 1. Canalizare gravitationala Inclusiv salariu				2 043 890,63 628 616,72
		2. 2. Canalizare sub presiune				
		2.1. 2.1. Terasament				
46	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	71,01	1 668,20 0,00	118 458,92 0,00
47	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,89	2 086,20 0,00	16 460,08 0,00
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	3,28	1 812,65 0,00	5 945,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
49	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,43	1 812,57 0,00	2 591,98 0,00
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	815,76	5,75 0,00	4 686,60 0,00
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,71	184,02 30,61	866,73 144,16
52	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	106,54	469,43 110,68	50 013,48 11 792,08
53	TsF05B	Sprajiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	7 565,80	34,87 32,40	263 838,22 245 131,92
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 088,00	26,35 26,35	55 018,80 55 018,80
55	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 088,00	65,82 63,75	137 432,16 133 110,00
56	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	58,02	414,20 0,00	24 031,96 0,00
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	58,02	1 551,25	90 003,52

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv			749,70	43 497,56
		<i>Total</i>	lei			769 347,93
		Total 2.1. Terasament Inclusiv salariu				769 347,93 488 694,52
		2.2. 2.2. Camine elemente prefabricate				
58	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,75	4 121,43 1 312,16	3 091,07 984,12
59	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ-10	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ-10-6	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ-10-9	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIPI1-10-1	buc	1,00	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQO-1	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ 7-3	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
65	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	74,305	2 469,23 911,94	183 475,77 67 761,98
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:	buc	45,00	1 800,00 0,00	81 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KЦД-15				
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦ 15-6	buc	59,00	1 800,00 0,00	106 200,00 0,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦ 15-9	buc	16,00	1 800,00 0,00	28 800,00 0,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦ 15-9 a	buc	45,00	1 800,00 0,00	81 000,00 0,00
70	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦ П 1-15-1	buc	45,00	1 800,00 0,00	81 000,00 0,00
71	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦO-1	buc	136,00	350,00 0,00	47 600,00 0,00
72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦ 7-3	buc	46,00	180,00 0,00	8 280,00 0,00
73	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,19	2 579,53 836,28	5 649,18 1 831,45
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦД-20	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
75	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦ 20-6	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
76	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KЦ 20-9	buc	1,00	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
77	AcE12A1	Elemente din beton armat	buc	1,00	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLIИ1-20-1			0,00	0,00
78	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLIQO-1	buc	3,00	350,00 0,00	1 050,00 0,00
79	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KLI 7-3	buc	1,00	450,00 0,00	450,00 0,00
80	AcE10A1	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva	kg	1 198,32	25,00 0,00	29 958,00 0,00
81	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc x 30 buc)	kg	512,40	15,00 0,00	7 686,00 0,00
82	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C3 (20.30 kg/buc x 1 buc)	kg	20,30	15,00 0,00	304,50 0,00
83	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30.00 kg/buc x 15 buc)	kg	450,00	15,00 0,00	6 750,00 0,00
84	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Placa din tabla grosimea 16 mm montata in caminul de stingere a presiunii	kg	92,30	38,50 11,35	3 553,92 1 047,79
85	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc	7,00	85,00 0,00	595,00 0,00
86	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc	1,00	1 850,00 0,00	1 850,00 0,00
87	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,05	1 814,80 789,00	90,74 39,45
88	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini	buc	46,00	1 800,00 0,00	82 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		B125				
89	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	94,00	23,65 23,65	2 223,10 2 223,10
90	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (94 buc x 0.2 m)	m	18,80	194,43 36,89	3 655,21 693,61
91	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc	47,00	289,64 190,15	13 613,07 8 936,86
92	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	59,03	75,38 33,11	4 449,92 1 954,53
93	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	659,45	203,77 83,25	134 373,15 54 897,89
94	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2	776,56	69,04 9,46	53 614,02 7 346,26
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,00	551,72 84,15	12 689,56 1 935,45
96	CA02B2	Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	11,50	1 597,57 548,68	18 372,10 6 309,82
97	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg	263,42	28,50 11,35	7 508,23 2 990,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 029 282,54
		Total 2.2. Camine elemente prefabricate Inklusiv salariu				1 029 282,54 158 952,62
		2.3. 2.3. Conducte si accesorii				
98	AcA52D	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=110 x 6,6 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075 sau SM EN 12201-2 Anexa C) montata in sant In timpul evaluarii se va prezenta obligatoriu certificate de laborator ce demonstreaza cerinta data.	m	7 521,00	194,52 26,30	1 463 013,50 197 793,28
99	AcA52C	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075 sau SM EN 12201-2 Anexa C) montata in sant In timpul evaluarii se va prezenta obligatoriu certificate de laborator ce demonstreaza cerinta data.	m	45,00	108,24 17,22	4 870,90 774,78
100	AcA52A	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=50 x 3,0 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075 sau SM EN 12201-2 Anexa C) montata in sant In timpul evaluarii se va prezenta obligatoriu certificate de laborator ce demonstreaza cerinta data	m	3,00	59,86 5,11	179,59 15,33
101	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din PE montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru - 110-140 mm	m	7 521,00	1,13 0,59	8 472,54 4 411,20
102	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din PE montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru - 20-90 mm	m	48,00	0,75 0,39	35,92 18,64
103	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110	buc	60,00	609,02 113,52	36 541,20 6 811,20
104	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de	buc	60,00	461,98 54,87	27 718,53 3 292,08

1	2	3	4	5	6	7
		DN100				
105	AcA53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D90	buc	15,00	476,60 94,60	7 149,00 1 419,00
106	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN80	buc	15,00	461,97 54,87	6 929,62 823,02
107	AcA53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D63	buc	4,00	360,68 75,68	1 442,72 302,72
108	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN50	buc	4,00	297,17 54,87	1 188,69 219,47
109	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune - Reductie electrosudabila PE100 SDR11D110/50	buc	1,00	442,37 113,52	442,37 113,52
110	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D63/50	buc	4,00	275,68 75,68	1 102,72 302,72
111	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap - Cot 60* PEID RC PE100 D110	buc	4,00	508,02 113,52	2 032,08 454,08
112	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap - Cot 45* PEID RC PE100 D110	buc	3,00	508,02 113,52	1 524,06 340,56
113	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap - Cot 30* PEID RC PE100 D110	buc	12,00	508,02 113,52	6 096,24 1 362,24
114	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap - Cot 11* PEID RC PE100 D110	buc	20,00	508,02 113,52	10 160,40 2 270,40
115	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	3,375	1 690,75 539,23	5 706,28 1 819,91
116	SA29C	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN100, PN10	buc	15,00	1 709,33 364,21	25 640,02 5 463,15
117	SA29C	Teu redus din fonta cu flanse	buc	15,00	1 556,33	23 345,02

1	2	3	4	5	6	7
		pentru conducte de presiune, avind DN100/80, PN10			364,21	5 463,15
118	SA29A	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN50, PN10	buc	3,00	1 324,13 293,26	3 972,38 879,78
119	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse PN16 DN100/50	buc	15,00	1 119,44 84,19	16 791,66 1 262,91
120	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata	buc	45,00	1 619,44 84,19	72 874,98 3 788,73
121	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN10, pana cauciucata	buc	15,00	1 369,44 84,19	20 541,66 1 262,91
122	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN10, pana cauciucata	buc	4,00	1 139,44 84,20	4 557,78 336,78
123	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN50 PN10	buc	2,00	1 039,44 84,20	2 078,89 168,39
124	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana de aerisire DN50	buc	15,00	1 039,44 84,19	15 591,66 1 262,91
125	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Compensator de montaj DN100 PN10 L=180 mm (+/- 30)	buc	30,00	1 769,44 84,19	53 083,32 2 525,82
126	AcA26A	Imbinarea cu flanse oarbe zincate, avind DN80	buc	1,00	459,44 84,19	459,44 84,19
127	IA18B	Armatuiri fine - manometru pentru pompa intervalul de masurare 0 - 6 atm	buc	1,00	290,97 37,84	290,97 37,84
		<i>Total</i>	lei			1 823 834,14
		Total 2.3. Conducte si accesorii Inklusiv salariu				1 823 834,14 245 080,71
		2.4. 2.4. Restabilirea drumului din pietris b=700 mm				
128	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec	m3	19,95	612,41 108,79	12 217,53 2 170,41

1	2	3	4	5	6	7
		din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010				
129	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	23,94	612,42 108,79	14 661,22 2 604,43
		<i>Total</i>	lei			26 878,75
		Total 2.4. Restabilirea drumului din pietris b=700 mm Inklusiv salariu				26 878,75 4 774,84
		<i>Total</i>	lei			3 649 343,36
		Total 2. Canalizare sub presiune Inklusiv salariu				3 649 343,36 897 502,69

		Total	lei	5 693 233,99
		Asigurarea sociala	24 %	366 268,66
		Transportarea materialelor	1,76 %	58 602,58
		Total		6 118 105,23
		Cheltuiile de regie	13 %	795 353,69
		Total		6 913 458,92
		Beneficiu	3 %	207 403,77
		Total		7 120 862,69
		TVA	20 %	1 424 172,54
		Total deviz: Inklusiv salariu		8 545 035,23 1 526 119,41

Intocmit

Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de
canalizare în satul Baccealia, r-ul
Causeni (etapa 2,**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Soluții tehnologice (46/24-A-1-TH)**

Valoarea de deviz 8 545 035,23 lei

Intocmit în prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	67,351	94,60	6 371,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	450,432	94,60	42 610,87
3.	7123010010200	Betonist	h-om	106,435	94,60	10 068,74
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5 712,912	90,00	514 162,08
5.	7129020012800	Pavator	h-om	296,390	94,60	28 038,50
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1 266,370	94,60	119 798,60
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	172,910	94,60	16 357,29
8.	7134050013250	Izolator	h-om	94,470	94,60	8 936,86
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	124,800	94,60	11 806,08
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	94,60	37,84
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 151,976	94,60	108 976,91
12.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1 428,723	94,60	135 157,21
13.	7212030022700	Sudor	h-om	147,224	94,60	13 927,39
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	39,129	94,60	3 701,60
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 689,357	85,00	313 595,34
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 362,507	94,60	128 893,19
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	406,549	94,60	38 459,53
18.	9312040019600	Sapator	h-om	266,596	94,60	25 219,98
		Total manopera				1 526 119,41

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,114	65,00	462,41
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,677	350,00	7 236,95
3.	142110220006836	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	35,075	350,00	12 276,25
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	13,762	350,00	4 816,70
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,677	150,00	1 451,55
6.	14211022005251	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	2,484	150,00	372,60
7.	142110220052544	Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	153,583	350,00	53 754,05
8.	1421102200525s	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	11,798	150,00	1 769,70
9.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	233,557	350,00	81 744,95
10.	142140220025235393	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform	m3	31,385	350,00	10 984,75

		SM SR EN 13242+A1:2021				
11.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	152,915	350,00	53 520,25
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	65,00	0,39
13.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	5,211	650,00	3 387,15
14.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,311	5 000,00	1 555,00
15.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	18,434	250,00	4 608,50
16.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	15,869	600,00	9 521,40
17.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	263,420	15,00	3 951,30
18.	20301329470005	- Placa din tabla grosimea 16 mm montata in caminul de stingere a presiunii	kg	92,300	25,00	2 307,50
19.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	3,172	5,00	15,86
20.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	13,122	25,00	328,05
21.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	294,044	2,10	617,49
22.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	132,087	2,10	277,38
23.	2320322600374	Citom	kg	1,586	20,00	31,72
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,085	23,00	208,96
25.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	980,903	85,00	83 376,75
26.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,148	3 500,00	4 018,00
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	27,254	25,00	681,35
28.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	937,288	150,00	140 593,20
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	20,00	0,24
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,779	85,00	151,21
31.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,210	35,00	602,34
32.	25132066215001	Banda de avertizare	m	8 174,520	1,50	12 261,78
33.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	210,453	25,00	5 261,32
34.	25212167005001 2	Teava din PVC SN8 D=200 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat	m	19,744	150,00	2 961,60
35.	25212167010004 26	Teava din otel 426 x 7,0 mm	m	14,564	2 500,00	36 410,00
36.	25212167010037	Teava pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SN8 D200 cu mufa detasabila si garnitura, rezistente la fisurare si socuri mecanice. Echivalent.	m	14,210	260,00	3 694,60
37.	25212167100011 101	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 50x 3,0mm PN10 SDR17 Echivalent	m	3,009	45,00	135,40
38.	25212167100011 98	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 Echivalent	m	7 558,605	121,00	914 591,20
39.	25212167100011 99	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17. Echivalent	m	45,225	81,00	3 663,22
40.	25231567018004 0	Teava pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SN8 D200 cu mufa detasabila. Echivalent	buc	1 476,328	260,00	383 845,28
41.	25231567138111 03	Capat flansa PEID RC PE100 D110	buc	60,600	250,00	15 150,00
42.	25231567138111 05	Capat flansa PEID RC PE100 D90	buc	15,150	200,00	3 030,00
43.	25231567138111 07	Capat flansa PEID RC PE100 D63	buc	4,000	150,00	600,00
44.	25231567138111 09	Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D110/50	buc	1,010	85,00	85,85
45.	25231567138111 101	Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D63/50	buc	4,000	65,00	260,00
46.	25231567138111 11	Cot 60* PEID RC PE100 D110	buc	4,040	150,00	606,00

47.	25231567138111 12	Cot 45* PEID RC PE100 D110	buc	3,030	150,00	454,50
48.	25231567138111 13	- Cot 30* PEID RC PE100 D110	buc	12,120	150,00	1 818,00
49.	25231567138111 14	Cot 11* PEID RC PE100 D110	buc	20,200	150,00	3 030,00
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 805,775	1,80	8 650,39
51.	2651122100402	Ciment M-400	kg	42,243	1,80	76,04
52.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 161,287	1,80	2 090,32
53.	26611264330779 11	KЦ 7-3	buc	23,000	450,00	10 350,00
54.	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	211,000	350,00	73 850,00
55.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	73,000	180,00	13 140,00
56.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10 (0,18 m3)	buc	19,000	1 200,00	22 800,00
57.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	12,000	1 200,00	14 400,00
58.	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	16,000	1 200,00	19 200,00
59.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	67,000	1 800,00	120 600,00
60.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
61.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
62.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
63.	26611264332026 66	Inel prefabricat pt. camine KЦ-20-6	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
64.	26611266636	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	19,000	1 200,00	22 800,00
65.	26611582643315 20	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	89,000	1 800,00	160 200,00
66.	26611582649331 520	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,265 m3)	buc	65,000	1 800,00	117 000,00
67.	26611582649331 520a	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 a (0,265 m3)	buc	45,000	1 800,00	81 000,00
68.	26611582649331 8	Inel prefabricat pt. camine KЦП1-15-1)	buc	67,000	1 800,00	120 600,00
69.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	15,008	2 850,00	42 772,80
70.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,628	2 850,00	1 789,80
71.	26631021009571 2/15	Beton clasa C12/15	m3	19,823	2 850,00	56 495,55
72.	2664102101126	Var	kg	8,621	20,00	172,42
73.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	5,660	1,85	10,47
74.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	30,491	35,00	1 067,18
75.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	11,896	35,00	416,36
76.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	162,180	35,00	5 676,30
77.	27221041099001 16	Teu fonta cu flanse D.100 PN10 (8 gauri)	buc	15,300	1 100,00	16 830,00
78.	27221041099001 17	Teu fonta cu flanse D.100/80 PN10 (8 gauri)	buc	15,300	950,00	14 535,00
79.	2722104109905	Teu fonta cu flanse D.50 PN10 (4 gauri)	buc	3,090	850,00	2 626,50
80.	2811236305668	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare	kg	2 387,840	25,00	59 696,00
81.	28112363056681 818sc	Scara cu vanguri din otel	kg	982,700	15,00	14 740,50

82.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	47,607	350,00	16 662,45
83.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	28,564	250,00	7 141,00
84.	28112369873056 61	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	kg	421,000	85,00	35 785,00
85.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	236,451	25,00	5 911,27
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,779	75,00	133,43
87.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	17,304	75,00	1 297,80
88.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	634,480	15,00	9 517,20
89.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	932,000	20,00	18 640,00
90.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	6,233	20,00	124,66
91.	28752741101001 19	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse PN16 DN100/50	buc	15,000	850,00	12 750,00
92.	28752741101001 20	Vana fonta DN100 PN10/16 cu pana cauciucata (8 gauri)	buc	45,000	1 350,00	60 750,00
93.	28752741101001 21	Vana fonta DN80 PN10/16 cu pana cauciucata (8 gauri)	buc	15,000	1 100,00	16 500,00
94.	28752741101001 22	Vana fonta DN50 PN10/16 cu pana cauciucata (4 gauri)	buc	4,000	950,00	3 800,00
95.	28752741101001 23	Clapeta de retinere cu disc DN50 PN10	buc	2,000	850,00	1 700,00
96.	28752741101001 24	Vana de aerisire DN50	buc	15,000	850,00	12 750,00
97.	28752741101001 25	Compensator de montaj DN100 PN10 L=180 mm (+/- 30)	buc	30,000	1 500,00	45 000,00
98.	28752741101001 26	Flansa oarba zincata DN80	buc	1,000	190,00	190,00
99.	28752742000014 5	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc	26,000	1 850,00	48 100,00
100.	28752742000091	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini B125	buc	61,000	1 800,00	109 800,00
101.	28752744282001 04	Flansa libera otel D.100/125 (135) PN16 (8 gauri)	buc	61,800	250,00	15 450,00
102.	28752744282001 06	Flansa libera otel D.80 (108) PN16 (8 gauri)	buc	15,450	250,00	3 862,50
103.	28752744282001 08	Flansa libera din otel zincat D. 50 (78) PN16 (4 gauri)	buc	4,120	150,00	618,00
104.	2894563217090	Inel distantier de tip PA 7.0-90, 2 segmente	buc	11,000	45,00	495,00
105.	29132045000115	Protectie capete intre teava si tub protectie DN400	buc	2,000	250,00	500,00
106.	33205000000001 27	Manometru pentru pompa intervalul de masurare 0 - 6 atm	buc	1,010	250,00	252,50
107.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	115,265	35,00	4 034,28
108.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,845	1,90	5,40
109.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	328,592	20,70	6 801,85
110.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,932	20,70	785,20
111.	4100126202818	Apa	m3	3,050	20,70	63,13
	9877888	Banda de semnalizare si avertizare a	m	1 468,825	1,50	2 203,24

112.		conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm				
		Total materiale de constructii				3 329 692,2 4

Utilaje de constructii:

1.	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3	h-ut	2,380	380,00	904,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,810	150,00	1 921,50
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	22,659	180,00	4 078,62
4.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,700	150,00	105,00
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,841	65,00	54,67
6.	2922140007000	Macara	h-ut	4,137	450,00	1 861,65
7.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,380	75,00	178,50
8.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	124,800	75,00	9 360,00
9.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,920	65,00	124,80
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	39,433	250,00	9 858,25
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	601,947	380,00	228 739,86
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	99,626	380,00	37 857,88
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,148	380,00	1 576,24
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,620	65,00	430,30
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,025	65,00	131,62
16.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,070	85,00	5,95
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	6,054	75,00	454,04
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	861,902	85,00	73 261,66
19.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,376	65,00	24,44
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,420	65,00	27,30
21.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	127,180	150,00	19 077,00
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,380	175,00	416,50
23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,920	135,00	259,20
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	215,285	450,00	96 878,25
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	752,944	450,00	338 824,80
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	70,435	150,00	10 565,25
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	5,929	75,00	444,66
		Total utilaje de constructii				837 422,34

Total	lei	5 693 233,99
Asigurarea sociala	24 %	366 268,66
Transportarea materialelor	1,76 %	58 602,58
Total		6 118 105,23
Cheltuiile de regie	13 %	795 353,69
Total		6 913 458,92

Obiect Constructia retelelor de canalizare in **Investitor**
satul Baccealia, r-ul Causeni (etapa 2,

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Canalizare gravitacionala				
		1.1. 1.1. Terasament				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 668,19 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	380,00	1 668,19
		<i>Total</i>	lei			34 481,58
2	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 086,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	380,00	2 086,20
		<i>Total</i>	lei			39 032,84
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 812,68 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,68
		<i>Total</i>	lei			4 259,80
4	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3			2 268,63 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,9700	380,00	2 268,63
		<i>Total</i>	lei			7 509,18
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			5,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	150,00	5,74
		<i>Total</i>	lei			5 878,65
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			184,03 30,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,42
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
		<i>Total</i>	lei			1 041,60
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			469,43 110,68
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,68
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
		<i>Total</i>	lei			56 951,45
8	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici	m2			34,87

1	2	3	4	5	6	7
		asezati orizontal, la sapatari executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m				32,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	90,00	32,40
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	250,00	0,45
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	350,00	1,05
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	600,00	0,60
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
		Total	lei			289 559,98
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35
						26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
		Total	lei			15 810,00
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,82
						63,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	85,00	63,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,70	2,07
		Total	lei			39 492,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			414,20
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	380,00	414,20
		Total	lei			13 825,92
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 551,25
						749,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	85,00	801,55
		Total	lei			51 780,72
		1.2. 1.2. Camine elemente prefabricate				
13	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			4 121,07
						1 312,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,54
	266310210095712 /15	Beton clasa C12/15	m3	0,6620	2 850,00	1 900,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,72
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1,85	0,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,80	1,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,48
		Total	lei			53 780,01
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИД-10	buc			1 200,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			21 600,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:	buc			1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		KI-10-6				0,00
	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			18 000,00
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI-10-9	buc			1 200,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			13 200,00
17	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI-10-1	buc			1 200,00
						0,00
	26611266636	Placi prefabricate pt. camine KI-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		Total	lei			21 600,00
18	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI-1	buc			350,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KI-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			7 350,00
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 7-3	buc			450,00
						0,00
	266112643307791	KI 7-3	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	lei			9 450,00
20	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 142,94
						913,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	94,60	639,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	94,60	274,34
	266310210095712	Beton clasa C12/15	m3	0,2389	2 850,00	684,97
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	250,00	40,24
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1,85	0,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	150,00	21,88
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,80	1,27
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	450,00	480,60
		Total	lei			94 718,13
21	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI-15	buc			1 800,00
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			39 600,00
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-6	buc			1 800,00
						0,00
	2661158264331520	Inel prefabricat pt. camine KI-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			54 000,00
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-9	buc			1 800,00
						0,00
	26611582649331520	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			88 200,00
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI II 1-15-1	buc			1 800,00
						0,00
	266115826493318	Inel prefabricat pt. camine KI-15-1)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			39 600,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI-1	buc			350,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KI-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 500,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 7-3	buc			180,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			4 860,00
27	AcE10A1	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva	kg			25,00 0,00
	2811236305668	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare	kg	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			29 738,00
28	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	kg			85,00 0,00
	2811236987305661	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	kg	1,0000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			35 190,00
29	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc			1 850,00 0,00
	287527420000145	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	lei			46 250,00
30	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 816,08 789,87
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	94,60	728,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,80	523,58
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	116,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,70	6,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,32
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			2 270,10
31	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini B125	buc			1 800,00 0,00
	28752742000091	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini B125	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			27 000,00
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Total</i>	lei			1 892,00
33	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			75,41 33,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,51
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	3 500,00	36,78
		<i>Total</i>	lei			3 788,40
34	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			203,77 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	150,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,70	0,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104 360,56
35	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			69,04 9,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	9,46
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	85,00	59,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,70	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			43 131,61
36	TsC54C	Pereu Strat de fundatie din pietris	m3			551,72 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	142110220006836	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,70	2,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			4 137,89
37	CA02B2	Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150	m3			1 597,59 548,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,80	521,77
	1421102200525s	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,7660	150,00	116,04
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,70	6,06
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	75,00	24,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,56
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			5 990,97
		1.3. 1.3. Conducte si accesorii				
38	Aca04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426 x 7,0 mm	m			3 051,42 190,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	94,60	190,15
	2521216701000426	Teava din otel 426 x 7,0 mm	m	1,0100	2 500,00	2 600,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	23,00	14,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	25,00	48,67
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	75,00	92,70
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	2,10	19,81
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	20,00	2,27
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	5,00	1,13
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	175,00	29,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	450,00	27,45
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	85,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			42 719,91
39	Aca51A	Montarea prin introducerea in tevide de protectie existente din otel avind diametrul 426 x 7.0 mm a Conductelor pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SDR 29 SN8 D200 cu mufa detasabila si garnitura, rezistente la fisurare si socuri mecanice	m			555,30 108,03
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4160	94,60	39,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7260	94,60	68,68
	2894563217090	Inel distantier de tip PA 7.0-90, 2 segmente	buc	0,78571	45,00	35,36
	29132045000115	Protectie capete intre teava si tub protectie DN400	buc	0,14286	250,00	35,71
	25212167010037	Teava pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SN8 D200 cu mufa detasabila si garnitura, rezistente la fisurare si socuri mecanice. Echivalent.	m	1,0150	260,00	263,90
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0500	150,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,1700	380,00	64,60
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1700	75,00	12,75
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,1700	150,00	25,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	65,00	1,95
		<i>Total</i>	lei			7 774,26
40	AcD10A	Montarea Conductelor pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SDR 29 SN8 D200 cu mufa detasabila si garnitura, rezistente la fisurare si socuri mecanice	m			348,57
						75,68
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252315670180040	Teava pentru canalizare de tip PPHM, multistrat compact SN8 D200 cu mufa detasabila. Echivalent	buc	1,0200	260,00	270,50
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	650,00	2,39
		<i>Total</i>	lei			494 622,35
41	AcD10A1	Pentru fiecare 1m adincime peste 2m din norma se adauga	m			12,30
						12,30
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,1300	94,60	12,30
		<i>Total</i>	lei			12 408,68
42	08-02-400-1 aplic	Pozarea in transee Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm	100 m			444,62
						444,62
	1	Muncitor	h-om	4,7000	94,60	444,62
		<i>Total</i>	lei			6 371,40
43	pret furnizor	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm	m			1,54
						0,00
	9877888	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d=0,50mm	m	1,0250	1,50	1,54
		<i>Total</i>	lei			2 203,24
		1.4. 1.4. Restabilirea drumului din pietris b=900 mm				
44	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3			612,42
						108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	142110220052544	Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,70	4,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			59 527,02
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3			612,42
						108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,70	4,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			71 432,38
		2. 2. Canalizare sub presiune				
		2.1. 2.1. Terasament				
46	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			1 668,20

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	380,00	1 668,20
		Total	lei			118 458,92
47	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			2 086,20 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	380,00	2 086,20
		Total	lei			16 460,08
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 812,65 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,65
		Total	lei			5 945,48
49	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 812,57 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,57
		Total	lei			2 591,98
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			5,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	150,00	5,75
		Total	lei			4 686,60
51	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			184,02 30,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
		Total	lei			866,73
52	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			469,43 110,68
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	94,60	110,68
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
		Total	lei			50 013,48
53	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			34,87 32,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3600	90,00	32,40
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0018	250,00	0,45
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,0030	350,00	1,05
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0010	600,00	0,60
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0149	25,00	0,37
		Total	lei			263 838,22
54	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35 26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55 018,80
55	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,82 63,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	85,00	63,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,70	2,07
		<i>Total</i>	lei			137 432,16
56	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			414,20 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	380,00	414,20
		<i>Total</i>	lei			24 031,96
57	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 551,25 749,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	85,00	801,55
		<i>Total</i>	lei			90 003,52
		2.2. 2.2. Camine elemente prefabricate				
58	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			4 121,43 1 312,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	94,60	918,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	94,60	393,53
	266310210095712 /15	Beton clasa C12/15	m3	0,6620	2 850,00	1 900,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	250,00	32,67
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1,85	0,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	150,00	24,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,80	1,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,80
		<i>Total</i>	lei			3 091,07
59	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИД-10	buc			1 200,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИД-10-6	buc			1 200,00 0,00
	26611264331013	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИД-10-9	buc			1 200,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
62	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИИП1-10-1	buc			1 200,00 0,00
	26611266636	Placi prefabricate pt. camine KИИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,00
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИО-1	buc			350,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			350,00
64	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 7-3	buc			450,00 0,00
	266112643307791 1	KИ 7-3	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
65	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 469,23 911,94
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	94,60	638,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	94,60	273,39
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	2 850,00	575,64
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,45
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1,85	0,02
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	350,00	94,50
	2664102101126	Var	kg	0,1100	20,00	2,23
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,32
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	450,00	832,50
		<i>Total</i>	lei			183 475,77
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИД-15	buc			1 800,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			81 000,00
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 15-6	buc			1 800,00 0,00
	266115826433152 0	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			106 200,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 15-9	buc			1 800,00 0,00
	266115826493315 20	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,265 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			28 800,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 15-9 a	buc			1 800,00 0,00
	266115826493315 20a	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 a (0,265 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			81 000,00
70	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ II 1-15-1	buc			1 800,00 0,00
	266115826493318	Inel prefabricat pt. camine KИII1-15-1)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			81 000,00
71	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИO-1	buc			350,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			47 600,00
72	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 7-3	buc			180,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	lei			8 280,00
73	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 579,53 836,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	94,60	567,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	94,60	268,68
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	2 850,00	817,26
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	250,00	52,97
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1,85	0,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	350,00	91,58
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,00	1,82
	2664102101126	Var	kg	0,1470	20,00	2,97
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	450,00	755,96
		Total	lei			5 649,18
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИД-20	buc			3 000,00
						0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
75	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 20-6	buc			3 000,00
						0,00
	266112643320266	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
76	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 20-9	buc			3 000,00
						0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
77	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИП1-20-1	buc			3 000,00
						0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		Total	lei			3 000,00
78	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИO-1	buc			350,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	lei			1 050,00
79	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KИ 7-3	buc			450,00
						0,00
	266112643307791	KИ 7-3	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	lei			450,00
80	AcE10A1	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva	kg			25,00
						0,00
	2811236305668	Elemente din otel gata confectionata, pentru consolidarea camine de vizitare	kg	1,0000	25,00	25,00
		Total	lei			29 958,00
81	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C2 (17.08 kg/buc x 30 buc)	kg			15,00
						0,00
	281123630566818	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			7 686,00
82	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C3 (20.30 kg/buc x 1 buc)	kg			15,00
						0,00
	281123630566818	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	15,00	15,00
		Total	lei			304,50
83	AcE10A1	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C7 (30.00 kg/buc x 15 buc)	kg			15,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	281123630566818 18sc	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	lei			6 750,00
84	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Placa din tabla grosimea 16 mm montata in caminul de stingere a presiunii	kg			38,50 11,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	20301329470005	- Placa din tabla grosimea 16 mm montata in caminul de stingere a presiunii	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	85,00	0,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,80	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			3 553,92
85	AcE13A1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	buc			85,00 0,00
	281123698730566 1	Trepte din otel pentru camine din beton cu acoperire din polimer	kg	1,0000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			595,00
86	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc			1 850,00 0,00
	287527420000145	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini D400	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		<i>Total</i>	lei			1 850,00
87	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 814,80 789,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	94,60	728,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	60,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,80	523,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	150,00	117,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	245,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,70	6,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	108,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			90,74
88	AcE12A1	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini B125	buc			1 800,00 0,00
	28752742000091	Capac fonta rotund cu rama Dext=800mm, pas liber=600mm, cu inchizator, clasa de sarcini B125	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			82 800,00
89	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			23,65 23,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
		<i>Total</i>	lei			2 223,10
90	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC multistrat, SN8, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (94 buc x 0.2 m)	m			194,43 36,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	94,60	36,89
	252121670050012	Teava din PVC SN8 D=200 mm dotata cu garnituri cauciuc de etansare la capat	m	1,0450	150,00	157,53
		<i>Total</i>	lei			3 655,21
91	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc			289,64 190,15
	7134050013250	Izolator	h-om	2,0100	94,60	190,15
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	6,2500	2,10	13,14

1	2	3	4	5	6	7
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	2,4500	35,00	85,84
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	65,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			13 613,07
92	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			75,38 33,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	35,00	5,51
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	3 500,00	36,76
		<i>Total</i>	lei			4 449,92
93	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			203,77 83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	94,60	47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	94,60	35,95
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	150,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,70	0,52
		<i>Total</i>	lei			134 373,15
94	IzF01C k=2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (2 straturi)	m2			69,04 9,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	9,46
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3500	85,00	59,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,70	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	65,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			53 614,02
95	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			551,72 84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	142110220006836	Pietris M400 SM SR EN 12620+A1:2010	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	20,70	2,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			12 689,56
96	CA02B2	Pereu. Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150	m3			1 597,57 548,68
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,80	521,77
	1421102200525s	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,7660	150,00	116,05
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	242,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,70	6,06
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	75,00	24,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			18 372,10
97	CL26A	Rame metalice gata confectionate - Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm. Suport sub armaturi in caminele de vizitare	kg			28,50 11,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,90	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	85,00	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,80	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			7 508,23
		2.3. 2.3. Conducte si accesorii				
98	Aca52D	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10	m			194,52

1	2	3	4	5	6	7
		D=110 x 6,6 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075 sau SM EN 12201-2 Anexa C) montata in sant In timpul evaluarii se va prezenta obligatoriu certificate de laborator ce demonstreaza cerinta data.				26,30
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	94,60	17,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	94,60	8,99
	2521216710001198	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D.110x 6,6mm PN10 SDR17 Echivalent	m	1,0050	121,00	121,60
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		Total	lei			1 463 013,50
99	AcA52C	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=90 x 5,4 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075 sau SM EN 12201-2 Anexa C) montata in sant In timpul evaluarii se va prezenta obligatoriu certificate de laborator ce demonstreaza cerinta data.	m			108,24 17,22
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	94,60	11,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	94,60	5,77
	2521216710001199	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 90x 5,4mm PN10 SDR17. Echivalent	m	1,0050	81,00	81,40
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	135,00	5,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			4 870,90
100	AcA52A	Conducta din PEID PE100 RC SDR17 PN10 D=50 x 3,0 mm triplustrat (tip 2, standard de referinta: PAS 1075 sau SM EN 12201-2 Anexa C) montata in sant In timpul evaluarii se va prezenta obligatoriu certificate de laborator ce demonstreaza cerinta data	m			59,86 5,11
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	94,60	1,70
	25212167100011101	TEAVA APA PE100 RC TRIPLUSTRAT DVGW-TIP2 MARCAJ LASER D. 50x 3,0mm PN10 SDR17 Echivalent	m	1,0030	45,00	45,13
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	135,00	5,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			179,59
101	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din PE montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru - 110-140 mm	m			1,13 0,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	94,60	0,59
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0030	180,00	0,54
		Total	lei			8 472,54
102	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din PE montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru - 20-90 mm	m			0,75 0,39
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	180,00	0,36
		Total	lei			35,92
103	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D110	buc			609,02 113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2523156713811103	Capat flansa PEID RC PE100 D110	buc	1,0100	250,00	252,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	150,00	162,00
		Total	lei			36 541,20
104	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100	buc			461,98 54,87

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2875274428200104	Flansa libera otel D.100/125 (135) PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	250,00	257,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	15,00	123,60
		Total	lei			27 718,53
105	AcA53B	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D90	buc			476,60
						94,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2523156713811105	Capat flansa PEID RC PE100 D90	buc	1,0100	200,00	202,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	150,00	120,00
		Total	lei			7 149,00
106	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN80	buc			461,97
						54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2875274428200106	Flansa libera otel D.80 (108) PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	250,00	257,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	15,00	123,60
		Total	lei			6 929,62
107	AcA53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a Capat flansa PEID RC PE100 D63	buc			360,68
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2523156713811107	Capat flansa PEID RC PE100 D63	buc	1,0000	150,00	150,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			1 442,72
108	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN50	buc			297,17
						54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2875274428200108	Flansa libera din otel zincat D. 50 (78) PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	150,00	154,50
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	26,00
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,0000	15,00	61,80
		Total	lei			1 188,69
109	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune - Reductie electrosudabila PE100 SDR11D110/50	buc			442,37
						113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2523156713811109	Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D110/50	buc	1,0100	85,00	85,85
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	150,00	162,00
		Total	lei			442,37
110	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune - Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D63/50	buc			275,68
						75,68
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2523156713811101	Reductie electrosudabila PE100 SDR11 D63/50	buc	1,0000	65,00	65,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	150,00	90,00
		Total	lei			1 102,72
111	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap - Cot 60* PEID RC PE100 D110	buc			508,02
						113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	94,60	113,52
	2523156713811101	Cot 60* PEID RC PE100 D110	buc	1,0100	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	150,00	162,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 032,08
112	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap - Cot 45* PEID RC PE100 D110	buc			508,02 ----- 113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	94,60	113,52
	252315671381111 2	Cot 45* PEID RC PE100 D110	buc	1,0100	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	150,00	162,00
		<i>Total</i>	lei			1 524,06
113	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap - Cot 30* PEID RC PE100 D110	buc			508,02 ----- 113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	94,60	113,52
	252315671381111 3	- Cot 30* PEID RC PE100 D110	buc	1,0100	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	150,00	162,00
		<i>Total</i>	lei			6 096,24
114	AcA53C	Imbinarea prin sudura cap la cap - Cot 11* PEID RC PE100 D110	buc			508,02 ----- 113,52
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	94,60	113,52
	252315671381111 4	Cot 11* PEID RC PE100 D110	buc	1,0100	150,00	151,50
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	150,00	162,00
		<i>Total</i>	lei			10 160,40
115	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 690,75 ----- 539,23
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,80	619,35
	14211022005251	Nisip SM SR EN 12620+A1:2010	m3	0,7250	150,00	110,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	239,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,70	6,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	75,00	24,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,53
		<i>Total</i>	lei			5 706,28
116	SA29C	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN100, PN10	buc			1 709,33 ----- 364,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8500	94,60	364,21
	272210410990011 6	Teu fonta cu flanse D.100 PN10 (8 gauri)	buc	1,0000	1 100,00	1 122,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,9500	35,00	33,91
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	5,3000	35,00	189,21
		<i>Total</i>	lei			25 640,02
117	SA29C	Teu redus din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN100/80, PN10	buc			1 556,33 ----- 364,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8500	94,60	364,21
	272210410990011 7	Teu fonta cu flanse D.100/80 PN10 (8 gauri)	buc	1,0000	950,00	969,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,9500	35,00	33,91
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	5,3000	35,00	189,21
		<i>Total</i>	lei			23 345,02
118	SA29A	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind DN50, PN10	buc			1 324,13 ----- 293,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	94,60	293,26
	2722104109905	Teu fonta cu flanse D.50 PN10 (4 gauri)	buc	1,0000	850,00	875,50
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,4600	35,00	16,58
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,8500	35,00	138,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 972,38
119	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse PN16 DN100/50	buc			1 119,44
						84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110100119	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse PN16 DN100/50	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			16 791,66
120	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN10, pana cauciucata	buc			1 619,44
						84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110100120	Vana fonta DN100 PN10/16 cu pana cauciucat (8 gauri)	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			72 874,98
121	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN10, pana cauciucata	buc			1 369,44
						84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110100121	Vana fonta DN80 PN10/16 cu pana cauciucata (8 gauri)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			20 541,66
122	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN10, pana cauciucata	buc			1 139,44
						84,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,20
	2875274110100122	Vana fonta DN50 PN10/16 cu pana cauciucata (4 gauri)	buc	1,0000	950,00	950,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			4 557,78
123	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Clapeta de retinere cu disc DN50 PN10	buc			1 039,44
						84,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,20
	2875274110100123	Clapeta de retinere cu disc DN50 PN10	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			2 078,89
124	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Vana de aerisire DN50	buc			1 039,44
						84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110100124	Vana de aerisire DN50	buc	1,0000	850,00	850,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	20,00	80,00
		<i>Total</i>	lei			15 591,66
125	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Compensator de montaj DN100 PN10 L=180 mm (+/- 30)	buc			1 769,44
						84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	2875274110100125	Compensator de montaj DN100 PN10 L=180 mm (+/- 30)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			53 083,32
126	AcA26A	Imbinarea cu flanse oarbe zincate, avind DN80	buc			459,44
						84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010012 6	Flansa oarba zincata DN80	buc	1,0000	190,00	190,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	20,00	160,00
		<i>Total</i>	lei			459,44
127	IA18B	Armaturi fine - manometru pentru pompa intervalul de masurare 0 - 6 atm	buc			290,97
						37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	332050000000012 7	Manometru pentru pompa intervalul de masurare 0 - 6 atm	buc	1,0100	250,00	252,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	65,00	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			290,97
		2.4. 2.4. Restabilirea drumului din pietris b=700 mm				
128	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3			612,41
						108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	142110220052544	Amestec din agregate grosiere si agregate fine fr. 0 - 150 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,3110	350,00	458,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,70	4,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			12 217,53
129	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3			612,42
						108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	142140220025235 393	Piatra sparta LA30 fr. 8-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2021	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,70	4,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,73
		<i>Total</i>	lei			14 661,22

APROBAT:

Intocmit

Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor de
canalizare în satul Baccealia, r-ul
Căușeni (etapa 2, etapa 3)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Montarea SPAU (46/24-A-1-TH)

Valoarea de deviz 683 690,62 lei

Intocmit în prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	M1A02D	Recipiente, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, utilajul avind greutatea de 1- 5 tone	t	2,77	7 042,83 6 320,24	19 508,65 17 507,06
2	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200	buc	1,00	441,27 175,01	441,27 175,01
		<i>Total</i>	lei			19 949,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 243,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			66,29
		<i>Total</i>				24 259,91
		<i>Cheltuiete de regie</i>	76 %			13 438,37
		<i>Total</i>				37 698,28
		<i>Beneficiu</i>	6 %			2 261,90
		<i>Total</i>				39 960,18
		Total 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				39 960,18 17 682,07
		2. Utilaj				
3	pret ofertant	STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE SN8 cu camera umeda cu Dint = 2500	1 ansamblu	1,00	520 000,00 0,00	520 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm, Htotal statie = 6940 mm, complet echipata cu: - bazin de acumulare; - 2 pompe submersibile (1L+1R) Q= 5.20 l/s, H= 49.00 m.I., P=6.20 kW; - kit de admisie efluent; - conducta de refulare; - scara interioara din inox; - sistem de iluminare interior; - cutie stradala protectie kit actionare vana sertar; - conducta de aerisire; - conducta de ventilare;				
4	pret ofretant	Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			523 500,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare- depozitare</i>	1,2 %			6 282,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				529 782,00

		Total	lei	569 742,18
		Total		569 742,18
		TVA	20 %	113 948,44
		Total		683 690,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		683 690,62 17 682,07

Intocmit

SRL POLIMER GAZ CONDUCTE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor de
canalizare în satul Baccealia, r-ul
Causeni (etapa 2,**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Montarea SPAU (46/24-A-1-TH)**

Valoarea de deviz 683 690,62 lei

Intocmit în prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,850	94,60	175,01
2.	7212030022700	Sudor	h-om	16,620	94,60	1 572,25
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	160,134	94,60	15 148,68
4.	8283010021000	Electronist	h-om	8,310	94,60	786,13
		Total manopera				17 682,07

Material:

1.	098765	Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,554	5,00	2,77
3.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,014	600,00	8,40
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,385	25,00	34,62
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,526	35,00	18,41
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,416	28,00	11,65
7.	2513736601204	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200	buc	1,010	26,00	26,26
8.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2,493	25,00	62,32
9.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	12,326	25,00	308,15
10.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	3,075	75,00	230,62
11.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000	20,00	240,00
12.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	18,144	20,00	362,88
13.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	18,144	18,00	326,59
14.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,628	1,80	24,53
15.	874552	STATIE POMPAPE APE UZATE din PEHD tip FAGURE SN8 cu camera umeda cu Dint = 2500 mm, Htotal statie = 6940 mm, complet echipata	1 ansamblu	1,000	520 000,00	520 000,00
		Total materiale de construcții				525 157,20

Utilaje de construcții:

1.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,357	450,00	610,65
----	---------------	---	------	-------	--------	--------

		Total utilaje de construcții				610,65
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total		lei				569 742,1 8
Total						569 742,1 8
TVA		20 %				113 948,4 4
Total						683 690,6 2

Total deviz: **683 690,6
2**

Intocmit SRL POLIMER GAZ CONDUCTE
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor de canalizare in
satul Baccealia, r-ul Causeni (etapa 2,

Investitor Apa-Canal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
1	M1A02D	Recipiente, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, utilajul avind greutatea de 1- 5 tone	t			7 042,83 6 320,24
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	94,60	283,80
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	94,60	5 468,84
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	94,60	567,60
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	600,00	3,03
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	25,00	111,25
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	0,9000	25,00	22,50
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	20,00	131,00
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	18,00	117,90
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	75,00	83,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	35,00	6,65
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	25,00	12,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	1,80	8,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	28,00	4,21
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	450,00	220,45
		Total	lei			19 508,65
2	Aca26B	Imbinarea cu flanse a Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200	buc			441,27 175,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	94,60	175,01
	2513736601204	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200	buc	1,0100	26,00	26,26
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	20,00	240,00
		Total	lei			441,27
		2. Utilaj				
3	pret ofertant	STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE SN8 cu camera umeda cu Dint = 2500 mm, Htotal statie = 6940 mm, complet echipata cu: - bazin de acumulare; - 2 pompe submersibile (1L+1R) Q= 5.20 l/s, H= 49.00 m.l., P=6.20 kW; - kit de admisie efluent; - conducta de refulare; - scara interioara din inox; - sistem de iluminare interior; - cutie stradala protectie kit actionare vana sertar; - conducta de aerisire; - conducta de ventilare;	1 ansamblu			520 000,00 0,00
	874552	STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE SN8 cu camera umeda cu Dint = 2500 mm, Htotal statie = 6940 mm, complet echipata	1 ansamb	1,0000	520 000,00	520 000,00
		Total	lei			520 000,00
4	pret ofertant	Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200	buc			3 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	098765	Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	lei			3 500,00

APROBAT:

Intocmit
SRL POLIMER GAZ CONDUCTE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelelor de canalizare
in satul Baccealia, r-ul Causeni
(etapa 2, etapa3)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-1
Alimentarea cu energie electrica (46/24-A-AEE)**

Valoarea de deviz 519 391,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,00	865,594 525,976	2 596,783 1 577,928
2	33-04-003-5	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,00	1 693,226 944,108	5 079,679 2 832,324
3	33-04-003-6	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc	1,00	2 692,014 1 451,164	2 692,014 1 451,164
4	pret ofertant	Stîlp din beton armat CB 95-2	buc	12,00	3 500,00 0,00	42 000,00 0,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m	0,175	10 201,131 6 171,703	1 785,198 1 080,048
6	pret furniz	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3 x 35 + 1x50 mm2	m.l.	185,00	35,00 0,00	6 475,00 0,00
7	pret	Banda metalica inoxidabila,	m	14,00	15,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
	ofertant	pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007			0,00	0,00
8	pret ofertant	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	14,00	10,00	140,00
					0,00	0,00
9	pret ofertant	Pivot de ancorare de tip CA-1500	buc	5,00	20,00	100,00
					0,00	0,00
10	pret ofertant	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	31,00	32,00	992,00
					0,00	0,00
11	pret ofertant	Clema de ancorare de tip PA25x100	buc	3,00	50,00	150,00
					0,00	0,00
12	pret ofertant	Clema perforatoare de tip P2x95	buc	11,00	25,00	275,00
					0,00	0,00
13	pret ofertant	Virf izolat etansat de tip CPTAU 35	buc	3,00	35,00	105,00
					0,00	0,00
14	pret ofertant	Virf izolat etansat de tip CPTAU 50	buc	1,00	20,00	20,00
					0,00	0,00
15	pret ofertant	Fixare fatadade tip BRPF-70-150-1F	buc	1,00	250,00	250,00
					0,00	0,00
16	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 80 mm , L=400 mm (k=3.6)	buc	1,00	176,236	176,236
					149,846	149,846
17	pret ofertant	Sigiliu gonflabil intrare cablu RDSS-75	buc	1,00	35,00	35,00
					0,00	0,00
18	33-04-030-1	Montarea Limitator de supratensiune	set	1,00	591,734	591,734
					405,834	405,834
19	TsA02E	Tranee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	3,24	124,878	404,604
					124,878	404,604
20	AcF03A	Tranee cablu. Umpluturi in	m3	1,08	211,473	228,391

1	2	3	4	5	6	7
		santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip			57,723	62,341
21	TsD18B	Tranee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2,16	93,823 91,753	202,658 198,187
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,08	29,344 29,344	31,691 31,691
23	TsA02B	Impamintare. Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,60	112,574 112,574	1 418,432 1 418,432
24	TsA02B	Impamintare. Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	20,52	112,575 112,575	2 310,037 2 310,037
25	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	20,53	93,832 91,762	1 926,361 1 883,864
26	CL26A	Acoperire BZUM. Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva	kg	41,20	47,852 11,352	1 971,519 467,702
27	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,25	1 695,70	423,925

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)			539,22	134,805
28	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-35-1000-0.7, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	2,00	248,988 146,63	497,975 293,26
29	TsA02B	Platforma generator. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,49	112,57 112,57	280,30 280,30
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,07	357,117 85,14	382,115 91,10
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,42	603,167 93,668	856,497 133,008
32	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,20	1 588,436 539,22	1 906,123 647,064
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	2,07	278,634 189,20	576,773 391,644
		<i>Total</i>	Lei			77 091,045
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 898,844
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			2 196,191
		<i>Total</i>				83 186,08
		<i>Cheltuielile de regie</i>	14,5 %			12 061,982

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				95 248,062
		<i>Beneficiu</i>	6 %			5 714,884
		<i>Total</i>				100 962,946
		Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				100 962,946 16 245,183
		2. 2. Lucrari de montare				
34	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	1,00	107,552 105,952	107,552 105,952
35	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - BZUM-DDE-63	buc	1,00	272,072 219,472	272,072 219,472
36	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	86,802 82,302	86,802 82,302
37	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	2,00	107,552 105,952	215,104 211,904
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08	8 659,187 3 282,625	692,735 262,61
39	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m.l.	8,00	66,625 0,00	533,00 0,00
40	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,07	5 567,043 3 386,686	389,693 237,068
41	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m.l.	7,00	256,25 0,00	1 793,75 0,00
42	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,08	1 170,287 743,787	93,623 59,503
43	pret	Cablu de tip VVG-0,66 3x4 mm2	m	8,00	15,375 0,00	123,00 0,00
44	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,07	1 855,371 1 381,157	129,876 96,681
45	pret furnizor	Cablu de tip VVG-0,66 4x10 mm2	m.l.	5,00	66,625	333,125

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
46	pret furnizor	Cablu de tip VVG-0,66 5x10 mm2	m.l.	2,00	66,625 0,00	133,25 0,00
47	08-03-572- 3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - panou ЯУЭ-0642	buc	1,00	272,072 219,472	272,072 219,472
48	08-03-525- 1	Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,00	314,919 197,714	314,919 197,714
49	10-08-019- 01 aplicat	Boxa din plastic pentru automate	buc	1,00	47,30 47,30	47,30 47,30
50	08-03-575- 1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc	1,00	107,552 105,952	107,552 105,952
51	08-01-081- 2	Aparat de comanda - Fotoreleu	buc	1,00	141,998 106,898	141,998 106,898
52	08-02-407- 3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,16	7 363,412 4 484,037	1 178,146 717,446
53	pret furnizor	Teava din otel Dn=57x3.5 mm	m.l.	16,00	87,125 0,00	1 394,00 0,00
54	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	1 365,04 1 173,04	136,504 117,304
55	08-02-145- 1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,10	888,97 692,47	88,897 69,247
56	pret furnizor	Cablu de tip APVBbSv 5x10 mmp	m	20,00	28,70 0,00	574,00 0,00
57	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,08	2 022,425 1 731,175	161,794 138,494
58	08-02-145- 2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,07	1 049,543 783,829	73,468 54,868
59	pret furnizor	Cablu de tip APVBbSv 4x35 mmp	m.l.	15,00	51,25 0,00	768,75 0,00
60	08-02-143-	Acoperirea cablului, pozat in	100 m	0,12	1 357,983	162,958

1	2	3	4	5	6	7
	1	transee: cu caramida a unui singur cablu			615,692	73,883
61		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	100,00	4,00 0,00	400,00 0,00
62	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-5 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	10,00	136,852 129,602	1 368,52 1 296,02
63	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 3x4 mm2	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
64	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 4x10 mmp	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
65	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 si APVBbSv 5x10 mmp	buc	6,00	35,00 0,00	210,00 0,00
66	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	119,84 108,79	119,84 108,79
67	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu cu 4 fire Al sectiune cablu 25-50 mm2	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
68	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	1,00	696,761 653,686	696,761 653,686
69	pret furnizor	Mufa conectoare pentru cablu cu 4 fire Al sectiune cablu 25-50 mm2	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc	0,30	2 215,217 784,233	664,565 235,27
71	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m	10 buc	1,60	2 945,887 784,234	4 713,419 1 254,774
72	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,19	6 610,665 2 014,98	7 866,691 2 397,826
73	M1H05A	Generator electric de curent	t	0,679	7 834,178	5 319,407

1	2	3	4	5	6	7
		continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone			6 824,434	4 633,791
74	M1H12A	Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV	buc	1,00	9 562,00 4 257,00	9 562,00 4 257,00
75	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm - captator paratrasnet	100 m	0,01	7 248,50 2 015,00	72,485 20,15
76	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,15	3 236,793 1 901,46	485,519 285,219
77	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	415,136 322,586	415,136 322,586
78	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc	1,00	186,418 173,118	186,418 173,118
		<i>Total</i>	Lei			43 706,701
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			4 502,952
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			725,389
		<i>Total</i>				48 935,042
		<i>Cheltuiile de regie</i>	76 %			14 259,348
		<i>Total</i>				63 194,39
		<i>Beneficiu</i>	6 %			3 791,663
		<i>Total</i>				66 986,053
		Total 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				66 986,053 18 762,30
		3. Utilaj				
79	pret furnizor	Limitator de supratensiune de tip LVA-440-CS	buc	13,00	250,00 0,00	3 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
80	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V	buc	1,00	<u>350,00</u> 0,00	<u>350,00</u> 0,00
81	pret furnizor	Panou de evidenta complet, IP66, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 230/380 V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM- DDE-63	buc	1,00	<u>1,00</u> 0,00	<u>1,00</u> 0,00
82	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,00	<u>285,00</u> 0,00	<u>285,00</u> 0,00
83	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc	1,00	<u>350,00</u> 0,00	<u>350,00</u> 0,00
84	pret furnizor	Contor electric E230 ZMR 110 trifazat 5 - 125 A 230/400 V IP20	buc	1,00	<u>3 500,00</u> 0,00	<u>3 500,00</u> 0,00
85	pret furnizor	Cofret metalic, IP65, dimensiuni 600 x 400 x 350 mm dotat cu incuietoare, sine N, PE, DIN	buc	1,00	<u>2 500,00</u> 0,00	<u>2 500,00</u> 0,00
86	pret furnizor	Comutator pachet 3P, 25A, IP54 de tip PV3-40-IP54	buc	1,00	<u>350,00</u> 0,00	<u>350,00</u> 0,00
87	pret furnizor	Boxa din plastic pentru automate montat pe perete КМПН-2/6, IP55	buc	1,00	<u>250,00</u> 0,00	<u>250,00</u> 0,00
88	pret furnizor	Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,00	<u>250,00</u> 0,00	<u>250,00</u> 0,00
89	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V	buc	1,00	<u>250,00</u> 0,00	<u>250,00</u> 0,00
90	pret furnizor	Generator diesel in carcasa fonoizolanta putere 30 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin. Dimensiune - 1800x740x825 mm. Greutate neta - 679 kg	SET	1,00	<u>250 000,00</u> 0,00	<u>250 000,00</u> 0,00
91	pret furnizor	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KC-1 protejat anticoroziv	SET	1,00	<u>250,00</u> 0,00	<u>250,00</u> 0,00
92	pret furnizor	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110	SET	1,00	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		Lm/W, 230V			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			261 736,00
		<i>Cheltueli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %			3 140,832
		Total Utilaj Inclusiv salariu				264 876,832

		Total	Lei			432 825,90
		TVA	20 %			86 565,18
		Total deviz: Inclusiv salariu				519 391,08
						35 007,46

Intocmit

Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare in satul Baccealia, r-ul
Causeni (etapa 2, etapa 3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1
Alimentarea cu energie electrica (46/24-A-AEE)**

Valoarea de deviz 519 391,08 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	182,017	94,60	17 218,807
2.	7123010010200	Betonist	h-om	7,685	94,60	727,001
3.	7123011000200	Betonist	h-om	1,109	94,60	104,911
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,767	94,60	356,358
5.	7212030022700	Sudor	h-om	9,604	94,60	908,538
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,90	94,60	274,34
7.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	36,00	94,60	3 405,60
8.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	48,379	94,60	4 576,653
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,532	94,60	428,727
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,366	94,60	6 751,223
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,565	94,60	148,049
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,475	94,60	44,935
13.	9312040019600	Sapator	h-om	0,659	94,60	62,341
		Total manopera				35 007,46

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	55,00	0,11
2.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,16	5,00	0,80
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,824	35,00	28,84
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	15 000,00	15,00
5.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,305	15 000,00	4 575,00
6.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,221	15 000,00	3 315,00
7.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,003	15 000,00	45,00
8.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,006	15 000,00	90,00
9.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	55,00	0,22
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,865	35,00	100,275
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,645	35,00	22,575
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,23	10,00	12,30
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,23	20,00	24,60
14.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	25,00	0,30

15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	55,00	0,33
16.	1019852	Vopsea	kg	3,852	55,00	211,86
17.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,50	35,00	52,50
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,104	150,00	15,60
19.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,00	55 000,00	0,00
20.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,633	350,00	571,55
21.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,005	350,00	351,75
22.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,375	150,00	506,25
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,17	5,00	0,85
24.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	600,00	3,60
25.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,033	5 000,00	165,00
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	600,00	1,20
27.	20301329470001	Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva	kg	41,20	35,00	1 442,00
28.	2311334	Clema perforatoare de tip P2x95	buc	11,00	25,00	275,00
29.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,815	18,00	14,67
30.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,679	25,00	16,975
31.	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,326	29,00	9,454
32.	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,326	25,00	8,15
33.	2320187315789	Decofrol	kg	0,248	18,00	4,464
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,679	35,00	23,765
35.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,475	25,00	11,875
36.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,206	75,00	15,45
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,315	20,00	6,30
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,824	1,80	1,483
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	422,189	1,80	759,94
40.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	2,716	25,00	67,90
41.	271040364200028	Tabla zincata cutata HC35-1000-0.7	m2	2,415	25,00	60,375
42.	271040364322028	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,26	25,00	31,50
43.	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	1,698	25,00	42,45
44.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,207	15,00	3,105
45.	2811236311435	Mufa terminala pentru cablu cu 4 fire Al sectiune 25-50 mm2	buc	1,00	150,00	150,00
46.	281188236311435	Mufa conectoare pentru cablu cu 4 fire Al sectiune cablu 25-50 mm2	buc	1,00	150,00	150,00
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,248	25,00	6,20
48.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,679	75,00	50,925
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,206	75,00	15,45
50.	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	12,222	15,00	183,33
51.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	10,50	8,00	84,00
52.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	12,222	20,00	244,44
53.	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,068	20,00	1,36
54.	2874125886734	Nituri POP	buc	10,50	2,00	21,00
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,104	15,00	1,56
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,592	1,80	10,066
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,269	20,70	46,968
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,427	20,70	8,839
59.	4100126202818	Apa	m3	0,321	20,70	6,644
60.	4110317005335	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru	m	185,00	35,00	6 475,00

		suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3 x 35 + 1x50 mm2				
61.	432121	Clema de ancorare de tip PA25x100	buc	3,00	50,00	150,00
62.	443422	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	31,00	32,00	992,00
63.	45454554	Cablu de tip VVG-0,66 4x10 mm2	m	5,125	65,00	333,125
64.	45454589754	Cablu de tip VVG-0,66 5x10 mm2	m	2,05	65,00	133,25
65.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,024	250,00	6,00
66.	5009031	Scoabe	10 buc	4,681	150,00	702,15
67.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,047	250,00	11,75
68.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,12	15,00	1,80
69.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,33	25,00	83,25
70.	5009062	Papuci de cablu	buc	3,10	35,00	108,50
71.	5009070	Racordari	10 buc	0,15	20,00	3,00
72.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2,03	150,00	304,50
73.	50090931	Scoabe fixe tevi cu diblu	10 buc	1,40	25,00	35,00
74.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,006	1 500,00	9,00
75.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,039	25,00	0,975
76.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,01	15,00	0,15
77.	5009500	fisa de marcare	100 buc.	0,002	150,00	0,30
78.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,148	150,00	22,20
79.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,023	150,00	3,45
80.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,005	20,00	0,10
81.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,06	250,00	15,00
82.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,04	35,00	1,40
83.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,10	18,00	1,80
84.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,45	25,00	86,25
85.	543445	Sigiliu gonflabil intrare cablu RDSS-75	buc	1,00	35,00	35,00
86.	5434555	Virf izolat etansat de tip CPTAU 50	buc	1,00	20,00	20,00
87.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,676	25,00	16,90
88.	545466	Pivot de ancorare de tip CA-1500	buc	5,00	20,00	100,00
89.	5532234	Cablu de tip APVBbSv 5x10 mmp	m	20,50	28,00	574,00
90.	5543543	Virf izolat etansat de tip CPTAU 35	buc	3,00	35,00	105,00
91.	566;536363	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	7,175	250,00	1 793,75
92.	5678u88	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	14,00	15,00	210,00
93.	5957678	Cablu de tip APVBbSv 4x35 mmp	m	15,375	50,00	768,75
94.	654345554	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 3x4 mm2	buc	2,00	250,00	500,00
95.	6543455554	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 4x10 mmp	buc	2,00	250,00	500,00
96.	65434r4	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	12,00	3 500,00	42 000,00
97.	654555444	Fixare fatadade tip BRPF-70-150-1F	buc	1,00	250,00	250,00
98.	65466345554	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 si APVBbSv 5x10 mmp	buc	6,00	35,00	210,00
99.	67887uuuj8	Cablu de tip VVG-0,66 3x4 mm2	m	8,20	15,00	123,00
100.	7979	Limitator de supratensiune de tip LVA- 440-CS	buc	13,00	250,00	3 250,00

101.	8080	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V	buc	1,00	350,00	350,00
102.	8181	Panou de evidenta complet, IP66, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 230/380 V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
103.	8282	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,00	285,00	285,00
104.	8383	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc	1,00	350,00	350,00
105.	8484	Contor electric E230 ZMR 110 trifazat 5 - 125 A 230/400 V IP20	buc	1,00	3 500,00	3 500,00
106.	8585	Cofret metalic, IP65, dimensiuni 600 x 400 x 350 mm dotat cu incuietoare, sine N, PE, DIN	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
107.	87655	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	14,00	10,00	140,00
108.	87678987	Comutator pachet 3P, 25A, IP54 de tip PV3-40-IP54	buc	1,00	350,00	350,00
109.	8787	Boxa din plastic pentru automate montat pe perete KМПН-2/6, IP55	buc	1,00	250,00	250,00
110.	8888898	Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,00	250,00	250,00
111.	898989	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V	buc	1,00	250,00	250,00
112.	909090	Generator diesel in carcasa fonoizolanta putere 30 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin. Dimensiune - 1800x740x825 mm. Greutate neta - 679 kg	buc	1,00	250 000,00	250 000,00
113.	919191	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KC-1 protejat anticoroziv	buc	1,00	250,00	250,00
114.	929292	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,00	150,00	150,00
115.	9876787777776676	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	100,00	4,00	400,00
116.	98788876	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	8,20	65,00	533,00
117.	9887u899	Teava din otel Dn=57x3.5 mm	m	16,40	85,00	1 394,00
		Total materiale de constructii				334 775,58

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,134	450,00	510,30
2.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,97	150,00	145,50
3.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,272	150,00	640,80
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,69	35,00	59,15
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,389	75,00	779,175
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	11,32	350,00	3 962,00

7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,045	250,00	261,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044	35,00	1,54
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,756	25,00	18,90
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,87	35,00	30,45
11.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,471	150,00	70,65
12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	25,00	1,00
13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,68	35,00	23,80
14.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,143	450,00	64,35
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,362	450,00	162,90
16.	3410540004801	Autolaborator pt. verific. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t	h-ut	21,22	250,00	5 305,00
17.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,33	175,00	582,75
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,75	175,00	131,25
		Total utilaje de constructii				12 750,79

Total	Lei	432 825,90
TVA	20 %	86 565,18

Total deviz:

519 391,08

Intocmit

Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare
in satul Baccealia, r-ul Causeni (etapa 2,
etapa3)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-4	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc			865,594 525,976
	1	Muncitor	h-om	5,5600	94,60	525,98
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	55,00	0,02
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	55 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,8300	350,00	290,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Total</i>	Lei			2 596,783
2	33-04-003-5	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			1 693,226 944,108
	1	Muncitor	h-om	9,9800	94,60	944,11
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	55,00	0,02
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	55 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8900	350,00	661,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5000	175,00	87,50
		<i>Total</i>	Lei			5 079,679
3	33-04-003-6	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele	buc			2 692,014 1 451,164
	1	Muncitor	h-om	15,3400	94,60	1 451,16
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	55,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	55 000,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,1600	350,00	1 106,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7700	175,00	134,75
		<i>Total</i>	Lei			2 692,014
4	pret ofertant	Stilp din beton armat CB 95-2	buc			3 500,00 0,00
	65434r4	Stilp din beton armat CB 95-2	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	Lei			42 000,00
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m			10 201,131 6 171,703
	1	Muncitor	h-om	65,2400	94,60	6 171,70
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	450,00	367,71
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	150,00	3 661,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 785,198
6	pret furniz	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3 x 35 + 1x50 mm2	m.l.			35,00 0,00
	4110317005335	Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2 sectiunea 3 x 35 + 1x50 mm2	m	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	Lei			6 475,00
7	pret ofertant	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m			15,00 0,00
	5678u88	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			210,00
8	pret ofertant	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc			10,00 0,00
	87655	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			140,00
9	pret ofertant	Pivot de ancorare de tip CA-1500	buc			20,00 0,00
	545466	Pivot de ancorare de tip CA-1500	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			100,00
10	pret ofertant	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc			32,00 0,00
	443422	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarelor electrice torsadate de tip СИП, L - 180mm de tip CSB	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	Lei			992,00
11	pret ofertant	Clema de ancorare de tip PA25x100	buc			50,00 0,00
	432121	Clema de ancorare de tip PA25x100	buc	1,0000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
12	pret ofertant	Clema perforatoare de tip P2x95	buc			25,00 0,00
	2311334	Clema perforatoare de tip P2x95	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	Lei			275,00
13	pret ofertant	Virf izolat etansat de tip CPTAU 35	buc			35,00 0,00
	5543543	Virf izolat etansat de tip CPTAU 35	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	Lei			105,00
14	pret ofertant	Virf izolat etansat de tip CPTAU 50	buc			20,00 0,00
	5434555	Virf izolat etansat de tip CPTAU 50	buc	1,0000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	Lei			20,00
15	pret ofertant	Fixare fatadade tip BRPF-70-150-1F	buc			250,00 0,00
	654555444	Fixare fatadade tip BRPF-70-150-1F	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			250,00
16	RCsB29G	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm , L=400 mm (k=3.6)	buc			176,236 149,846
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3080	94,60	104,91

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1320	94,60	44,94
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0068	250,00	6,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0201	20,70	1,49
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2100	25,00	18,90
		<i>Total</i>	Lei			176,236
17	pret ofertant	Sigiliu gonflabil intrare cablu RDSS-75	buc			35,00
						0,00
	543445	Sigiliu gonflabil intrare cablu RDSS-75	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	Lei			35,00
18	33-04-030-1	Montarea Limitator de supratensiune	set			591,734
						405,834
	1	Muncitor	h-om	4,2900	94,60	405,83
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	18,00	1,80
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	55 000,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,9700	150,00	145,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2200	175,00	38,50
		<i>Total</i>	Lei			591,734
19	TsA02E	Tranee cablu. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			124,878
						124,878
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,88
		<i>Total</i>	Lei			404,604
20	AcF03A	Tranee cablu. Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			211,473
						57,723
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	150,00	153,75
		<i>Total</i>	Lei			228,391
21	TsD18B	Tranee cablu. Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			93,823
						91,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,70	2,07
		<i>Total</i>	Lei			202,658
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,344
						29,344
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,34
		<i>Total</i>	Lei			31,691
23	TsA02B	Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,574
						112,574
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		<i>Total</i>	Lei			1 418,432
24	TsA02B	Impamintare. Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3			112,575
						112,575

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		Total	Lei			2 310,037
25	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			93,832 91,762
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,70	2,07
		Total	Lei			1 926,361
26	CL26A	Acoperire BZUM. Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva	kg			47,852 11,352
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	20301329470001	Rame metalice gata confectionate inclusiv protectia anticoroziva	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	75,00	0,37
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,80	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	35,00	0,70
		Total	Lei			1 971,519
27	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 695,70 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	1,80	619,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	150,00	110,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	350,00	239,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,70	6,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	111,60
		Total	Lei			423,925
28	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, HC-35-1000-0.7, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2			248,988 146,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	271040364200028	Tabla zincata cutata HC35-1000-0.7	m2	1,1500	25,00	30,19
	271040364322028	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	8,00	42,00
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	20,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		Total	Lei			497,975
29	TsA02B	Platforma generator. Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,57 112,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,57
		Total	Lei			280,30
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			357,117

1	2	3	4	5	6	7
						85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	150,00	165,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,70	2,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,91
		<i>Total</i>	Lei			382,115
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			603,167 93,668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,67
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,70	2,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	104,93
		<i>Total</i>	Lei			856,497
32	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 588,436 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,80	504,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	150,00	113,38
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	350,00	243,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,70	6,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			1 906,123
33	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			278,634 189,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	600,00	1,74
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	600,00	0,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 000,00	79,71
		<i>Total</i>	Lei			576,773
		2. 2. Lucrari de montare				
34	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc			107,552 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			107,552
35	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - BZUM-DDE-63	buc			272,072 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			272,072
36	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			86,802 82,302
	1	Muncitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0100	450,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
		<i>Total</i>	Lei			86,802
37	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc			107,552 ----- 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			215,104
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			8 659,187 ----- 3 282,625
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	3 282,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	15 000,00	0,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	35,00	350,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	150,00	3 750,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	25,00	250,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	150,00	750,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	450,00	101,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	35,00	155,31
		<i>Total</i>	Lei			692,735
39	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m.l.			66,625 ----- 0,00
	98788876	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=40 mm	m	1,0250	65,00	66,62
		<i>Total</i>	Lei			533,00
40	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			5 567,043 ----- 3 386,686
	1	Muncitor	h-om	35,8000	94,60	3 386,69
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	15 000,00	0,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	35,00	350,00
	50090931	Scoabe fixare tevi cu diblu	10 buc	20,0000	25,00	500,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	25,00	250,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	5,0000	150,00	750,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	450,00	147,86
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	35,00	162,50
		<i>Total</i>	Lei			389,693
41	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m.l.			256,25 ----- 0,00
	566;536363	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	1,0250	250,00	256,25
		<i>Total</i>	Lei			1 793,75
42	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			1 170,287 ----- 743,787
	1	Muncitor	h-om	7,8600	94,60	743,79
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,37
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	78,12
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	25,00	305,00
	5009500	fisa de marcare	100 buc.	0,0200	150,00	3,75
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИЭСИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	25,00	8,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0400	450,00	16,87

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
		<i>Total</i>	Lei			93,623
43	pret	Cablu de tip VVG-0,66 3x4 mm2	m			15,375
						0,00
	67887uu8	Cablu de tip VVG-0,66 3x4 mm2	m	1,0250	15,00	15,38
		<i>Total</i>	Lei			123,00
44	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 855,371
						1 381,157
	1	Muncitor	h-om	14,6000	94,60	1 381,16
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	78,57
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	25,00	305,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	25,00	1,43
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	2,14
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	0,79
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	64,29
		<i>Total</i>	Lei			129,876
45	pret furnizor	Cablu de tip VVG-0,66 4x10 mm2	m.l.			66,625
						0,00
	45454554	Cablu de tip VVG-0,66 4x10 mm2	m	1,0250	65,00	66,62
		<i>Total</i>	Lei			333,125
46	pret furnizor	Cablu de tip VVG-0,66 5x10 mm2	m.l.			66,625
						0,00
	45454589754	Cablu de tip VVG-0,66 5x10 mm2	m	1,0250	65,00	66,62
		<i>Total</i>	Lei			133,25
47	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - panou ЯУЭ-0642	buc			272,072
						219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	55,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
		<i>Total</i>	Lei			272,072
48	08-03-525-1	Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc			314,919
						197,714
	1	Muncitor	h-om	2,0900	94,60	197,71
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0650	35,00	2,28
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	55,00	0,33
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	35,00	108,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	Lei			314,919
49	10-08-019-01 aplicat	Boxa din plastic pentru automate	buc			47,30
						47,30
	1	Muncitor	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Total</i>	Lei			47,30

1	2	3	4	5	6	7
50	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc			107,552 105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	35,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		Total	Lei			107,552
51	08-01-081-2	Aparat de comanda - Fotoreleu	buc			141,998 106,898
	1	Muncitor	h-om	1,1300	94,60	106,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	35,00	2,10
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0600	250,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		Total	Lei			141,998
52	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			7 363,412 4 484,037
	1	Muncitor	h-om	47,4000	94,60	4 484,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	55,00	37,47
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	150,00	97,50
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	150,00	615,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,0000	150,00	1 200,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	20,00	0,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9100	450,00	410,62
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	75,00	481,41
		Total	Lei			1 178,146
53	pret furnizor	Teava din otel Dn=57x3.5 mm	m.l.			87,125 0,00
	9887u899	Teava din otel Dn=57x3.5 mm	m	1,0250	85,00	87,12
		Total	Lei			1 394,00
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 365,04 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	55,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 500,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
		Total	Lei			136,504
55	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			888,97 692,47
	1	Muncitor	h-om	7,3200	94,60	692,47
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	150,00	6,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	150,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	450,00	175,50
		Total	Lei			88,897
56	pret furnizor	Cablu de tip APVBbSv 5x10 mmp	m			28,70

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	5532234	Cablu de tip APVBbSv 5x10 mmp	m	1,0250	28,00	28,70
		<i>Total</i>	Lei			574,00
57	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 022,425 1 731,175
	1	Muncitor	h-om	18,3000	94,60	1 731,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	55,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 500,00	18,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,87
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	450,00	253,12
		<i>Total</i>	Lei			161,794
58	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 049,543 783,829
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	783,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	150,00	6,43
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	150,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5400	450,00	244,29
		<i>Total</i>	Lei			73,468
59	pret furnizor	Cablu de tip APVBbSv 4x35 mmp	m.l.			51,25 0,00
	5957678	Cablu de tip APVBbSv 4x35 mmp	m	1,0250	50,00	51,25
		<i>Total</i>	Lei			768,75
60	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 357,983 615,692
	1	Muncitor	h-om	6,5100	94,60	615,69
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	175,00	742,29
		<i>Total</i>	Lei			162,958
61		Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc			4,00 0,00
	987678777776676	Caramida plina constructie 250x120x65 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
		<i>Total</i>	Lei			400,00
62	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-5 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			136,852 129,602
	1	Muncitor	h-om	1,3700	94,60	129,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	25,00	1,25
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	25,00	4,50
		<i>Total</i>	Lei			1 368,52
63	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 3x4 mm2	buc			250,00 0,00
	654345554	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 3x4 mm2	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			500,00
64	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66 4x10 mmp	buc			250,00 0,00
	6543455554	Manusa termoretractabila pentru cablul VVG-0,66	buc	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
		4x10 mmp				
		<i>Total</i>	Lei			500,00
65	pret furnizor	Manusa termoretractabila pentru cablu VVG-0,66 si APVBbSv 5x10 mmp	buc			35,00
						0,00
	65466345554	Manusa termoretractabila pentru cablu VVG-0,66 si APVBbSv 5x10 mmp	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	Lei			210,00
66	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			119,84
						108,79
	1	Muncitor	h-om	1,1500	94,60	108,79
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1000	25,00	2,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 500,00	3,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	150,00	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	25,00	3,75
		<i>Total</i>	Lei			119,84
67	pret furnizor	Mufa terminala pentru cablu cu 4 fire Al sectiune cablu 25-50 mm2	buc			150,00
						0,00
	2811236311435	Mufa terminala pentru cablu cu 4 fire Al sectiune 25-50 mm2	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
68	08-02-167-1	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			696,761
						653,686
	1	Muncitor	h-om	6,9100	94,60	653,69
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	1 500,00	3,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0310	25,00	0,78
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	150,00	1,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,5000	25,00	37,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	150,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			696,761
69	pret furnizor	Mufa conecitoare pentru cablu cu 4 fire Al sectiune cablu 25-50 mm2	buc			150,00
						0,00
	281188236311435	Mufa conecitoare pentru cablu cu 4 fire Al sectiune cablu 25-50 mm2	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	Lei			150,00
70	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m	10 buc			2 215,217
						784,233
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0760	15 000,00	1 150,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	55,00	0,18
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,50
		<i>Total</i>	Lei			664,565
71	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m	10 buc			2 945,887
						784,234
	1	Muncitor	h-om	8,2900	94,60	784,23
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1235	15 000,00	1 856,25
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	55,00	0,10
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	35,00	27,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	75,00	190,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	175,00	24,50
		Total	Lei			4 713,419
72	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 610,665 2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,2540	15 000,00	3 806,72
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	63,03
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	55,00	132,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	150,00	225,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	450,00	85,46
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	251,97
		Total	Lei			7 866,691
73	M1H05A	Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de pina la 0,7 tone	t			7 834,178 6 824,434
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	71,2500	94,60	6 740,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	94,60	84,15
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm	kg	2,5000	25,00	62,52
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	4,0000	25,00	100,00
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60	buc	18,0000	15,00	270,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	18,0000	20,00	360,00
	2874125882312	Saiba gros. plata pt. met M24	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,0000	75,00	75,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,0000	35,00	35,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,2000	18,00	21,61
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	25,00	25,00
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	0,4800	29,00	13,92
	2320186202613	Unsoare consistenta U 100	kg	0,4800	25,00	12,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,7500	1,80	13,95
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,7000	25,00	17,49
		Total	Lei			5 319,407
74	M1H12A	Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV	buc			9 562,00 4 257,00
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	36,0000	94,60	3 405,60
	7212030022700	Sudor	h-om	9,0000	94,60	851,40
	3410540004801	Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t	h-ut	21,2200	250,00	5 305,00
		Total	Lei			9 562,00
75	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm - captator paratrasnet	100 m			7 248,50 2 015,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 015,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,2540	15 000,00	4 500,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	55,00	132,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	150,00	225,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	450,00	90,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	255,00
		Total	Lei			72,485
76	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund,	100 m			3 236,793

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 6 mm				1 901,46
	1	Muncitor	h-om	20,1000	94,60	1 901,46
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0230	15 000,00	300,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	15 000,00	100,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	35,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	20,00	164,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	55,00	110,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	150,00	225,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	450,00	51,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	75,00	252,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	175,00	19,83
		<i>Total</i>	Lei			485,519
77	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			415,136 ----- 322,586
	1	Muncitor	h-om	3,4100	94,60	322,59
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	15 000,00	15,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,50
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	55,00	27,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	35,00	46,55
		<i>Total</i>	Lei			415,136
78	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc			186,418 ----- 173,118
	1	Muncitor	h-om	1,8300	94,60	173,12
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	25,00	0,30
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	15,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	25,00	0,25
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	35,00	12,60
		<i>Total</i>	Lei			186,418
		3. Utilaj				
79	pret furnizor	Limitator de supratensiune de tip LVA-440-CS	buc			250,00 ----- 0,00
	7979	Limitator de supratensiune de tip LVA-440-CS	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Total</i>	Lei			3 250,00
80	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V	buc			350,00 ----- 0,00
	8080	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			350,00
81	pret furnizor	Panou de evidenta complet, IP66, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 230/380 V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc			1,00 ----- 0,00
	8181	Panou de evidenta complet, IP66, dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 230/380 V, intreruptor de sarcina si automat de tip BZUM-DDE-63	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Total</i>	Lei			1,00
82	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc			285,00 ----- 0,00
	8282	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A	buc	1,0000	285,00	285,00
		<i>Total</i>	Lei			285,00
83	pret furnizor	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C,	buc			350,00

1	2	3	4	5	6	7
		In=25A, Un=400V				0,00
	8383	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	Lei			350,00
84	pret furnizor	Contor electric E230 ZMR 110 trifazat 5 - 125 A 230/400 V IP20	buc			3 500,00
						0,00
	8484	Contor electric E230 ZMR 110 trifazat 5 - 125 A 230/400 V IP20	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		Total	Lei			3 500,00
85	pret furnizor	Cofret metalic, IP65, dimensiuni 600 x 400 x 350 mm dotat cu incuietoare, sine N, PE, DIN	buc			2 500,00
						0,00
	8585	Cofret metalic, IP65, dimensiuni 600 x 400 x 350 mm dotat cu incuietoare, sine N, PE, DIN	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		Total	Lei			2 500,00
86	pret furnizor	Comutator pachet 3P, 25A, IP54 de tip PV3-40-IP54	buc			350,00
						0,00
	87678987	Comutator pachet 3P, 25A, IP54 de tip PV3-40-IP54	buc	1,0000	350,00	350,00
		Total	Lei			350,00
87	pret furnizor	Boxa din plastic pentru automate montat pe perete KMIIH-2/6, IP55	buc			250,00
						0,00
	8787	Boxa din plastic pentru automate montat pe perete KMIIH-2/6, IP55	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	Lei			250,00
88	pret furnizor	Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc			250,00
						0,00
	8888898	Intrerupator crepuscular In=5A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	Lei			250,00
89	pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V	buc			250,00
						0,00
	898989	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	Lei			250,00
90	pret furnizor	Generator diesel in carcasa fonoizolanta putere 30 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin. Dimensiune - 1800x740x825 mm. Greutate neta - 679 kg	SET			250 000,00
						0,00
	909090	Generator diesel in carcasa fonoizolanta putere 30 kW, 400/230 V, 50 Hz, IP54, inclusiv panoul de pornire automata de tip ATS (Comutator de transfer automat) si rezervorul de combustibil plin. Dimensiune - 1800x740x825 mm. Greutate neta - 679 kg	buc	1,0000	250 000,00	250 000,00
		Total	Lei			250 000,00
91	pret furnizor	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KC-1 protejat anticoroziv	SET			250,00
						0,00
	919191	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KC-1 protejat anticoroziv	buc	1,0000	250,00	250,00
		Total	Lei			250,00
92	pret furnizor	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	SET			150,00
						0,00
	929292	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65,	buc	1,0000	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		50W, min. 110 Lm/W, 230V				
		<i>Total</i>	Lei			150,00

APROBAT:

Intocmit

Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelelor de
canalizare în satul Baccealia, r-ul
Căușeni (etapa 2, etapa 3)**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului (46/24-A-PG)**

Valoarea de deviz 252 055,13 lei

Intocmit în prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Terasamente				
1	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,4000	1 357,50 0,00	543,00 0,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	66,0000	3,84 0,00	253,25 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4000	187,80 34,05	75,12 13,62
		<i>Total</i>	lei			871,37
		Total 1. Terasamente Inclusiv salariu				871,37 13,62
		2. 2. Cai de acces				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,0500	1 224,97 854,26	2 511,18 1 751,24
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	80,0000	413,24 63,38	33 058,98 5 070,56

1	2	3	4	5	6	7
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	20,0000	413,24 63,38	8 264,74 1 267,64
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta,izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010	m3	30,7500	350,22 108,79	10 769,14 3 345,25
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 20-70 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	30,0000	612,42 108,79	18 372,52 3 263,70
		<i>Total</i>	lei			72 976,56
		Total 2. Cai de acces Inclusiv salariu				72 976,56 14 698,39
		3. 3. Spatii verzi				
9	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	1,4000	554,20 245,96	775,88 344,34
10	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,4000	371,78 371,78	520,49 520,49
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,4000	475,77 455,97	666,08 638,36
12	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,4000	83,14 62,44	116,39 87,41
13	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	8,0000	101,22 101,22	809,78 809,78
14	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Artar virsta 3-5 ani	buc	8,0000	234,58 74,73	1 876,60 597,87
		<i>Total</i>	lei			4 765,22
		Total 3. Spatii verzi				4 765,22

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 998,25
		4. Ingradirea teritoriului				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,8800	112,56 112,56	211,62 211,62
16	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,8800	1 612,80 539,22	3 032,06 1 013,73
17	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi 60x60x2 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi gard	kg	429,1200	55,26 19,87	23 711,21 8 524,88
18	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm	buc	24,0000	32,00 0,00	768,00 0,00
19	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi 80x80x3,0 mm pentru sustineri panouri gard, inglobate partial in beton - stilpi poarta	kg	39,5000	55,25 19,87	2 182,56 784,71
20	pret ofertant	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
21	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,4690	2 182,92 688,61	1 023,79 322,96
22	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire	m2	99,0000	329,65 134,81	32 635,26 13 345,70
23	CK14A	Porti metalice cu rame din	m2	7,0200	1 817,16	12 756,43

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (4.0x1,8(h) m)			161,78	1 135,67
24	CK14A	Portite metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m)	m2	1,8000	1 817,16 161,77	3 270,89 291,18
		<i>Total</i>	lei			79 641,82
		Total Ingradirea teritoriului Inclusiv salariu				79 641,82 25 630,45

		Total	lei	158 254,97
		Asigurarea sociala	24 %	10 401,77
		Transportarea materialelor	4 %	4 405,75
		Total		173 062,49
		Cheltuiile de regie	14,5 %	25 094,06
		Total		198 156,55
		Beneficiu	6 %	11 889,39
		Total		210 045,94
		TVA	20 %	42 009,19
		Total		252 055,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		252 055,13 43 340,71

Intocmit

Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de
canalizare in satul Baccealia, r-ul
Causeni (etapa 2,**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului (46/24-A-PG)**

Valoarea de deviz 252 055,13 lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	9,964	94,60	942,59
2.	7129020012800	Pavator	h-om	121,862	94,60	11 528,15
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,672	94,60	1 293,37
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,588	94,60	150,22
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,414	94,60	322,96
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,837	94,60	835,99
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,467	94,60	800,98
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	217,738	94,60	20 598,01
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,275	94,60	4 756,02
10.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	3,640	94,60	344,34
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,690	94,60	1 768,08
		Total manopera				43 340,71

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,200	5,00	16,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	5,544	5,00	27,72
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	99,000	35,00	3 465,00
4.	11110001000015	Artar virsta 3-5 ani	buc	8,320	150,00	1 248,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	350,00	0,70
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,345	350,00	470,75
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,035	150,00	5,25
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,900	150,00	135,00
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,773	150,00	6 265,95
10.	14214022003931	Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	39,330	350,00	13 765,50
11.	154212610894	Ulei TAD-17	l	1,120	20,00	22,40
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,704	5,00	3,52
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,320	20,00	6,40
14.	20203210	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	2,000	25,00	50,00
15.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	7,020	1 500,00	10 530,00

16.	20301129301506 6	Portite metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m)	m2	1,800	1 500,00	2 700,00
17.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,320	25,00	8,00
18.	232011620050	Benzina A-92	l	1,400	25,00	35,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	1,407	20,00	28,14
20.	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,952	18,00	17,14
21.	2360080601	Dop din material plastic pentru teava 60x60 mm	buc	24,000	32,00	768,00
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,628	85,00	478,38
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,930	85,00	589,05
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,882	65,00	57,33
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,814	65,00	182,91
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,394	20,00	7,88
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	317,000	1,80	570,60
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	558,678	1,80	1 005,63
29.	26631021000011 2/15	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	5,500	2 850,00	15 675,00
30.	26661228002861	Bordura beton BP100.30.15	m	80,400	185,00	14 874,00
31.	26661228002866	Bordura beton 100.20.8	m	20,100	185,00	3 718,50
32.	2775276309886- 1	Confectii metalice inglobate in beton-stilpi gard	kg	429,120	35,00	15 019,20
33.	27752763098861 11	Confectii metalice inglobate in beton- din tevi 80x80x3,0 mm stilpi poarta	kg	39,500	35,00	1 382,50
34.	28731363060002 2	PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm	m2	99,000	150,00	14 850,00
35.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	8,307	75,00	623,02
36.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	35,280	20,00	705,60
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	35,280	10,00	352,80
38.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	35,280	2,00	70,56
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,698	1,80	24,67
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,560	20,70	363,49
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,162	20,70	24,05
Total materiale de constructii						110 143,64

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,176	450,00	79,20
2.	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	2,380	150,00	357,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,870	250,00	717,50
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,295	250,00	2 323,75
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,160	380,00	60,80
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,128	25,00	28,20
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,611	150,00	91,65
8.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	2,172	250,00	543,00
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,470	450,00	211,50

10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,026	125,00	253,25
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,397	75,00	104,77
Total utilaje de construcții						4 770,62

Total	lei	158 254,97
Asigurarea sociala	24 %	10 401,77
Transportarea materialelor	4 %	4 405,75
Total		173 062,49
Cheltuielile de regie	14,5 %	25 094,06
Total		198 156,55
Beneficiu	6 %	11 889,39
Total		210 045,94
TVA	20 %	42 009,19
Total		252 055,13
Total deviz:		252 055,13

Intocmit

Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in
satul Baccealia, r-ul Causeni (etapa 2,****Investitor Apa-Canal****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Terasamente				
1	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			1 357,50 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	250,00	1 357,50
		<i>Total</i>	lei			543,00
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			3,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	125,00	3,84
		<i>Total</i>	lei			253,25
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			187,80 34,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,05
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,75
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	380,00	152,00
		<i>Total</i>	lei			75,12
		2. 2. Cai de acces				
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 224,97 854,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,70	20,70
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	250,00	350,00
		<i>Total</i>	lei			2 511,18
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			413,24 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	266310210000112/15	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	2 850,00	156,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,80	5,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	150,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,70	0,12
	26661228002861	Bordura beton BP100.30.15	m	1,0050	185,00	185,92
		<i>Total</i>	lei			33 058,98
6	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			413,24 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	266310210000112/15	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,0550	2 850,00	156,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,80	5,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	150,00	1,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,70	0,12
	26661228002866	Bordura beton 100.20.8	m	1,0050	185,00	185,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 264,74
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta,izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010	m3			350,22 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,70	4,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			10 769,14
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 20-70 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3			612,42 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	14214022003931	Balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,70	4,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	75,00	1,72
		<i>Total</i>	lei			18 372,52
		3. 3. Spatii verzi				
9	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adancime 12-15 cm	100m2			554,20 245,96
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,6000	94,60	245,96
	232011620050	Benzina A-92	l	1,0000	25,00	25,00
	154212610894	Ulei TAD-17	l	0,8000	20,00	16,00
	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,6800	18,00	12,24
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,7000	150,00	255,00
		<i>Total</i>	lei			775,88
10	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			371,78 371,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	94,60	371,78
		<i>Total</i>	lei			520,49
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			475,77 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	5,00	19,80
		<i>Total</i>	lei			666,08
12	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			83,14 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,70	20,70
		<i>Total</i>	lei			116,39
13	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			101,22 101,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	94,60	101,22
		<i>Total</i>	lei			809,78
14	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Artar virsta 3-5 ani	buc			234,58 74,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	94,60	70,95
	11110001000015	Artar virsta 3-5 ani	buc	1,0400	150,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	20,70	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	5,00	2,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	20,00	0,80
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			1 876,60
		4. Ingradirea teritoriului				
15	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu	m3			112,56 112,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	94,60	112,56
		<i>Total</i>	lei			211,62
16	CA03C2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 612,80 539,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,80	524,35
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	150,00	116,49
	1421102200290	Pietriș ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	350,00	250,40
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2900	20,70	6,09
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	150,00	48,75
	3410520006752	Automașcă 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			3 032,06
17	CL18A	Confecții metalice diverse din țevi 60x60x2 mm pentru susțineri panouri gard, înglobate parțial în beton - stilpi gard	kg			55,26 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309886-1	Confecții metalice înglobate în beton- stilpi gard	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	75,00	0,38
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,80	0,01
		<i>Total</i>	lei			23 711,21
18	pret ofertant	Dop din material plastic pentru țeava 60x60 mm	buc			32,00 0,00
	2360080601	Dop din material plastic pentru țeava 60x60 mm	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			768,00
19	CL18A	Confecții metalice diverse din țevi 80x80x3,0 mm pentru susțineri panouri gard, înglobate parțial în beton - stilpi poarta	kg			55,25 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	277527630988611	Confecții metalice înglobate în beton- din țevi 80x80x3,0 mm stilpi poarta	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	75,00	0,37
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,80	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 182,56
20	pret ofertant	Dop din material plastic pentru țeava 80x80 mm	buc			25,00 0,00
	20203210	Dop din material plastic pentru țeava 80x80 mm	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			50,00
21	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensulă de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi	t			2 182,92 688,61

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 7 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,61
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	85,00	1 020,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	20,00	60,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,51
		<i>Total</i>	lei			1 023,79
22	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ingradire	m2			329,65 <hr/> 134,81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	94,60	2,37
	287313630600022	PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm	m2	1,0000	150,00	150,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	75,00	3,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	1,80	0,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	85,00	5,95
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			32 635,26
23	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (4.0x1,8(h) m)	m2			1 817,16 <hr/> 161,78
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	20,00	80,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	65,00	6,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	75,00	8,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,80	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,80	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,70	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	8,97
		<i>Total</i>	lei			12 756,43
24	CK14A	Portite metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m)	m2			1 817,16 <hr/> 161,77
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	94,60	35,95
	203011293015066	Portite metalice cu rame din profiluri din cornier 40x2 mm, cu umplutura din PANOU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 4.2 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel (1,0x1,8(h) m)	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	20,00	80,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	10,00	40,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	65,00	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	75,00	8,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,80	0,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,80	2,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,70	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			3 270,89

APROBAT:

Intocmit

Polimer Gaz Conducte SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.