

Lucrari de reparatie capitala a
incaperilor PAMU Badiceni,
SAMU Soroca
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reparatie (Marca SAC)

Valoarea de deviz 2 084 668,40 lei

Intocmit in prețuri curente 12.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari (Parter)				
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (fereastra de primit pileti (deschiderea pentru primirea piletilor, cazangerie, ferestrelor blocate cu piatra)	m3	7,420	232,94 230,40	1 728,39 1 709,58
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	14,360	25,20 25,20	361,92 361,92
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (usi,) cu recuperare	m2	6,140	25,19 25,19	154,68 154,68
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	14,040	25,20 25,20	353,76 353,76
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVH (ferestre, .) cu recuperare	m2	4,680	25,21 25,21	117,96 117,96
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din metal (usi,.) cu recuperare	m2	3,360	25,21 25,21	84,72 84,72
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	199,350	17,11 16,20	3 411,26 3 229,44
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	468,200	17,11 16,20	8 011,84 7 584,84
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	66,000	47,96 46,80	3 165,36 3 088,80

		gresie, placi ceramice, etc				
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	136,200	13,90 13,20	1 892,63 1 797,84
		Total Demontari (Parter) Inclusiv salariu				19 282,52 18 483,54
		2. Усиление перегородок. Перекрышки над проемами дверей (Parter)				
11	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	850,000	44,23 15,60	37 597,19 13 260,00
12	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	235,600	25,54 2,70	6 018,09 636,12
13	CA05C3	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	5,200	1 659,51 369,00	8 629,44 1 918,80
14	RpCP21A	Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la scari din beton sau beton armat .Buiandrugi	m	14,800	132,75 54,00	1 964,68 799,20
15	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,200	97,08 72,00	3 417,07 2 534,40
16	CF02B5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (k=6)	m2	35,200	168,55 129,60	5 933,09 4 561,92

17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,200	90,32 73,20	3 179,30 2 576,64
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	5,41 1,80	190,26 63,36
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,200	41,25 33,00	1 451,83 1 161,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,200	5,41 1,80	190,26 63,36
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,200	46,04 33,00	1 620,71 1 161,60
		Total Усиление перегородок. Перекрышки над проемами дверей (Parter) Inclusiv salariu				70 191,92 28 737,00
		3. Lucrari de finisare interioara (Parter) 3.1. Tavane				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	58,550	6,64 1,80	388,61 105,36
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,550	108,95 91,80	6 378,97 5 374,86
24	CF53A k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art 52) k=5	m2	58,550	71,24 39,00	4 170,98 2 283,42
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,550	23,26 12,00	1 361,64 702,60

26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,200	5,41 1,80	255,12 84,96
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,200	41,25 33,00	1 946,77 1 557,60
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,200	5,41 1,80	255,12 84,96
29	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	47,200	6,10 3,60	287,87 169,92
30	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	170,000	341,28 132,00	58 017,60 22 440,00
31	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,100	5 044,00 1 320,00	504,40 132,00
32	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,000	267,33 152,40	4 010,01 2 286,00
33	CK17F	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice	m2	15,000	243,88 105,00	3 658,17 1 575,00
34	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	25,000	41,40 31,20	1 035,03 780,00
35	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	100,000	86,82 51,00	8 682,00 5 100,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				90 952,29 42 676,68
		3.2. Pereti (inclusiv glafurile) (Coordonarea cu Beneficiar)				
36	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Pereti despartitori)	100m2	1,200	32 825,27 8 779,20	39 390,32 10 535,04

37	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,500	1 303,20 223,20	651,60 111,60
38	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC PGC Hidrofob cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala 100mm densitatea materialului min.35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m	m2	18,500	455,41 160,99	8 425,16 2 978,34
39	CK18B	Montarea profilului p-u consolidarea tocurilor la usi in pereti din gips carton	m	50,000	127,45 31,20	6 372,68 1 560,00
40	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	25,000	226,37 107,22	5 659,23 2 680,50
41	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	10,000	222,55 107,22	2 225,51 1 072,20
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	687,600	5,41 1,80	3 716,48 1 237,68
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	687,600	97,09 72,00	66 756,61 49 507,20
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute (25x50cm coordonat cu Beneficiar +profil PVC margine gresie si faianta 40m.l	m2	80,000	386,82 99,00	30 945,47 7 920,00
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	637,500	90,32 73,20	57 579,64 46 665,00

		(Coordonarea cu beneficiar)				
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Coordonarea cu beneficiar)	m2	637,500	23,26 12,00	14 825,76 7 650,00
47	CL17C apl	Confectii metalice diverse, montate aparent (coltar el-te de protective.) Profil de colt aluminiu perforat 23x23x2500 mm Extra 1ml-100gr	kg	45,200	46,88 9,60	2 119,20 433,92
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	637,500	5,41 1,80	3 445,69 1 147,50
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (Coordonarea cu beneficiar)	m2	637,500	41,25 33,00	26 293,84 21 037,50
50	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil din fibra de sticla tip rogojca b=1,06m, adeziv p-u tapet din fibra de sticla cu norma de consum 0,05kg//m2 Coordonarea cu Beneficiar)	m2	637,500	57,01 36,00	36 346,74 22 950,00
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	637,500	5,41 1,80	3 445,69 1 147,50
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Coordonarea cu beneficiar)	m2	637,500	46,04 33,00	29 352,41 21 037,50
		Total Pereti (inclusiv glafurile) (Coordonarea cu Beneficiar) Inclusiv salariu				337 552,03 199 671,48
		3.3. Pardoseli (Coordonarea cu Beneficiar)				
		3.3.1. 3.3.1. Tip 1				
53	IzF04J2	Strat de folie Eurovent DB barier de vaporii simplu , asezata cu suprapunerile nelipite	m2	72,870	10,21 1,20	744,00 87,42

54	CA04K	Beton turnat in placi, beton monolit celular fibros in grosime 100mm (Planseu) si turnarea cu pompa Beton de polistiren	m3	7,300	1 604,18 60,00	11 710,55 438,00
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata BP-1 4x150x150 (2,12 kg/m2)	kg	177,650	23,63 1,80	4 198,51 319,74
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,870	84,03 42,00	6 627,34 3 312,54
57	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.12 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Tip 450x450mm)	m2	72,870	472,76 150,00	34 450,16 10 930,56
58	CG18A1 apl	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp Profil PVC margine gresie	m	88,700	95,96 60,00	8 511,98 5 322,00
		Total 3.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				66 242,54 20 410,26
		3.3.2. Tip 3.3.2. Tip 2				
59	IzF04J2	Strat de folie Eurovent DB barier de vaporii simplu , asezata cu suprapunerile nelipite	m2	137,830	1,20 1,20	165,85 165,42
60	CA04K	Beton turnat in placi, beton monolit celular fibros in grosime 100mm (Planseu) si turnarea cu pompa Beton de polistiren	m3	14,430	1 604,11 60,00	23 147,28 865,80
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata BP-1 4x150x150 (2,12 kg/m2)	kg	336,030	23,63 1,80	7 941,63 604,86
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	137,830	84,03 42,00	11 581,45 5 788,86
63	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.12 mm inclusiv	m2	111,830	472,76 150,00	52 868,94 16 774,50

		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Tip 450x450mm)				
64	CG18A1 apl	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp Profil PVC margine gresie	m	152,300	95,96 60,00	14 615,43 9 138,00
		Total Tip 3.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				110 320,58 33 337,44
		3.3.3. 3.3.3. Tip 3				
65	IzF04J2	Strat de folie Eurovent DB barier de vapori simplu , asezata cu suprapunerile nelipite	m2	14,650	1,20 1,20	17,62 17,58
66	CA04K	Beton turnat in placi, beton monolit celular fibros in grosime 100mm (Planseu) si turnarea cu pompa Beton de polistiren	m3	1,470	1 604,12 60,00	2 358,06 88,20
67	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa sudata BP-1 4x150x150 (2,12 kg/m2)	kg	35,720	23,63 1,80	844,22 64,32
68	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	14,650	31,65 4,20	463,73 61,56
69	IzF31B apl	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,650	212,43 52,80	3 112,08 773,52
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,650	84,02 42,00	1 230,91 615,30
71	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica gr.12 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Tip 450x450mm)	m2	14,650	472,77 150,00	6 926,09 2 197,50

72	CG18A1 apl	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp Profil PVC margine gresie	m	15,200	95,96 60,00	1 458,60 912,00
		Total 3.3.3. Tip 3 Inclusiv salariu				16 411,31 4 729,98
		Total Pardoseli (Coordonarea cu Beneficiar) Inclusiv salariu				192 974,43 58 477,68
		3.4. Timplarie				
73	CK23B apl	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ferestre recuperate 2 buc 1,2x1,95)	m2	4,680	103,63 43,81	484,98 205,02
74	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica , latimea profilului de 50mm , geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere , inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort	m2	32,760	2 358,52 43,80	77 265,03 1 434,90
75	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m	16,800	242,62 5,40	4 076,02 90,72
76	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250	m	16,800	294,38 24,00	4 945,58 403,20
77	CK25A apl	Usi confectionate din profiluri din mase plastice recuperate 3 buc 1,32x2,4m	m2	9,500	619,85 48,60	5 888,53 461,70
78	CK21D1 apl	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste	m2	15,120	3 429,09 69,00	51 847,83 1 043,28

		35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .Usi exterioare in doua canaturi. Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica , armatura otel zincat U min.1,5mm feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala cu 5 chei min) cu deversor.				
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (partea de jos - 40%) si sticla grezata (partea de sus -60%, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inclusiv, intr-un canat , cu suprafatantoculuippina la 7mp inclusiv Usi PVCplacate cu sandwich si geam termopan deversor incadrament din 2 parti cu opritor	m2	26,640	3 167,34 48,60	84 377,89 1 294,68
80	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /cazangerie	m2	2,900	3 737,21 264,00	10 837,91 765,60
81	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat	kg	50,000	57,50 19,80	2 875,23 990,00
82	CL19D	Usi confectionate din grilaje metalie gata confectionate din otel profilat sau forjat , cu yala	kg	80,000	57,50 19,80	4 600,37 1 584,00
83	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,130	1 380,54 386,31	179,47 50,22

		Total Timplarie Inclusiv salariu				247 378,84 8 323,32
		Total Lucrari de finisare interioara (Parter) Inclusiv salariu				868 857,59 309 149,16
		4. Fatada ,soclu (Parter) nivel 1				
84	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	360,000	48,02 36,00	17 285,40 12 960,00
85	CF02B apl	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (50 %)	m2	102,100	97,07 72,00	9 911,16 7 351,20
86	CK26B	Glafuri aluminiu soclu(цокольный капельник разв.=160мм) pentru 2 niveluri	m	150,000	67,14 24,00	10 071,30 3 600,00
87	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala FASROCK 100mm(Normacoltar =1,023)	m2	204,200	432,02 138,60	88 217,82 28 302,12
88	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 20mm	m2	8,500	323,88 175,38	2 752,98 1 490,76
89	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	204,200	23,01 7,20	4 699,05 1 470,24
90	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pereti exteriori la fatade (Norma de consum 0,271/mp	m2	212,700	15,84 7,20	3 369,14 1 531,44

91	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" colorat la pereti (culoarea se coordoneaza u Beneficiar)	m2	212,700	146,02 73,20	31 057,58 15 569,64
92	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si 0,8 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, ,pthidroizolare Soclu	m3	50,000	56,40 56,40	2 820,00 2 820,00
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la pereti exteriori la fatade (Norma de consum 0,271/mp	m2	44,200	15,84 7,20	700,11 318,24
94	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat M gr.50 mm Norma cornier 0,75ml/m2	m2	44,200	264,64 103,08	11 697,09 4 556,16
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp -soclu	kg	44,200	24,53 2,70	1 084,40 119,34
96	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni se coordoneaza cu beneficiar - piatra cosauti sur	m2	44,200	477,98 174,00	21 126,74 7 690,80
97	CH06C	Balustrada din INOX (Coordonarea cu beneficiar)	m	6,200	1 259,21 54,00	7 807,09 334,80
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	87,09 42,00	1 323,70 638,40
99	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (antiderapant Ciocolata OL-13)	m2	15,200	458,32 231,30	6 966,51 3 515,76
		Total Fatada ,soclu (Parter) nivel 1 Inklusiv salariu				220 890,07 92 268,90
		5. Fatada Nivel II (Coordonarea cu beneficiar)				

100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite (pereti - 10%)	m2	23,800	17,11 16,20	407,27 385,56
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	238,600	23,26 12,00	5 548,91 2 863,20
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	238,600	24,21 8,40	5 776,98 2 004,24
103	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Coordonat cu beneficiar)	m2	238,600	53,24 27,00	12 702,35 6 442,20
		Total Fatada Nivel II (Coordonarea cu beneficiar) Inclusiv salariu				24 435,51 11 695,20
		6. Copertina				
104	TsA07A1	Sapatura manuala de pamint, 8buc*1m*0,5m*0,5m	m3	2,000	61,20 61,20	122,40 122,40
105	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	1,000	1 957,48 380,40	1 957,48 380,40
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, Placute inglobate in beton	kg	42,000	41,37 12,60	1 737,52 529,20
107	CK35B	Dibluri din metal fixate Anchere cu piulite montate in beton Art 023123 Lider 20x250	buc	32,000	14,40 12,00	460,80 384,00
108	CL17C	Confectii metalice gata cofectionate (stilpi) 8 buc*3,3m teava profilata 100*100*4 bec 1 metpa 14,246kg	kg	375,940	38,72 9,60	14 554,57 3 609,00
109	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,380	1 380,24 386,37	524,49 146,82

		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
110	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, Profnastil	m2	39,330	324,00 72,00	12 742,73 2 831,76
111	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,200	5 775,20 1 350,00	1 155,04 270,00
112	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	44,000	282,39 69,00	12 425,05 3 036,00
113	CE22A	Sisteme de burlane d=100mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5mm	m	16,500	222,23 21,00	3 666,77 346,50
114	CE20A	Sisteme de jgheaburi d 150mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	13,500	185,57 18,00	2 505,15 243,00
		Total Copertina Inclusiv salariu				51 852,00 11 899,08
		7. Pereu				
115	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,090	621,78 529,33	55,96 47,64
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,500	534,72 59,40	4 545,09 504,90
117	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	85,000	197,38 54,00	16 777,05 4 590,00
118	CI24A	Placarea pereului cu placi antiderapante (Patrat ciocolata OL -13)	m2	85,000	458,32 231,30	38 957,49 19 660,50
119	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe	m	90,000	232,91	20 961,95

		mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa B7,5- BP 100,20.8			42,00	3 780,00
		Total Pereu Inclusiv salariu				81 297,54 28 583,04
		8. Sistema de scurgere si elemente de acoperis				
120	CE22A	Sisteme de burlane d=100mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5mm	m	60,000	222,22 21,00	13 333,15 1 260,00
121	CE20A	Sisteme de jgheaburi d 150mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	75,000	185,57 18,00	13 917,56 1 350,00
		Total Sistema de scurgere si elemente de acoperis Inclusiv salariu				27 250,71 2 610,00
		9. Diverse				
122	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t	32,500	49,20 49,20	1 599,00 1 599,00
123	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	32,500	66,60 66,60	2 164,50 2 164,50
124	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	32,500	38,00 0,00	1 235,00 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				4 998,50 3 763,50

		Total	lei	1 369 056,36
		Asigurari sociale	24,00 %	121 725,46
		Cheltuieli de transport	10,00 %	85 503,16
		Total	100,00 +	1 576 284,98
		Cheltuieli de regie	7,00 %	110 339,95
		Total	100,00 +	1 686 624,93
		Beneficiu de deviz	3,00 %	50 598,74
		Total	100,00 +	1 737 223,67
		TVA	20,00 %	347 444,73
		Total	100,00 +	2 084 668,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 084 668,40 507 189,42

Intocmit

svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)