

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Obiect: Vitrine curte interioara bl. Administrativ

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.6.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata \ inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse dimensiuni - 3800 x 2800h.Garantie 24luni (bloc administ)	m2			6 405,80000 70,95000
1.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,05000	6 000,00000	6 300,00000
1.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01000	35,00000	0,35000
1.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,12000	25,00000	3,00000
1.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35000	90,00000	31,50000
1.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
1.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
2	CK11B	Vitrine gata confedlionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , feronerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm). Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 1 20mm.Latime profi orizontal - 105 mm. Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confecti onare/montarennri droizo l are noduri incluse,dimensiuni - 6200 x 3050h .Garantie 24 luni. (bloc administ)	m2			6 405,80000 70,95000
2.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,05000	6 000,00000	6 300,00000
2.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01000	35,00000	0,35000
2.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,12000	25,00000	3,00000
2.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35000	90,00000	31,50000
2.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
3	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm.Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG Dimensiuni- 940 x 2550h (2 buc)	m2			6 405,80000 70,95000
3.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,05000	6 000,00000	6 300,00000
3.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01000	35,00000	0,35000
3.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,12000	25,00000	3,00000
3.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35000	90,00000	31,50000
3.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Vitrine

Obiectul: Vitrine curte interioara bl. Administrativ

Devizul: Vitrine curte interioara bl. Administrativ

Deviz local Nr. 1.6.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 327 264,62133 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CK11B	Vitrine gata confectionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata \ inaltimea usii, lacata , fenerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu, profil 5x10 cm.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confectionare/montare/hidroizolare noduri incluse dimensiuni - 3800 x 2800h.Garantie 24luni (bloc administ)	m2	10,65000	6 405,80000	68 221,77000
					70,95000	755,61750
2	CK11B	Vitrine gata confedlionate, inclusiv usa dubla cu miner din inox pe toata inaltimea usii, lacata , fenerie echivalent Marco Z -TS , amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m.Fara prag inalt. Usile cu pod termic, grosime 34mm, dimensiuni profil 7x10 cm. Grosime pereti profil 2 mm.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm). Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 1 20mm.Latime profi orizontal - 105 mm. Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG,Sticlele matate cu jet de nisip.Servicii de confecti onare/montarenri droizo l are noduri incluse,dimensiuni - 6200 x 3050h .Garantie 24 luni. (bloc administ)	m2	18,60000	6 405,80000	119 147,88000
					70,95000	1 319,67000
3	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu.Completarea cu geam termopan securizat 32 mm (6mm x 20 x 6mm).Latime sectiune sistemului -50 mm. Latime profil vertical - 120mm.Latime profi orizontal - 105 mm.Fatada cu canal de condens, drenaj, culoare RAL 9003 (alb) ESG Dimensiuni- 940 x 2550h (2 buc)	m2	4,80000	6 405,80000	30 747,84000
					70,95000	340,56000

Total manopera (ore)	25,53750
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		218 117,49000
Asigurari sociale	24,00000%	579,80340
Total		218 697,29340
Cheltuieli de transport	7,00000%	15 099,11498
Total		233 796,40838
Cheltuieli de regie	12,40000%	28 990,75464
Total		262 787,16301
Beneficiu de deviz	3,78000%	9 933,35476

Total General fara TVA	272 720,51778
TVA (20%)	54 544,10356
TOTAL GENERAL	327 264,62133
Inclusiv salariul	2 415,84750

Intocmit: SRL Megatek Grup
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Vitrine

Obiectul: Vitrine curte interioara bl. Administrativ

Devizul: Vitrine curte interioara bl. Administrativ

Devizul local de resurse Nr. 1.6.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 327 264,62133 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	23,83500	94,60000	2 254,79100
2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,70250	94,60000	161,05650
Total manopera					2 415,84750	
Materiale						
1	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,91750	90,00000	1 072,57500
2	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	4,08600	25,00000	102,15000
3	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	35,75250	6 000,00000	214 515,00000
4	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,34050	35,00000	11,91750
Total materiale					215 701,64250	
Utilaje						
Total utilaje					0,00000	
Total					218 117,49000	
Asigurari sociale			24,00000%		579,80340	
Total					218 697,29340	
Cheltuieli de transport			7,00000%		15 099,11498	
Total					233 796,40838	
Cheltuieli de regie			12,40000%		28 990,75464	
Total					262 787,16301	
Beneficiu de deviz			3,78000%		9 933,35476	
TOTAL Deviz fara TVA					272 720,51778	
Total					272 720,51778	
TVA			20%		54 544,10356	
TOTAL Deviz					327 264,62133	

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(functia, semnatura, numele, prenumele)