

**Lucrari de amenajare (pavarea
curtii din spatele Institutiei) la
LT Traian, mun Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 970 504,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	772,6440	64,84	50 098,23
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	895,7740	64,84	58 081,98
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,2760	64,84	1 249,86
		Total manopera				109 430,07

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	210,4500	480,00	101 016,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0800	420,00	453,60
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	137,3680	420,00	57 694,56
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1000	420,00	2 562,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	52,2160	420,00	21 930,72
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	367,2000	2,60	954,72
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 952,0000	2,60	5 075,20
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 601,4000	2,60	24 963,64
9.	2661112800655	Placi din beton (vibropresate), pentru trotuare, Grosimea 40 mm	m2	1 238,3000	154,17	190 908,71
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,2800	1 850,00	31 968,00
11.	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150	m	361,8000	58,33	21 103,79
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	24,4000	550,00	13 420,00
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0800	23,33	25,20
14.	4100126202818	Apa	m3	30,7880	23,33	718,29
		Total materiale de construcții				472 794,43

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	129,3096	385,00	49 784,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	64,6548	75,00	4 849,11
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,9750	450,00	438,75
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	77,5920	420,00	32 588,64
		Total utilaje de construcții				87 660,70

Total:

Cheltuieli directe	lei	669 885,20
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	26 263,22
Transportarea materialelor	5,00 %	23 639,72
Total	100,00 +	719 788,14
Cheltuieli de regie	6,00 %	43 187,29
Total	100,00 +	762 975,43
Beneficiu de deviz	6,00 %	45 778,53
Total	100,00 +	808 753,96
TVA	20,00 %	161 750,79

Total deviz:

**970 504,7
5**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)