

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес : Примэрия с. Гайдар, 1007601004456

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Лазарев С.В.

представители офертанта **АО «Монтаж» г. Чадыр-Лунга**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить **Строительные работы по ремонту дороги по ул. Кирова с. Гайдар**

(наименование работ)

Код CPV: 45200000-9

а) за сумму без НДС **663 862,00 лей (шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят два лея 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **132 772,00 лей (сто тридцать две тысячи семьсот семьдесят два лея 00 бань)**

(сумма цифрами и прописью)

2. Мы обязуемся, что в случае если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через : **сорок (40) дней**

(период цифрами и прописью)

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 30 **дней** соответственно до 18.04.2021г.

(продолжительность цифрами и прописью)

и она останется обязательной для нас и

(день/месяц/год)

может быть принята в любое время до истечения срока действия.

3. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

4. Наряду с основной офертой:

не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)



5. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша oferta будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления oferty.

6. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять oferta с самой низкой ценой или любую другую oferta, которую Вы можете получить.

Дата 17.03.2021г.

Директор АО «Монтаж» Лазарев С.В. в качестве , уполномоченный на законном основании подписывать oferta за и от имени

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в oferta).

1. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме (от общей стоимости в oferta) и составляет
2. Гарантийный период для выполненных работ **5 лет**
3. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 1 календарных дней.
4. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 6 календарных дней.

Офертант,


(уполномоченная подпись)



**Строительные работы по
ремонту дороги по ул. Кирова
в с.Гайдар**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta


DEVIZ LOCAL №

Строительные работы по ремонту дороги по ул. Кирова в с.Гайдар

Valoarea de deviz, 796 634,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории) | 100m2 | 15,120 | 63,000 0,000 | 952,560 0,000 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль) | m3 | 32,400 | 29,983 29,983 | 971,456 971,456 |
| 3 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)т 10 см Коэффициент к материалам=2,000 | 100m2 | 13,500 | 5 881,465 392,665 | 79 399,772 5 300,972 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, | m | 540,000 | 209,680 | 113 227,173 |



[Handwritten signature]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|----|-----------|-------------------|---------------------------|
| | | pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) | | | 38,632 | 20 861,388 |
| 5 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 1 350,000 | 250,444 60,197 | 338 099,319 81 266,004 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 48,600 | 19,002 0,000 | 923,500 0,000 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт) | t | 48,600 | 64,003 64,003 | 3 110,526 3 110,526 |


| | | | |
|--|----------------------------|----------|-------------------|
| | Total | lei | 536 684,306 |
| | Соц. и мед страхование | 24,00 % | 26 762,483 |
| | Транспортировка материалов | 4,00 % | 16 446,564 |
| | Накладные расходы | 8,00 % | 46 391,468 |
| | Итого | 100,00 + | 626 284,821 |
| | Сметная прибыль | 6,00 % | 37 577,089 |
| | Итого | 100,00 + | 663 862,00 |
| | НДС | 20,00 % | 132 772,00 |
| | Total deviz: | | 796 634,00 |
| | Inclisiv salariu | | 111 510,34 |

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)



**Строительные работы по
ремонту дороги по ул. Кирова
в с.Гайдар**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

строительные работы по ремонту дороги по ул. Кирова в с.Гайдар

Valoarea de deviz 796 634,00 lei

Intocmit in prețuri curente 2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 01-01-2000: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|-----------|-------|--------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 647,540 | 57,66 | 94 997,156 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 243,729 | 57,66 | 14 053,414 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 42,660 | 57,66 | 2 459,776 |
| Total manopera | | | | | | 111 510,346 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|-----|------------|----------|--------------------|
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 137,700 | 450,00 | 61 965,000 |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,860 | 190,00 | 923,400 |
| 3. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 6,750 | 190,00 | 1 282,500 |
| 4. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 115,695 | 140,00 | 16 197,300 |
| 5. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 711,800 | 1,33 | 2 276,694 |
| 6. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 160,000 | 1,33 | 2 872,800 |
| 7. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 21 235,500 | 1,33 | 28 243,215 |
| 8. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1 370,250 | 150,00 | 205 537,500 |
| 9. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 24,300 | 1 250,00 | 30 375,000 |
| 10. | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 542,700 | 108,33 | 58 790,691 |
| 11. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 27,000 | 100,00 | 2 700,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 411 164,100 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,268 | 420,00 | 952,560 |
| 2. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 28,890 | 420,00 | 12 133,800 |
| 3. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,694 | 250,00 | 923,500 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 14 009,860 |


| | | |
|----------------------------|---------|-------------|
| Total | lei | 536 684,306 |
| Соц. и мед страхование | 24,00 % | 26 762,483 |
| Транспортировка материалов | 4,00 % | 16 446,564 |



| | | |
|---------------------|----------|------------------|
| Накладные расходы | 8,00 % | 46 391,468 |
| Итого | 100,00 + | 626 284,821 |
| Сметная прибыль | 6,00 % | 37 577,089 |
| Итого | 100,00 + | 663 862,00 |
| НДС | 20,00 % | 132 772,00 |
| Total deviz: | | 796 634,0 |

Intocmit _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect **строительные работы по ремонту
дороги по ул. Кирова в с.Гайдар**

Investitor **ООО**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-------|--|----------------------|-----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории) | 100m2 | | | 63,000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 | 420,00 | 63,000 |
| 2 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль) | m3 | | | 29,983 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 | 57,66 | 29,983 |
| 3 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)г 10 см Коэффициент к материалам=2,000 | 100m2 | | | 5 881,465 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 | 57,66 | 392,665 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 | 450,00 | 4 590,000 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 | 420,00 | 898,800 |
| 4 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) | m | | | 209,680 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,649 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 | 57,66 | 29,983 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 1 250,00 | 56,250 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 | 1,33 | 4,216 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 | 190,00 | 1,710 |
| | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 | 108,33 | 108,872 |
| 5 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | | | 250,444 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 57,66 | 58,375 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 57,66 | 1,822 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 150,00 | 152,250 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,33 | 2,128 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 15,7300 | 1,33 | 20,921 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 190,00 | 0,950 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 140,00 | 11,998 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 100,00 | 2,000 |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | | | 19,002 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 | 250,00 | 19,002 |
| 7 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка земли (грунта) с бульжниками, с камнями в автотранспорт) | t | | | 64,003 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 57,66 | 64,003 |

APROBAT:



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.