

**CENTRALIZATOR**

**Construcția terenului sportiv si amenajarea spațiului adiacent pe terenul din comuna Chițcanii Vechi,  
raionul Telenеști**

<b>Nr.deviz</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Total fără TVA</b>	<b>TVA</b>	<b>Total cu TVA</b>
2.1.1.	Lucrari pregatitoare (03.24-PG)	336 026,28	67 205,26	403 231,53
2.1.2.	Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)	2 514 429,23	502 885,85	3 017 315,07
2.1.3.	Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)	258 840,89	51 768,18	310 609,07
2.1.4.	Pavare	507 703,61	101 540,72	609 244,33
	<b>Total</b>	<b>3 617 000,00</b>	<b>723 400,00</b>	<b>4 340 400,00</b>

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **CIOCOI Dumitru**Funcția în cadrul Asociației: **Administrator**Denumirea ofertantului: **SRL Eurogalex Prim**

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari pregatitoare (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 403 231,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3	33,240	395,25 357,50	13 138,11 11 883,30
2	RpCK42A aplicativ	Demolare tribune existente	m2	114,000	20,65 19,50	2 354,10 2 223,00
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,570	3 497,89 0,00	1 993,80 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,600	13,82 0,00	1 555,65 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,570	278,42 24,74	158,70 14,10
		<i>Total</i>	lei			19 200,36
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>19 200,36 14 120,40</b>
		<b>2. Scoaterea solului fertil</b>				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	4,230	1 260,00 0,00	5 329,80 0,00
7	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	4,230	2 394,04	10 126,80

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I			0,00	0,00
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	5,100	2 856,00 0,00	14 565,60 0,00
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	592,200	13,82 0,00	8 181,45 0,00
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,100	218,28 19,50	1 113,25 99,45
		<i>Total</i>	lei			39 316,90
		<b>Total Scoaterea solului fertil Inklusiv salariu</b>				<b>39 316,90 99,45</b>
		<b>3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila</b>				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	7,960	1 643,97 0,00	13 086,00 0,00
12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,960	2 898,02 0,00	23 068,20 0,00
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,480	2 856,03 0,00	12 795,00 0,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	522,200	13,82 0,00	7 214,40 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,480	218,25 19,50	977,76 87,36
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	4,230	654,04 0,00	2 766,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,230	4 333,53 323,05	18 330,85 1 366,50
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	42,300	80,00 0,00	3 384,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			81 622,81
		<b>Total Sistemizarea pe verticala si lacat de argila Inklusiv salariu</b>				<b>81 622,81 1 453,86</b>
		<b>4. Executarea retilor de drenaj</b>				
19	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,080	6 874,37 154,37	549,95 12,35
20	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,650	11 149,28 395,20	7 247,03 256,88
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	107,250	13,82 0,00	1 481,85 0,00
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,650	265,25 23,40	172,41 15,21
23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm	m	315,000	104,38 24,05	32 878,13 7 575,75

1	2	3	4	5	6	7
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	19,980	367,66 39,65	7 345,82 792,22
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	35,280	465,25 55,25	16 414,02 1 949,22
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	573,300	21,83 1,30	12 512,28 745,29
27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm	m	70,000	398,18 25,35	27 872,68 1 774,50
28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc	7,000	61,75 61,75	432,25 432,25
29		Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,000	1 250,00 0,00	8 750,00 0,00
30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,350	367,66 39,65	3 805,29 410,41
31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	12,430	465,26 55,25	5 783,19 686,79
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice,	m2	184,800	21,82 1,30	4 033,26 240,24

1	2	3	4	5	6	7
		densitatea geotextilului 200 gr/m <sup>2</sup> , asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)				
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc)	m <sup>3</sup>	0,975	1 658,13 627,94	1 616,68 612,24
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ 15-6	buc	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KIQ 15-9	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQI1-15-1	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,00 0,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m <sup>3</sup>	2,000	465,25 55,25	930,50 110,50
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	8,000	20,15 20,15	161,20 161,20
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m <sup>3</sup>	8,000	50,25 48,75	402,00 390,00
		<i>Total</i>	lei			138 038,54
		<b>Total Executarea retelilor de drenaj</b>				<b>138 038,54 16 165,05</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	278 178,61
		Fondul social	24 %	7 641,30
		Transportarea materialelor	7 %	7 909,35
		Total		293 729,26
		Cheltuieli de regie	10 %	29 372,93
		Total		323 102,19
		Beneficiu	4 %	12 924,08
		Total		336 026,27
		TVA	20 %	67 205,26
		<b>Total deviz:</b>		<b>403 231,53</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>31 838,76</b>

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Lucrari pregatitoare (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 403 231,53 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	132,960	65,00	8 642,40
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	17,100	65,00	1 111,50
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,162	65,00	985,53
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	157,091	65,00	10 210,92
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,828	65,00	2 133,82
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,960	65,00	4 352,40
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,828	65,00	183,82
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,142	65,00	269,23
9.	9312040019600	Sapator	h-om	60,756	65,00	3 949,14
		<b>Total manopera</b>				<b>31 838,76</b>

**Materiale:**

1.	102030	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,000	1 250,00	8 750,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,025	400,00	10,00
3.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	50,953	400,00	20 381,20
4.	1421102200227	Pietris	m3	0,003	450,00	1,35
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,231	320,00	9 993,92
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,157	285,00	44,74
7.	2521216700000* 1	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	337,365	75,00	25 302,38
8.	2521216700500* 0	Tub drenaj din teava corugata HDPE SN4 OD.315 (271) 180*cu rastrub	m	73,516	355,00	26 098,18
9.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,687	2,20	1,51
10.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
11.	26611264331521 -6	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
12.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
13.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,179	1 700,00	304,30
14.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,080	1 750,00	140,00
15.	2682132601626* 6	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	818,748	19,00	15 556,22

16.	2875274200001* 3	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	43,100	15,00	646,50
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,662	15,00	24,93
19.	4100126202818	Apa	m3	5,700	15,00	85,50
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>112 990,73</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,634	55,00	639,87
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,648	10,00	66,48
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,939	10,00	49,39
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	26,099	650,00	16 964,35
5.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,191	600,00	6 114,60
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	90,629	600,00	54 377,40
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,660	600,00	2 196,00
8.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	2,353	600,00	1 411,80
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,000	55,00	0,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	11,634	45,00	523,53
11.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	48,924	600,00	29 354,40
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,041	450,00	468,45
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	40,963	450,00	18 433,35
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,230	650,00	2 749,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>133 349,12</b>

Total	lei	278 178,61
Fondul social	24 %	7 641,30
Transportarea materialelor	7 %	7 909,35
Total		293 729,26
Cheltuieli de regie	10 %	29 372,93
Total		323 102,19
Beneficiu	4 %	12 924,08
Total		336 026,27
TVA	20 %	67 205,26

**Total deviz:**

**403 231,53**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe terenul din  
comuna Chitcanii Vechi, raionul Telenesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3			395,25 357,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,350	55,00	19,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,350	45,00	15,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	10,00	2,00
		<i>Total</i>	lei			13 138,11
2	RpCK42A aplicativ	Demolare tribune existente	m2			20,65 19,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	65,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	65,00	9,75
	4100126202818	Apa	m3	0,050	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	10,00	0,40
		<i>Total</i>	lei			2 354,10
3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			3 497,89 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,830	600,00	3 497,89
		<i>Total</i>	lei			1 993,80
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			1 555,65
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			278,42 24,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	65,00	24,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,005	400,00	2,11
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,420	600,00	251,58
		<i>Total</i>	lei			158,70
		<b>2. Scoaterea solului fertil</b>				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1 260,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,100	600,00	1 260,00
		<i>Total</i>	lei			5 329,80
7	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. 1	100 m3			2 394,04 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330	600,00	2 394,04
		<i>Total</i>	lei			10 126,80

1	2	3	4	5	6	7
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 856,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,760	600,00	2 856,00
		Total	lei			14 565,60
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		Total	lei			8 181,45
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			218,28 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	65,00	19,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	400,00	0,78
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	600,00	198,00
		Total	lei			1 113,25
		<b>3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila</b>				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 643,97 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	600,00	1 643,97
		Total	lei			13 086,00
12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			2 898,02 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	600,00	2 898,02
		Total	lei			23 068,20
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			2 856,03 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,760	600,00	2 856,03
		Total	lei			12 795,00
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		Total	lei			7 214,40
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			218,25 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,300	65,00	19,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	400,00	0,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,330	600,00	197,95
		Total	lei			977,76
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,04 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	654,04
		Total	lei			2 766,60
17	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			4 333,53 323,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,970	65,00	323,05
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	6,170	650,00	4 010,48
		Total	lei			18 330,85
18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu	m3			80,00

1	2	3	4	5	6	7
		autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,100	650,00	65,00
		<i>Total</i>	lei			3 384,00
		<b>4. Executarea rețelilor de drenaj</b>				
19	TsC58B	Săpătura mecanică a pământului în depozit cu excavator "o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 874,37 154,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,380	65,00	154,37
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,200	600,00	6 720,00
		<i>Total</i>	lei			549,95
20	TsC59B	Săpătura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2	100 m3			11 149,28 395,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	65,00	395,20
	1421102200227	Pietriș	m3	0,004	450,00	2,08
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,300	600,00	8 580,00
	2952260003557	Buldozeră, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	600,00	2 172,00
		<i>Total</i>	lei			7 247,03
21	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			13,82 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		<i>Total</i>	lei			1 481,85
22	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			265,25 23,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	65,00	23,40
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,004	400,00	1,85
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	600,00	240,00
		<i>Total</i>	lei			172,41
23	AcA07B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC pentru drenaj, cu perforație 180* și în învelișuri cu geotextil fără fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, având diametrul de 100 mm	m			104,38 24,05
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	0,370	65,00	24,05
	2521216700000*1	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (înveliș în geotextil)	m	1,050	75,00	80,33
	2952270003306	Electropompă de apă 4-6 kw	h-ut	0,000	55,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			32 878,13
24	AcF03A	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			367,66 39,65
	9312040019600	Săpător	h-om	0,610	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	328,01
		<i>Total</i>	lei			7 345,82
25	AcF03B	Umpluturi în sănturi la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietriș margaritar	m3			465,25 55,25
	9312040019600	Săpător	h-om	0,850	65,00	55,25
	1421102200226	Pietriș ciuruit nespălat de mal 7-15 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	lei			16 414,02
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executată cu învelișuri cu geotextil fără fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, așezat cu suprapunerile nelipite (înfășurare)	m2			21,83 1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	65,00	1,30
	2682132601626*6	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,080	19,00	20,52

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,01
		Total	lei			12 512,28
27	AcA08B	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforație 180*, conexiune prin mufe, având diametrul de 315 mm	m			398,18
						25,35
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,390	65,00	25,35
	2521216700500*0	Tub drenaj din teava corugată HDPE SN4 OD.315 (271) 180*cu rastrub	m	1,045	355,00	372,83
	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,000	55,00	0,00
		Total	lei			27 872,68
28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatură din poliesteri, armate cu fibre de sticlă, cu mufa și cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, având diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc			61,75
						61,75
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,950	65,00	61,75
		Total	lei			432,25
29		Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj în teava PVC)	buc			1 250,00
						0,00
	102030	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj în teava PVC)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
		Total	lei			8 750,00
30	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			367,66
						39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	328,01
		Total	lei			3 805,29
31	AcF03B	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			465,26
						55,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,850	65,00	55,25
	1421102200226	Pietris ciuruit nespălat de mal 7-15 mm	m3	1,025	400,00	410,01
		Total	lei			5 783,19
32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executată cu învelițoare cu geotextil fără fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, așezat cu suprapunerile nelipite (înfășurare)	m2			21,82
						1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	65,00	1,30
	2682132601626*6	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,080	19,00	20,52
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	10,00	0,00
		Total	lei			4 033,26
33	AcE14A	Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană. (Cămine de drenaj - 1 buc)	m3			1 658,13
						627,94
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	6,760	65,00	439,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	65,00	188,53
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,182	1 700,00	312,10
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160	285,00	45,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	1 750,00	143,59
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	320,00	46,61
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,20	1,55
	3410520001373	Automacără 5 tf	h-ut	1,068	450,00	480,46
		Total	lei			1 616,68
34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale căminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII 15-6	buc			1 300,00
						0,00
	26611264331521-6	Inel prefabricat pt. cămine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		Total	lei			1 300,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale	buc			1 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:KII-15-9				0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
		<i>Total</i>	lei			1 600,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIII-15-1	buc			1 250,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc			1 500,00
	2875274200001*3	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		<i>Total</i>	lei			1 500,00
38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			465,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,850	65,00	55,25
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,025	400,00	410,00
		<i>Total</i>	lei			930,50
39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	65,00	20,15
		<i>Total</i>	lei			161,20
40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	15,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			402,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 3 017 315,07 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Teren de fotbal</b>				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	216,000	243,79 43,55	52 659,50 9 406,80
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	844,800	651,28 24,05	550 204,94 20 317,44
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1- 5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	84,480	1 160,59 91,00	98 046,84 7 687,68
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2	2 816,000	329,99 8,90	929 247,52 25 076,48

1	2	3	4	5	6	7
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	288,000	91,07 3,51	26 226,95 1 010,88
6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m	33,920	114,34 4,81	3 878,49 163,15
7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,000	21,55 1,95	64,66 5,85
		<i>Total</i>	lei			1 660 328,90
		<b>Total Teren de fotbal Inclusiv salariu</b>				<b>1 660 328,90 63 668,28</b>
		<b>1.2. Gard de protectie</b>				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,000	77,35 77,35	464,10 464,10
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,480	117,56 68,25	4 523,59 2 626,26
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,650	367,48 39,60	238,86 25,74
11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	26,000	19,55 2,93	508,30 76,05
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	10,400	2 287,72 286,00	23 792,24 2 974,40

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)				
13	CB14F	Schela metalica tubulara	m	152,000	35,61 32,50	5 412,64 4 940,00
14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	1 900,600	48,94 13,65	93 014,41 25 943,19
15		Dop din material plastic pentru teava 80*80 mm	buc	52,000	20,00 0,00	1 040,00 0,00
16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	2,073	42 392,47 4 875,03	87 879,59 10 105,94
17		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,000	7,00 0,00	763,00 0,00
18		Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,000	6,00 0,00	654,00 0,00
19		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,000	4,50 0,00	1 962,00 0,00
20		Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,000	4,00 0,00	1 744,00 0,00
21		Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,000	12,00 0,00	2 784,00 0,00
22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	177,600	134,05 97,50	23 807,28 17 316,00
23	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,530	351,00 351,00	537,03 537,03
24		Cablu din otel D=4.0 mm	m	153,140	3,59 0,00	549,39 0,00
25		Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,000	35,00 0,00	140,00 0,00
26		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,000	20,00 0,00	160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,000	5,00 0,00	40,00 0,00
28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.	m2	459,600	39,92 35,75	18 347,23 16 430,70
29		Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	459,600	68,25 0,00	31 367,70 0,00
30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2	306,400	36,13 35,75	11 068,70 10 953,80
31		Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	306,400	63,00 0,00	19 303,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			330 101,26
		<b>Total Gard de protectie Inclusiv salariu</b>				<b>330 101,26 92 393,21</b>
		<i>Total</i>	lei			1 990 430,16
		<i>Fondul social</i>	24 %			37 454,76
		<i>Transportarea</i>	7 %			119 997,30
		<i>Total</i>				2 147 882,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			214 788,23
		<i>Total</i>				2 362 670,45
		<i>Beneficiu</i>	4 %			94 506,82
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>2 457 177,27 156 061,49</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
32	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc	2,000	40,95 40,95	81,90 81,90
		<i>Total</i>	lei			81,90
		<i>Fondul social</i>	24 %			19,66
		<i>Total</i>				101,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			62,24

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				163,80
		<i>Beneficiu</i>	4 %			6,56
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>170,36 81,90</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
33		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,000	28 540,80 0,00	57 081,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			57 081,60
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>57 081,60</b>

		Total	lei			2 514 429,22
		TVA	20 %			502 885,85
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>3 017 315,07</b> <b>156 143,39</b>

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Teren de fodbal cu iarba artificiala (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 3 017 315,07 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	41,600	65,00	2 704,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	422,340	65,00	27 452,10
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	112,556	65,00	7 316,14
4.	7129020012800	Pavator	h-om	543,168	65,00	35 305,92
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,400	65,00	17 316,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om	26,780	65,00	1 740,70
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,774	65,00	505,31
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	132,154	65,00	8 590,01
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	361,114	65,00	23 472,41
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,062	65,00	3 189,03
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,918	65,00	2 269,67
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	403,944	65,00	26 256,36
13.	9312040019600	Sapator	h-om	0,396	65,00	25,74
		<b>Total manopera</b>				<b>156 143,39</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,509	0,50	14,25
2.	109-109	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,000	7,00	763,00
3.	109-110	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,000	4,50	1 962,00
4.	12-85	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,000	6,00	654,00
5.	12-86	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,000	4,00	1 744,00
6.	125-63	Cablu din otel D=4.0 mm	m	156,968	3,50	549,39
7.	1411122201672s	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	107,290	800,00	85 832,00
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,944	320,00	622,08
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,666	320,00	213,12
10.	1421102200801	Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm	kg	56 376,320	0,90	50 738,69
11.	1421402200393* 3	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1 107,533	400,00	443 013,20
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,880	5,00	44,40
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	4 000,00	76,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,135	4 000,00	540,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015	4 000,00	60,00

16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,015	4 000,00	60,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	7,800	2,50	19,50
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,463	285,00	986,96
19.	2320166200676	White spirit	kg	17,760	30,00	532,80
20.	2320187315789	Decofrol	kg	4,618	30,00	138,54
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,036	18,00	18,65
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,726	22,00	15,97
23.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	67,488	55,00	3 711,84
24.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	44,400	35,00	1 554,00
25.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	8,880	65,00	577,20
26.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	25 369,344	6,70	169 974,60
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	684,720	2,20	1 506,38
28.	2663102100000-3	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	10,820	1 800,00	19 476,00
29.	26631021000011	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	11,880	1 450,00	17 226,00
30.	2666122800286*3	Bordura beton BP100.30.15	m	217,080	110,00	23 878,80
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	35,520	2,00	71,04
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,130	15,00	1,95
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,924	25,00	48,10
34.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,750	25,00	293,75
35.	2734113805865-2	Sirma zincata moale d = 2,9mm	kg	69,767	25,00	1 744,18
36.	2774413590401*1	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	2 903,380	210,00	609 709,80
37.	2774413590401*11	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	47,725	210,00	10 022,25
38.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1 151,428	25,00	28 785,69
39.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	410,994	95,00	39 044,43
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 900,600	35,00	66 521,00
41.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	2 073,000	35,00	72 555,00
42.	2873122004100*3	Plase sudate d3 - 100x100 mm	kg	26,260	15,00	393,90
43.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,382	35,00	118,37
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,503	50,00	475,15
45.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,518	48,00	24,86
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,205	4,00	60,82
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,218	15,00	3 003,27
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,352	15,00	35,28
49.	47/58	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,000	28 540,80	57 081,60
50.	52-52	Dop din material plastic pentru teava 80*80 mm	buc	52,000	20,00	1 040,00
51.	52-53	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,000	12,00	2 784,00
52.	5214/75	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	482,580	65,00	31 367,70
53.	5214/77	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	321,720	60,00	19 303,20
54.	652-/41	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,000	35,00	140,00
55.	87545/15	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,000	20,00	160,00

56.	87545/16	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,000	5,00	40,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 771 328,71</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	228,000	1,50	342,00
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,016	650,00	10,40
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	5,00	0,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,550	850,00	34 467,50
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	143,954	285,00	41 026,89
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,240	25,00	156,00
7.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	20,129	250,00	5 032,25
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,681	15,00	85,20
9.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	107,008	150,00	16 051,20
10.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,845	150,00	126,75
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,518	55,00	28,49
12.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	23,936	150,00	3 590,40
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	18,657	275,00	5 130,68
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,600	450,00	1 170,00
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,852	650,00	12 903,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>120 121,56</b>

Total	lei	2 514 429,22
TVA	20 %	502 885,85

**Total deviz:**

**3 017 315,08**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe terenul din  
comuna Chitcanii Vechi, raionul Telenesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Teren de fotbal</b>				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			243,79 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	65,00	33,80
	26631021000011	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,055	1 450,00	79,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	320,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	15,00	0,09
	2666122800286*3	Bordura beton BP100.30.15	m	1,005	110,00	110,55
		<i>Total</i>	lei			52 659,50
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3			651,28 24,05
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370	65,00	24,05
	1421402200393*3	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,311	400,00	524,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	285,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	650,00	14,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048	850,00	40,80
		<i>Total</i>	lei			550 204,94
3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1- 5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			1 160,59 91,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	65,00	91,00
	1411122201672s	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,270	800,00	1 016,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	15,00	0,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	285,00	49,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	650,00	3,25
		<i>Total</i>	lei			98 046,84
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2			329,99 8,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,137	65,00	8,90
	2774413590401*1	Acoperire din gazon artificial h=50 mm	m2	1,030	210,00	216,52
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,283	25,00	7,08
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	95,00	10,29
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,000	0,90	18,02
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,000	6,70	60,36
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,038	150,00	5,70
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	150,00	1,28
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	150,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			929 247,52
5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m			91,07 3,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,054	65,00	3,51
	2774413590401*1	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,144	210,00	30,24
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,070	25,00	26,75
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,320	95,00	30,40
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0004	250,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0044	15,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			26 226,95
6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba.	m			114,34 4,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,074	65,00	4,81
	2774413590401*1	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,180	210,00	37,80
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,340	25,00	33,50
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,400	95,00	38,00
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0006	250,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0055	15,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 878,49
7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc			21,55 1,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,030	65,00	1,95
	2774413590401*1	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (linii de marcaj)	m2	0,049	210,00	10,29
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,030	25,00	0,75
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,090	95,00	8,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,001	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			64,66
		<b>1.2. Gard de protectie</b>				
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	65,00	77,35
		<i>Total</i>	lei			464,10
9	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,56 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	285,00	25,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			4 523,59

1	2	3	4	5	6	7
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			367,48 39,60
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	65,00	39,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	327,88
		Total	lei			238,86
11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			19,55 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,040	65,00	2,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	65,00	0,32
	2873122004100*3	Plase sudate d3 - 100x100 mm	kg	1,010	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,40
		Total	lei			508,30
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3			2 287,72 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2663102100000-3	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,025	1 800,00	1 872,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			23 792,24
13	CB14F	Schela metalica tubulara	m			35,61 32,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,500	65,00	32,50
	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,39
	2010102919000	Dulapi de rasiinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4 000,00	0,39
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,002	35,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,500	1,50	2,25
		Total	lei			5 412,64
14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg			48,94 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	65,00	0,65
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		Total	lei			93 014,41
15		Dop din material plastic pentru teava 80*80 mm	buc			20,00 0,00
	52-52	Dop din material plastic pentru teava 80*80 mm	buc	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			1 040,00
16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si confectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t			42 392,47 4 875,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,750	65,00	4 143,76
	7212030022700	Sudor	h-om	3,750	65,00	243,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,750	65,00	243,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750	65,00	243,76
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,250	48,00	11,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,350	22,00	7,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	18,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,250	55,00	13,74
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,000	275,00	2 475,00
		<i>Total</i>	lei			87 879,59
17		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc			7,00
						0,00
	109-109	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	1,000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			763,00
18		Piulita hexagonala cu flansa M16	buc			6,00
						0,00
	12-85	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	1,000	6,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			654,00
19		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc			4,50
						0,00
	109-110	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	1,000	4,50	4,50
		<i>Total</i>	lei			1 962,00
20		Piulita hexagonala cu flansa M12	buc			4,00
						0,00
	12-86	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	1,000	4,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			1 744,00
21		Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc			12,00
						0,00
	52-53	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	1,000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			2 784,00
22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			134,05
						97,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500	65,00	97,50
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,380	55,00	20,90
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,250	35,00	8,75
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,050	65,00	3,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			23 807,28
23	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			351,00
						351,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400	65,00	351,00
		<i>Total</i>	lei			537,03
24		Cablu din otel D=4.0 mm	m			3,59
						0,00
	125-63	Cablu din otel D=4.0 mm	m	1,025	3,50	3,59
		<i>Total</i>	lei			549,39
25		Intinzator tip inel-cirilig 12x120 mm	buc			35,00
						0,00
	652-/41	Intinzator tip inel-cirilig 12x120 mm	buc	1,000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			140,00
26		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			20,00
						0,00
	87545/15	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1,000	20,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			160,00
27		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc			5,00
						0,00
	87545/16	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0	buc	1,000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		<i>Total</i>	lei			40,00
28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.	m2			39,92
						35,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	65,00	35,75
	2734113805865-2	Sirma zincata moale d = 2,9mm	kg	0,1518	25,00	3,79
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			18 347,23
29		Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2			68,25
						0,00
	5214/75	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	1,050	65,00	68,25
		<i>Total</i>	lei			31 367,70
30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2			36,13
						35,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,550	65,00	35,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,015	25,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 068,70
31		Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2			63,00
						0,00
	5214/77	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	1,050	60,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			19 303,20
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
32	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc			40,95
						40,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,630	65,00	40,95
		<i>Total</i>	lei			81,90
		<b>3. Utilaj</b>				
33		Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			28 540,80
						0,00
	47/58	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	1,000	28 540,80	28 540,80
		<i>Total</i>	lei			57 081,60

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 310 609,07 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Confectionarea și instalarea tribune (54 unitati)</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	24,000	77,35 77,35	1 856,40 1 856,40
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,280	367,66 39,66	838,26 90,42
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3	21,660	2 287,74 286,00	49 552,38 6 194,76
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele din	kg	1 190,160	58,94 13,65	70 147,47 16 245,71

1	2	3	4	5	6	7
		D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)				
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,346	53 780,98 5 524,97	18 608,22 1 911,64
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	67,680	134,05 97,50	9 072,48 6 598,80
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare	m	486,000	66,25 20,80	32 197,50 10 108,80
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,000	2,50 0,00	1 215,00 0,00
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator	m2	157,300	128,00 50,05	20 134,40 7 872,86
		<i>Total</i>	lei			203 622,11
		<b>Total Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati) Inklusiv salariu</b>				<b>203 622,11 50 879,39</b>

		Total	lei		203 622,11
		Fondul social	24 %		12 211,05
		Transportarea materialelor	7 %		10 426,37
		Total			226 259,53
		Cheltuieli de regie	10 %		22 625,96
		Total			248 885,49
		Beneficiu	4 %		9 955,41
		Total			258 840,90

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			51 768,17
		<b>Total deviz:</b>				<b>310 609,07</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>50 879,39</b>

Intocmit

**"Eurogalex Prim" SRL**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 310 609,07 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 2-1-3:</b>				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	86,640	65,00	5 631,60
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	222,641	65,00	14 471,66
3.	7212030022700	Sudor	h-om	22,196	65,00	1 442,74
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,941	65,00	191,16
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,705	65,00	955,82
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	226,130	65,00	14 698,45
7.	7422010060100	Timplar	h-om	136,080	65,00	8 845,20
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,000	65,00	3 120,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,036	65,00	1 432,34
10.	9312040019600	Sapator	h-om	1,391	65,00	90,42
		<b>Total manopera</b>				<b>50 879,39</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,852	0,50	8,93
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,337	320,00	747,84
3.	1542126108945 1	White spirit Solwe W	l	14,157	120,00	1 698,84
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,103	5,00	40,52
5.	2030112947600* 45	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm L=3.0 m	m	486,000	45,00	21 870,00
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,146	25,00	78,65
7.	2320166200676	White spirit	kg	6,768	30,00	203,04
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,208	18,00	3,74
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,138	22,00	3,04
10.	2430116103000- 01	Ulei Terrace Oil	kg	39,325	210,00	8 258,25
11.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	25,718	55,00	1 414,49
12.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	16,920	35,00	592,20
13.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	31,460	65,00	2 044,90
14.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	3,384	65,00	219,96
15.	2663102100000- 3	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	22,535	1 800,00	40 563,00
16.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	189,386	2,00	378,77
17.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 190,160	45,00	53 557,20
18.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete,	kg	346,000	45,00	15 570,00

		pasarele, etc)				
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,951	50,00	297,55
20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,903	48,00	91,34
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,730	4,50	7,78
22.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,730	2,50	4,32
23.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,730	4,50	7,78
24.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,521	4,00	38,08
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,198	15,00	32,97
26.	485*36	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,000	2,50	1 215,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>148 948,19</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,860	5,00	24,30
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,996	25,00	324,90
3.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,903	55,00	104,66
4.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,287	275,00	903,92
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,415	450,00	2 436,75
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 794,53</b>

Total	lei	203 622,11
Fondul social	24 %	12 211,05
Transportarea materialelor	7 %	10 426,37
Total		226 259,53
Cheltuieli de regie	10 %	22 625,96
Total		248 885,49
Beneficiu	4 %	9 955,41
Total		258 840,90
TVA	20 %	51 768,17

**Total deviz:**

**310 609,07**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe terenul din  
comuna Chitcanii Vechi, raionul Telenesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)</b>				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			77,35 77,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	65,00	77,35
		<i>Total</i>	lei			1 856,40
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			367,66 39,66
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	65,00	39,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,00	328,00
		<i>Total</i>	lei			838,26
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3			2 287,74 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	65,00	26,00
	2663102100000-3	Beton marfa clasa C20/25 (B25/M350)	m3	1,025	1 800,00	1 872,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			49 552,38
4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b-3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)	kg			58,94 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	65,00	0,65
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			70 147,47
5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subsansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			53 780,98 5 524,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,500	65,00	2 762,49
	7212030022700	Sudor	h-om	29,750	65,00	1 933,84
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,500	65,00	552,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,250	65,00	276,16
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,000	45,00	45 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,500	48,00	263,99
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,000	2,50	12,49
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,000	4,50	22,49
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,000	4,50	22,49

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,400	22,00	8,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600	18,00	10,81
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,500	55,00	302,49
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,500	275,00	2 612,49
		<i>Total</i>	lei			18 608,22
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			134,05 97,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,500	65,00	97,50
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,380	55,00	20,90
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,250	35,00	8,75
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,050	65,00	3,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			9 072,48
7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare	m			66,25 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	65,00	18,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	65,00	2,60
	2030112947600*45	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm L=3.0 m	m	1,000	45,00	45,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	2,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			32 197,50
8		Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc			2,50 0,00
	485*36	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	1,000	2,50	2,50
		<i>Total</i>	lei			1 215,00
9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator	m2			128,00 50,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,770	65,00	50,05
	2430116103000-01	Ulei Terrace Oil	kg	0,250	210,00	52,50
	1542126108945 1	White spirit Solwe W	l	0,090	120,00	10,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	5,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,200	65,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			20 134,40

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția terenului sportiv și  
amenajarea spațiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3  
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

Valoarea de deviz 609 244,33 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 200x80 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 35x20 cm	m	547,150	223,69 43,55	122 393,75 23 828,41
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 300x150 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 35x20 cm	m	216,000	243,79 43,55	52 659,50 9 406,80
3	TsC54B	Strat de fundație din piatra sparta	m <sup>3</sup>	91,000	557,35 64,35	50 718,85 5 855,85
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm\	m <sup>2</sup>	606,640	290,83 67,86	176 427,64 41 166,58

	Total	lei	402 199,74
	Fondul social	24 %	19 261,83
	Transportarea materialelor	7 %	22 335,29
	Total		443 796,86
	Cheltuieli de regie	10 %	44 379,68
	Total		488 176,54
	Beneficiu	4 %	19 527,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total				507 703,60
		TVA	20 %			101 540,73
		<b>Total deviz:</b>				<b>609 244,33</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>80 257,64</b>

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe  
terenul din comuna Chitcanii  
Vechi, raionul Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3  
Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

**Valoarea de deviz 609 244,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 011,000	65,00	65 715,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,563	65,00	13 296,59
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,170	65,00	1 246,05
		<b>Total manopera</b>				<b>80 257,64</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,868	320,00	2 197,76
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,033	350,00	1 061,55
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	51,989	320,00	16 636,48
4.	1421402200393* 3	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	104,650	400,00	41 860,00
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 419,186	2,20	5 322,21
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	970,624	2,20	2 135,37
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 542,447	2,20	20 993,38
8.	2661112800655* 5	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2	615,740	144,50	88 974,43
9.	2663102100001* 1	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	41,973	1 450,00	60 860,85
10.	2666122800286* 6	Bordura beton 100.20.8 cm	m	549,886	90,00	49 489,74
11.	2666122800286b	Bordura beton БР100.30.15	m	217,080	110,00	23 878,80
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,133	450,00	5 459,85
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,579	15,00	68,68
14.	4100126202818	Apa	m3	9,100	15,00	136,50
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>319 075,60</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021 1	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	38,220	75,00	2 866,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 866,50</b>

<b>Total</b>			<b>lei</b>		<b>402 199,74</b>
--------------	--	--	------------	--	-------------------

Fondul social	24 %	19 261,83
Transportarea materialelor	7 %	22 335,29
Total		443 796,86
Cheltuieli de regie	10 %	44 379,68
Total		488 176,54
Beneficiu	4 %	19 527,06
Total		507 703,60
TVA	20 %	101 540,73

**Total deviz:**

**609 244,33**

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia terenului sportiv si  
amenajarea spatiului adiacent pe terenul din  
comuna Chitcanii Vechi, raionul Telenesti**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			223,69 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	65,00	33,80
	2663102100001*1	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,055	1 450,00	79,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	320,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	15,00	0,09
	2666122800286*6	Bordura beton 100.20.8 cm	m	1,005	90,00	90,45
		<i>Total</i>	lei			122 393,75
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m			243,79 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	65,00	33,80
	2663102100001*1	Beton marfa clasa C12/15/M200	m3	0,055	1 450,00	79,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	320,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	15,00	0,09
	2666122800286b	Bordura beton БП100.30.15	m	1,005	110,00	110,55
		<i>Total</i>	lei			52 659,50
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			557,35 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	65,00	64,35
	1421402200393*3	Piatra sparta din roci de clacar M400 fr. 5-70 mm	m3	1,150	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	15,00	1,50
	2592270004021 1	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,420	75,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			50 718,85
4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm\	m2			290,83 67,86
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,00	65,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,00	2,05
	2661112800655*5	Placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm	m2	1,015	144,50	146,67
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	2,20	34,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	320,00	27,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	450,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			176 427,64

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**"Eurogalex Prim" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.