

Caiet de sarcini
Ремонтные работы моста

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы моста и открылок		
1	CP50D	Демонтаж элементов prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Демонтаж готовых бетонных элементов. Блоки стен подвалов, весом более 1,5 т. - ФС-4) коэф. к з/пл. и мех.=0,6, а коэф. к материал.=0	buc	16,0000
2	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории, в условиях бытового использования воды)-налипающий на ковш k=1,15 на механизм	100 m3	1,1000
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint în spații limitate, având sub 1,00 m latime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pînă la 1,5 m adîncime teren mijlociu (Разработка грунта вручную под опорные и подпорные стенки под мостом (грунт мокрый налипающий, средний грунт) k=1,15 на налипание	m3	23,0000

1	2	3	4	5
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную, разработанных экскаватором, средний грунт)-грунт мокрый налипающий к=1,15	m3	11,0000
5	PD05A	Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton (Централизованное изготовление каркасов путём сварки из арматурной стали)-без стоимости арматуры)	kg	1 230,0000
6	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuiele (Устройство армирования подпорных и упорных стенок арматурой Ф14мм А3)со стоимостью арматуры	kg	1 230,0000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под опорные, упорные и подпорные стенки толщиной 15см)	m3	9,9000
8	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din rapouri (Устройство опалубки для подпорных стенок из досок толщиной 40мм)	m2	78,4000
9	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий размерами 25*40см в плитах покрытия для удобства заливки бетоном подпорных стенок) к=2	buc	2,0000
10	PB15A	Turnarea manuala a betonului armat in camasuiala pentru protectia si consolidarea elevatiilor existente (Укладка бетона вручную БГТ-250 в подпорные стенки и открылки толщиной 40см с вибрированием)	m3	26,5000
2. Входной и выходной оголовок				

1	2	3	4	5
11	TsC03B21	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, под русло в пределах моста)-грунт налипающий на ковш k=1,15на механизм	100 m3	0,3500
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой из щебня толщиной 15см)	m3	1,1000
13	PD05A	Confectionarea centralizata a carcaselor sudate din otel beton (Централизованное изготовление каркасов путём сварки из арматурной стали)- без стоимости арматуры)	kg	577,0000
14	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuieli (Устройство армирования колонн арматурой Ф12мм А3 ячейками 200*200мм)со стоимостью арматуры	kg	577,0000
15	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Укладка бетона БГТ-250 с вибрированием на колонны)	m3	4,6000
16	CP50D	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate peste 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Монтаж готовых бетонных элементов. Блоки стен подвалов, весом более 1,5 т. ФС-4 со стоимостью новые)	buc	12,0000
		Total (fara TVA):		
				150000lei



primar - Popov Gheorghe VL.