

**Lucrari de reparatie in interiorul
blocului A al I.P. Gimnaziul
Pohoarna, s. Pohoarna, r-ul.
Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 850 064,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	111,400	13,54 12,49	1 508,290 1 391,320
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	138,700	27,62 26,11	3 830,922 3 622,040
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,400	16,28 15,33	1 015,741 956,461
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	62,400	142,47 96,51	8 890,065 6 022,161
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,000	966,20 56,20	11 594,428 674,428
6	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	111,400	195,74 51,09	21 805,213 5 691,760
7	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	331,000	257,09 113,54	85 095,796 37 581,739

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	597,600	4,69 1,70	2 803,103 1 017,773
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	597,600	33,59 11,35	20 070,694 6 785,150
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	597,600	96,29 69,26	57 542,545 41 389,417
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	597,600	39,49 31,22	23 597,263 18 659,163
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	331,000	4,69 1,70	1 552,588 563,726
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	331,000	113,98 86,86	37 725,924 28 750,031
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	331,000	39,49 31,22	13 070,104 10 334,978
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	4,69 1,70	366,805 133,182
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,200	33,59 11,35	2 626,386 887,883
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,200	96,29 69,26	7 529,831 5 416,085
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	78,200	39,49 31,22	3 087,861 2 441,677

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	138,700	99,94 39,74	13 861,539 5 511,799
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 007,000	46,17 31,22	46 496,715 31 442,065
21	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	m2	250,000	738,68 73,80	184 668,869 18 450,250
22	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	10,600	459,93 141,93	4 875,205 1 504,405
23	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	43,000	12,49 12,49	537,044 537,044
24	RpEB01F	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 150 mmp.	m	96,500	40,20 14,76	3 879,147 1 424,359
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.(Corpurile care au fost demontate se instaleaza din nou)	buc	43,000	18,76 15,90	806,491 683,511

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	558 838,55
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	55 649,38
		Cheltuieli de transport	5 %	16 029,81
		Cheltuieli de regie	7 %	44 136,25
		Beneficiul	5 %	33 732,70
		Total		708 386,69
		TVA	20 %	141 677,34
				850 064,03
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		231 872,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)