

SE UNGHENI 110-35-10KV CONEXIUNEA 110IL BOLDURESTI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 75 475,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie-montare in apropierea obiectelor aflate sub tensiune k=1,2 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
1	08-01-009-5	Intreruptor uleios, tensiune 110 kV, tip "МКП-110" K=0,6	set	1,0000	14 696,640	14 696,640
	1	Muncitor	h-om	174,9600	84,00	14 696,640
		<i>Total</i>	Lei			14 696,640
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			3 527,194
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	76 %			11 169,446
		<i>TOTAL</i>				29 393,280
		<i>BENEFICIU</i>	6 %			881,798
		<i>TOTAL</i>				30 275,078
		<i>MATERIALE ANTREPRENOR</i>	5652 Lei			5 652,000
		<i>ADAOS LA SALARIU</i>	5000 Lei			5 000,000
		<i>DEPLASAREA PERSONAL SI ATELIER</i>	12500 Lei			12 500,000
		Total Lucrari de reparatie-montare in apropierea obiectelor aflate sub tensiune k=1,2 Inklusiv salariu				53 427,078 15 578,438
		2. Lucrari de constructie in apropierea obiectelor aflate sub				

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune k=1,2				
2	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	35,0000	160,440	5 615,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	58,4500	84,00	4 909,800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,4000	84,00	705,600
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,0000	19,320	676,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,0500	84,00	676,200
		<i>Total</i>	Lei			6 291,600
		<i>ASIGURARI SOCIALE</i>	24 %			1 509,984
		<i>CHELTUIELI DIRECTE</i>				7 801,584
		<i>CHELTUIELI DE REGIE</i>	14,5 %			1 131,230
		<i>TOTAL</i>				8 932,814
		<i>BENEFICIU</i>	6 %			535,969
		Total Lucrari de constructie in apropierea obiectelor aflate sub tensiune k=1,2 Inclusiv salariu				9 468,783 6 291,600

		Total	Lei	62 895,86
		TVA	20 %	12 579,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		75 475,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect SE UNGHENI 110-35-10KV
CONEXIUNEA 110IL BOLDURESTI**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie-montare in apropierea obiectelor aflate sub tensiune k=1,2 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000				
1	08-01-009-5	Intreruptor uleios, tensiune 110 kV, tip "МКП-110" K=0,6	set			14 696,640
	1	Muncitor	h-om	243,0000	84,00	14 696,64
		2. Lucrari de constructie in apropierea obiectelor aflate sub tensiune k=1,2				
2	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2			160,440
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	84,00	140,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	84,00	20,16
3	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			19,320
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	84,00	19,32

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**SE UNGHENI 110-35-10KV
CONEXIUNEA 110IL
BOLDURESTI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 75 475,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	174,9600	84,00	14 696,640
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,5000	84,00	5 586,000
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,4000	84,00	705,600
Total manopera						21 870,04
Total materiale de construcții						5 652,00

Total	Lei	62 895,86
TVA	20 %	12 579,17

Total deviz:

75 475,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

CALCUL

Deplasarea personal si atelier

(SE Ungheni 110/35/10kV)

1. Deplasarea personal la obiect , or. Stauceni- SE Ungheni 110/35/10kV (tur-retur)

Mercedes Sprinter 316 – 250km X 20,00 lei/km= 5000,00lei

2. Deplasarea atelier la obiect , or. Stauceni- SE Ungheni 110/35/10kV (tur-retur)

Scania R420 – 250km X 30, 00 lei/km= 7500,00

TOTAL DEPLASAREA PERSONAL SI ATELIER : 12500,00LEI

Diriginte de santier SRL”Energo Plus LC”

Contabil SRL”Energo Plus LC”

CERTIFICAT

despre calculul adausului la salariu, pentru compensarea lucratorilor SRL"ENERGO PLUS LC" la executarea lucrarilor Reparatie intreruptor cu ulei 110kV MKII-110 SE UNGHENI 110/35/10KV

Temei :Hotarirea de Guvern RM N10 din 05.01.12 N632 din 24.08.94

Categoria muncitor	Cantitate muncitori	Numar de zile	Diurne	Zile la obiect	TOTAL LEI
Maistru Cat 6.	1	31	250	4	1000,00
Sef de echipa Cat 5.	1	31	250	4	1000,00
Montor Cat 4.	3	31	250	4	3000,00
				TOTAL	5000,00

Remarca: Echipa va lucra cite 12 ore/zi

Diriginte de santier SRL"Energo Plus LC"

Contabil SRL"Energo Plus LC"

MATERIALE ANTREPRENOR

Materiale necesare pentru efectuarea lucrarilor la Reparatia intreruptor cu ulei 110kV
MKП-110 SE UNGHENI 110/35/10KV

Denumirea	Unigtate de masura	Cantitate	Pret unitar lei	Total lei
White-Sperite	L	10	32,00	320,00
Cirpe pentru folosinta tehnice	KG	10	28,00	280,00
Lubrifiant Tiatim 221	KG	0,5	1200,00	600,00
Lubrifiant Grafite	KG	0,5	50,00	25,00
Clei 88	KG	0,5	200,00	100,00
Pelricula Politilena	M	4	18,00	72,00
Servitel Tehnic	M2	4	60,00	240,00
Hirtie de slefuit	M	1	140,00	140,00
Termoindicatoare	BUC	10	25,00	250,00
Buloane , piulite (metize)	KG	5	80,00	400,00
Silicon tehnic	BUC	1	90,00	90,00
Cauciuc tehnic	KG	5	200,00	1000,00
Cauciuc poros	KG	2	90,00	180,00
Vopsea gri-inchis	KG	20	45,00	900,00
Vopsea (rosie, galbena, verde)	KG	1	45,00	45,00
Perie	BUC	2	35,00	70,00
Fosfat (soda-calciu)	KG	2	20,00	40,00
			TOTAL	5652,00

Diriginte de santier SRL "Energo Plus LC"

Contabil SRL "Energo Plus LC"