

## Gradinita de copii s.Zimbreni rn.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 2-9-1 Lucrari de izolare termica a peretilor exteriori

Valoarea de deviz 1 037 013,61 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul „A”</b>				
		<b>1.1. Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	234,320	7,140 6,840	1 673,033 1 602,738
2	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	234,320	65,207 44,790	15 279,191 10 495,194
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150kg/m3 gros.100mm(cornier din aluminiu -0.34m/m2)	m2	234,320	297,204 61,116	69 640,841 14 320,695
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	234,320	12,277 3,240	2 876,857 759,186
5	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	15,400	90,590 10,560	1 395,086 162,624
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	234,320	84,262	19 744,260

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti			32,940	7 718,490
7	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	234,320	27,584 16,200	6 463,404 3 795,984
		<i>Total</i>	Lei			117 072,672
		<b>Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm Inclusiv salariu</b>				<b>117 072,672 38 854,911</b>
		<b>1.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
8	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	12,000	155,310 77,334	1 863,726 928,008
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	12,000	3,865 0,810	46,380 9,720
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000	12,277 3,240	147,330 38,880
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000	84,262 32,940	1 011,144 395,280
		<i>Total</i>	Lei			3 068,580
		<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu</b>				<b>3 068,580 1 371,888</b>
		<b>1.3. Soclu</b>				
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	19,900	7,140 6,840	142,086 136,116
13	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	19,900	65,203 44,790	1 297,549 891,321

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	19,900	190,690 72,500	3 794,733 1 442,750
		<i>Total</i>	Lei			5 234,368
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>5 234,368 2 470,187</b>
		<b>1.4. Pireul (Otmostka)</b>				
15	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	3,070	29,426 29,426	90,339 90,339
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,384	1 876,615 163,438	720,620 62,760
17	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	38,400	202,120 63,840	7 761,424 2 451,456
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	48,000	88,248 7,740	4 235,898 371,520
		<i>Total</i>	Lei			12 808,281
		<b>Total Pireul (Otmostka) Inclusiv salariu</b>				<b>12 808,281 2 976,075</b>
		<i>Total</i>	Lei			138 183,901
		<b>Total Blocul „A” Inclusiv salariu</b>				<b>138 183,901 45 673,061</b>
		<b>2. Blocul „B”</b>				
		<b>2.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	264,480	7,140 6,840	1 888,399 1 809,054

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	264,480	65,206 44,790	17 245,750 11 846,058
21	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150kg/m3 gros.100mm(cornier de aluminiu-0.34m/m2)	m2	264,480	297,204 61,116	78 604,515 16 163,964
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	264,480	12,278 3,240	3 247,159 856,926
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	29,500	90,590 10,560	2 672,405 311,520
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	264,480	84,262 32,940	22 285,625 8 711,982
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	264,480	27,582 16,200	7 294,768 4 284,576
		<i>Total</i>	Lei			133 238,621
		<b>Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm Inklusiv salariu</b>				<b>133 238,621 43 984,080</b>
		<b>2.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	24,000	3,865 0,810	92,760 19,440
27	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	24,000	155,312 77,334	3 727,496 1 856,016

1	2	3	4	5	6	7
		150 kg/m3, gros.30 mm				
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,000	12,277 3,240	294,660 77,760
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	24,000	84,262 32,940	2 022,288 790,560
		<i>Total</i>	Lei			6 137,204
		<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu</b>				<b>6 137,204 2 743,776</b>
		<b>2.3. Soclu</b>				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,300	7,140 6,840	102,102 97,812
31	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,300	65,205 44,790	932,427 640,497
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	14,300	190,690 72,500	2 726,863 1 036,750
		<i>Total</i>	Lei			3 761,392
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>3 761,392 1 775,059</b>
		<b>2.4. Pireul (Otmostka)</b>				
33	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300	29,430 29,430	67,689 67,689
34	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 877,115 163,417	540,609 47,064
35	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	202,123 63,840	5 821,142 1 838,592
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	36,000	88,248 7,740	3 176,923 278,640

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
		<i>Total</i>	Lei			9 606,363
		<b>Total Pireul (Otmotka) Inclusiv salariu</b>				<b>9 606,363 2 231,985</b>
		<i>Total</i>	Lei			152 743,580
		<b>Total Blocul „B”  Inclusiv salariu</b>				<b>152 743,580 50 734,900</b>
		<b>3. Blocul „C”  3.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	261,710	7,140 6,840	1 868,589 1 790,079
38	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	261,710	65,206 44,790	17 065,095 11 721,990
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150kg/m3 gros.100mm(cornier de aluminiu-0.34m/m2)	m2	261,710	297,204 61,116	77 781,178 15 994,665
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	261,710	12,278 3,240	3 213,146 847,935
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	32,100	90,590 10,560	2 907,939 338,976
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	261,710	84,262 32,940	22 052,203 8 620,722
43	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la	m2	261,710	27,595	7 221,933

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)			16,200	4 239,702
		<i>Total</i>	Lei			132 110,083
		<b>Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm Inclusiv salariu</b>				<b>132 110,083 43 554,069</b>
		<b>3.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	27,000	3,865 0,810	104,355 21,870
45	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	27,000	155,312 77,334	4 193,428 2 088,018
46	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	27,000	12,277 3,240	331,492 87,480
47	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,000	84,262 32,940	2 275,074 889,380
		<i>Total</i>	Lei			6 904,349
		<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu</b>				<b>6 904,349 3 086,748</b>
		<b>3.3. Soclu</b>				
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,500	7,140 6,840	132,090 126,540
49	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	18,500	65,202 44,790	1 206,229 828,615
50	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale („Cosauti)	m2	18,500	190,691	3 527,786

1	2	3	4	5	6	7	
					72,500	1 341,250	
		<i>Total</i>	Lei				4 866,105
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>					<b>4 866,105 2 296,405</b>
		<b>3.4. Pireul (Otmotka)</b>					
51	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	2,300	29,430 29,430	67,689 67,689	
52	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,320	71,731 71,731	309,879 309,879	
53	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 877,115 163,417	540,609 47,064	
54	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	202,123 63,840	5 821,142 1 838,592	
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000	88,248 7,740	3 176,923 278,640	
		<i>Total</i>	Lei				9 916,242
		<b>Total Pireul (Otmotka) Inclusiv salariu</b>					<b>9 916,242 2 541,864</b>
		<i>Total</i>	Lei				153 796,779
		<b>Total Blocul „C” Inclusiv salariu</b>					<b>153 796,779 51 479,086</b>
		<b>4. Blocul „D”</b>					
		<b>4.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150</b>					



1	2	3	4	5	6	7
		<b>kg/m3 gros.100mm</b>				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	130,100	7,140 6,840	928,914 889,884
57	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	130,100	65,207 44,790	8 483,385 5 827,179
58	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150kg/m3 gros.100mm(cornier de aluminiu-0.34m/m2)	m2	130,100	297,204 61,116	38 666,180 7 951,191
59	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,100	12,277 3,240	1 597,291 421,524
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,250	90,590 10,560	1 290,910 150,480
61	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	130,100	84,262 32,940	10 962,485 4 285,494
62	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	130,100	27,586 16,200	3 588,986 2 107,620
		<i>Total</i>	Lei			65 518,151
		<b>Total Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm Inclusiv salariu</b>				<b>65 518,151 21 633,372</b>
		<b>4.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	12,000	3,865 0,810	46,380 9,720
64	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli	m2	12,000	155,310 77,334	1 863,726 928,008

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm				
65	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	12,000	12,277 3,240	147,330 38,880
66	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	12,000	84,262 32,940	1 011,144 395,280
		<i>Total</i>	Lei			3 068,580
		<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu</b>				<b>3 068,580 1 371,888</b>
		<b>4.3. Soclu</b>				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	13,200	7,140 6,840	94,248 90,288
68	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,200	65,201 44,790	860,654 591,228
69	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale („Cosauti)	m2	13,200	190,693 72,500	2 517,141 957,000
		<i>Total</i>	Lei			3 472,043
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>3 472,043 1 638,516</b>
		<b>4.4. Pireul (Otmostka)</b>				
70	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,300	71,730 71,730	308,439 308,439
71	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 877,115 163,417	540,609 47,064
72	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	28,800	202,123 63,840	5 821,142 1 838,592

1	2	3	4	5	6	7
		gros.40 mm				
73	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000	88,248 7,740	3 176,923 278,640
		<i>Total</i>	Lei			9 847,113
		<b>Total Pireul (Otmostka) Inclusiv salariu</b>				<b>9 847,113 2 472,735</b>
		<i>Total</i>	Lei			81 905,887
		<b>Total Blocul „D”  Inclusiv salariu</b>				<b>81 905,887 27 116,511</b>
		<b>5. Blocul „E”  5.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
74	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	252,380	7,140 6,840	1 802,005 1 726,290
75	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	252,380	65,206 44,790	16 456,705 11 304,099
76	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150kg/m3 gros.100mm(cornier de aluminiu-0.34m/m2)	m2	252,380	297,204 61,116	75 008,255 15 424,461
77	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	252,380	12,278 3,240	3 098,613 817,722
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,500	90,590 10,560	2 491,225 290,400
79	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	252,380	84,262	21 266,056

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti			32,940	8 313,408
80	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	252,380	27,583 16,200	6 961,402 4 088,556
		<i>Total</i>	Lei			127 084,261
		<b>Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm Inclusiv salariu</b>				<b>127 084,261 41 964,936</b>
		<b>5.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	22,500	3,865 0,810	86,962 18,225
82	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 150 kg/m3, gros.30 mm	m2	22,500	155,312 77,333	3 494,518 1 740,003
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	22,500	12,278 3,240	276,254 72,900
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	22,500	84,262 32,940	1 895,895 741,150
		<i>Total</i>	Lei			5 753,629
		<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu</b>				<b>5 753,629 2 572,278</b>
		<b>5.3. Soclu</b>				
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,950	7,139 6,839	106,731 102,246
86	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	14,950	65,211 44,790	974,903 669,612

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
87	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	14,950	190,686 72,500	2 850,762 1 083,875
		<i>Total</i>	Lei			3 932,396
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>3 932,396 1 855,733</b>
		<b>5.4. Pireul (Otmostka)</b>				
88	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,300	71,730 71,730	308,439 308,439
89	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 877,115 163,417	540,609 47,064
90	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	202,123 63,840	5 821,142 1 838,592
91	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	36,000	88,248 7,740	3 176,923 278,640
		<i>Total</i>	Lei			9 847,113
		<b>Total Pireul (Otmostka) Inclusiv salariu</b>				<b>9 847,113 2 472,735</b>
		<i>Total</i>	Lei			146 617,399
		<b>Total Blocul „E” Inclusiv salariu</b>				<b>146 617,399 48 865,682</b>
		<b>6. Galeriile G1, G2, G3,G4</b>				
		<b>6.1. Izolatie termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm</b>				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	167,600	7,140 6,840	1 196,664 1 146,384

1	2	3	4	5	6	7
93	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	167,600	65,206 44,790	10 928,528 7 506,804
94	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 150kg/m3 gros.100mm(cornier de aluminiu-0.34m/m2)	m2	167,600	297,203 61,116	49 811,288 10 243,041
95	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	167,600	12,277 3,240	2 057,709 543,024
96	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	24,600	90,590 10,560	2 228,514 259,776
97	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	167,600	84,262 32,940	14 122,310 5 520,744
98	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	167,600	27,601 16,200	4 625,944 2 715,120
		<i>Total</i>	Lei			84 970,957
		<b>Total Izolatia termica a peretilor exteriori cu vata minerala 150 kg/m3 gros.100mm Inklusiv salariu</b>				<b>84 970,957 27 934,893</b>
		<b>6.2. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm</b>				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	21,000	3,865 0,810	81,165 17,010
100	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	21,000	155,312 77,334	3 261,562 1 624,014

1	2	3	4	5	6	7
		150 kg/m3, gros.30 mm				
101	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	21,000	12,278 3,240	257,828 68,040
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	21,000	84,262 32,940	1 769,502 691,740
		<i>Total</i>	Lei			5 370,057
		<b>Total Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 150 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu</b>				<b>5 370,057 2 400,804</b>
		<b>6.3. Soclu</b>				
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,000	7,140 6,840	257,040 246,240
104	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,000	65,206 44,790	2 347,424 1 612,440
105	CI21A	Placarea peretilor cu placi Artificiale „Cosauti)	m2	36,000	190,689 72,500	6 864,813 2 610,000
		<i>Total</i>	Lei			9 469,277
		<b>Total Soclu Inclusiv salariu</b>				<b>9 469,277 4 468,680</b>
		<b>6.4. Pireul (Otmostka)</b>				
106	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	4,320	71,731 71,731	309,879 309,879
107	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,288	1 877,115 163,417	540,609 47,064
108	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40 mm	m2	28,800	202,123 63,840	5 821,142 1 838,592
109	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	40,000	88,248 7,740	3 529,915 309,600

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
		<i>Total</i>	Lei			10 201,545
		<b>Total Pireul (Otmostka) Inclusiv salariu</b>				<b>10 201,545 2 505,135</b>
		<i>Total</i>	Lei			110 011,836
		<b>Total Galeriile G1, G2, G3,G4  Inclusiv salariu</b>				<b>110 011,836 37 309,512</b>

		Total	Lei	783 259,27
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	58 765,21
		Transportarea	1 %	5 125,82
		Total		847 150,30
		Cheltueli de regie	1 %	8 471,50
		Total		855 621,80
		Beneficiul de deviz	1 %	8 556,22
		Total		864 178,02
		Tva	20 %	172 835,59
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 037 013,61</b> <hr/> <b>261 178,73</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)