

# Lucrari de amenajare a curtii IP Gimnaziul s.Ciietu

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 398 004,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Sub bordura (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,8000	168,01 80,00	302,42 144,00
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	15,0000	26,00 26,00	390,00 390,00
		<i>Total</i>	Lei			692,42
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>692,42 534,00</b>
		<b>2. Lucrari de amenajare</b>				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по	m	200,0000	278,93 29,50	55 785,20 5 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		бетонному основанию 30x15 см)				
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3	34,3500	769,29 57,50	26 425,16 1 975,12
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)	m3	35,0000	572,64 57,50	20 042,40 2 012,50
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	700,0000	252,44 29,80	176 708,00 20 860,00
		<i>Total</i>	Lei			278 960,76
		<b>Total Lucrari de amenajare Inklusiv salariu</b>				<b>278 960,76 30 747,62</b>

		Total	Lei	279 653,18
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 507,59
		Total		287 160,77
		Cheltuieli de regie	10 %	28 716,08
		Total		315 876,85
		Beneficiu de deviz	5 %	15 793,84
		Total		331 670,69
		TVA	20 %	66 334,15
		<b>Total deviz:</b>		<b>398 004,84</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>31 281,62</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de amenajare a curtii IP Gimnaziul s.Ciietu

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 398 004,84 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	573,8925	50,00	28 694,62
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,8000	50,00	1 890,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,0600	50,00	553,00
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8800	50,00	144,00
<b>Total manopera</b>						<b>31 281,62</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6000	350,00	560,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,8850	350,00	16 059,75
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,5000	350,00	1 225,00
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,6000	350,00	9 310,00
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	45,0329	500,00	22 516,45
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	584,0000	2,30	1 343,20
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 120,0000	2,30	2 576,00
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 240,0000	2,30	21 252,00
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	710,5000	170,00	120 785,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,0000	1 800,00	16 200,00
11.	2666122800285-18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x18 cm	m	201,0000	158,00	31 758,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,0000	50,00	700,00
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,0892	20,00	321,78
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2000	20,00	24,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>244 631,18</b>

### Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,3950	65,00	90,67
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0344	550,00	18,92
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,6106	300,00	3 183,18
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,3950	35,00	48,83
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5951	250,00	398,78
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>3 740,38</b>

Total	Lei	279 653,18
-------	-----	------------

Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 507,59
Total		287 160,77
Cheltuieli de regie	10 %	28 716,08
Total		315 876,85
Beneficiu de deviz	5 %	15 793,84
Total		331 670,69
TVA	20 %	66 334,15

**Total deviz:**

**398 004,84**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a curtii IP  
Gimnaziul s.Ciietu

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1	DII09	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Sub bordura (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			168,01 80,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,37
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
<b>2. Lucrari de amenajare</b>						
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x18 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			278,93 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	350,00	2,80
	2666122800285-18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x18 cm	m	1,0050	158,00	158,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)	m3			769,29 57,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	50,00	57,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	500,00	655,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый)	m3			572,64 57,50

1	2	3	4	5	6	7
		и некапиллярный, вручную)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	50,00	57,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			252,44 ----- 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,00	172,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	50,00	1,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.