

**Primaria Cricova,  
str.Chisinaului 90, or Cricova**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de constructie a trotuarului perimetru dintre str. 31 August-str. Ungureanu-str. Crinelor

Valoarea de deviz 553 045,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	308,0000	16,00 16,00	4 928,00 4 928,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 5 cm	m3	154,0000	202,80 80,00	31 231,05 12 320,00
3	TsC35C3	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta <10 m	100 m3	1,5000	71,10 0,00	106,65 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0000	675,00 0,00	675,00 0,00
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	660,0000	10,28 0,00	6 783,48 0,00
		<i>Total</i>	lei			43 724,18
		<b>Total Lucrari de demolare</b>				<b>43 724,18</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>17 248,00</b>
		<b>2. Pavaj vibropresat</b>				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,8800	811,50 451,50	5 583,12 3 106,32
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	688,0000	73,85 12,80	50 808,80 8 806,40
8	DE18B	Pavaje gr. 4 cm executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	688,0000	223,38 52,20	153 687,50 35 913,60
		<i>Total</i>	lei			210 079,42
		<b>Total Pavaj vibropresat</b>				<b>210 079,42</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>47 826,32</b>
		<b>3. Borduri</b>				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3	13,8000	570,80 49,50	7 877,04 683,10
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton- Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm de drum	m	190,0000	184,67 33,50	35 087,49 6 365,00
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc.,	m	500,0000	141,91 15,00	70 953,00 7 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm-- Bordura vibropresata 80x200x1000 Gri				
		<i>Total</i>	lei			113 917,53
		<b>Total Borduri</b>				<b>113 917,53</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 548,10</b>

		Total	lei	367 721,13
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	19 109,38
		Cheltuieli de transport	2 %	5 066,71
		Cheltuieli de regie	12 %	47 027,68
		Beneficiu de deviz	5 %	21 946,25
		Total		460 871,15
		TVA	20 %	92 174,24
		<b>Total deviz:</b>		<b>553 045,39</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>79 622,42</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №**  
**Lucrari de constructie a trotuarului perimetru dintre str. 31 August-str.**  
**Ungureanu-str. Crinelor**

**Valoarea de deviz 553 045,39 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	885,3312	50,00	44 266,56
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	262,8484	50,00	13 142,42
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,7408	50,00	1 087,04
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	422,5280	50,00	21 126,40
		<b>Total manopera</b>				<b>79 622,42</b>

**Materiale:**

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	119,7120	320,00	38 307,84
2.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,8700	320,00	5 078,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,2100	320,00	1 027,20
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,4400	320,00	1 100,80
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	58,9616	320,00	18 867,71
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 112,3000	2,30	2 558,29
7.	2651122100027	Ciment portland M400	kg	1 100,8000	2,30	2 531,84
8.	2651122100442	Ciment portland M400	kg	10 822,2400	2,30	24 891,15
9.	26611128006551	Pavaje gr. 4 cm	m2	698,3200	100,00	69 832,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	32,5500	900,00	29 295,00
11.	2666122800286-2	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm de drum	m	190,9500	100,00	19 095,00
12.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - Bordura vibropresata 80x200x1000 Gri	m	502,5000	80,00	40 200,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,7600	40,00	550,40
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,6400	0,00	0,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,6400	0,00	0,00
16.	4100126202818	Apa	m3	1,3800	0,00	0,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>253 335,63</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	119,3500	110,00	13 128,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,7960	300,00	1 738,80

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,8980	130,00	376,74
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,9414	140,00	411,80
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,2560	300,00	2 476,80
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,0448	300,00	3 013,44
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	119,3500	45,00	5 370,75
9.	2952270007406	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	2,3700	45,00	106,65
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	37,6860	180,00	6 783,48
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,7840	180,00	681,12
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>34 763,08</b>

Total	lei	367 721,13
Asigurarea sociala si medicala	24 %	19 109,38
Cheltuieli de transport	2 %	5 066,71
Cheltuieli de regie	12 %	47 027,68
Beneficiu de deviz	5 %	21 946,25
Total		460 871,15
TVA	20 %	92 174,24

**Total deviz:**

**553 045,39**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria Cricova, str.Chisinaului 90, or Cricova Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			16,00 16,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	50,00	16,00
		<i>Total</i>	lei			4 928,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-gr. 5 cm	m3			202,80 80,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	140,00	2,67
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	110,00	85,25
		<i>Total</i>	lei			31 231,05
3	TsC35C3	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta <10 m	100 m3			71,10 0,00
	2952270007406	Incator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c	h-ut	1,5800	45,00	71,10
		<i>Total</i>	lei			106,65
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
		<i>Total</i>	lei			675,00
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			10,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	180,00	10,28
		<i>Total</i>	lei			6 783,48
		<b>2. Pavaj vibropresat</b>				
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			811,50 451,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	50,00	451,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	300,00	360,00
		<i>Total</i>	lei			5 583,12
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			73,85 12,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	50,00	12,80
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	320,00	55,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	300,00	4,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	180,00	0,99
		<i>Total</i>	lei			50 808,80
8	DE18B	Pavaje gr. 4 cm executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 10 cm	m2			223,38 52,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	50,00	50,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	26611128006551	Pavaje gr. 4 cm	m2	1,0150	100,00	101,50
	2651122100027	Ciment portland M400	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400	kg	15,7300	2,30	36,18
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	320,00	27,42
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	40,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			153 687,50
		<b>3. Borduri</b>				
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă M400 fr.20-40 GOST 8267-93	m3			570,80 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,1500	320,00	368,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,00
		<i>Total</i>	lei			7 877,04
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundație de beton-Bordura vibropresată B2 / 100x30x15cm de drum	m			184,67 33,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	900,00	40,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	320,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800286-2	Bordura vibropresată B2 / 100x30x15cm de drum	m	1,0050	100,00	100,50
		<i>Total</i>	lei			35 087,49
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm-- Bordura vibropresată 80x200x1000 Gri	m			141,91 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	900,00	43,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni - Bordura vibropresată 80x200x1000 Gri	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			70 953,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

L.S.

L.S.