

**Lucrari de reparatie a
acoperisului Blocului Terapeutic,
IMSP Spitalul raional Hincesti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 576 739,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Acoperisul				
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (ATENTIE Tigla metalica se recupereaza)	m2	960,000	31,05 30,80	29 808,00 29 568,00
2	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	99,000	10,65 10,50	1 054,35 1 039,50
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	960,000	6,60 6,30	6 336,00 6 048,00
4	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,000	61,70 61,60	123,40 123,20
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	245,000	5,00 4,90	1 225,00 1 200,50
6	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpana deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m	36,000	61,98 33,60	2 231,10 1 209,60
7	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc	12,000	76,58 27,30	918,90 327,60
8	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte cu grosimea 26 mm, cu latimea medie de 0,85 m	m2	100,000	432,40 142,10	43 240,00 14 210,00
9	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	100,000	57,98 35,00	5 798,00 3 500,00

1	2	3	4	5	6	7
10	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle de rasinoase 50x50 H mm+ Contrasterea 50 x30 mm, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	960,000	32,02 10,32	30 744,00 9 912,00
11	RpCH11B	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata	buc	4,000	376,85 118,30	1 507,40 473,20
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита всех деревянных конструкций)	m3	28,000	225,71 29,75	6 319,88 833,00
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	28,000	48,69 8,75	1 363,32 245,00
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consolidarea sarpantei existente)	kg	35,000	33,86 7,35	1 185,25 257,25
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	960,000	20,88 8,75	20 040,24 8 400,00
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	155,000	122,71 10,50	19 020,44 1 627,50
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	125,000	159,28 12,25	19 910,00 1 531,25
18	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata cutata (PROFNASTIL) pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab (cu grosimea 0.45 mm, h nu mai putin de 20 mm)	m2	965,000	161,99 50,40	156 321,80 48 636,00
19	RpCP18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in asterea si prevazute cu contrafise	kg	150,000	40,04 17,50	6 006,42 2 625,00
20	RpCR29A	Curatarea lemnului existent de coarja	m2	445,000	20,55 8,05	9 144,75 3 582,25
21	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (ATENTIE inclusiv moluzul de pe acopewris)	t	48,000	15,75 15,75	756,00 756,00
22	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	48,000	69,09 0,00	3 316,32 0,00
23	TrI22AT0 4	Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe	1 km	1,000	1,16	1,16

1	2	3	4	5	6	7
		drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t			1,16	1,16
24	TrI1AC13 B1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 1, pe rampa	t	8,000	14,00 14,00	112,00 112,00
25	RpCR41D	Lucru la fasade de pe autoturn p/u instalarea jgeaburilor , burlanelor , constructia stresinei	m2	155,000	93,30 13,30	14 461,50 2 061,50

Total 1. Acoperisul						380 945,22
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

Cheltuieli direct	lei	380 945,22
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	85 712,67
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	4 488,04
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %	1,00 %	4 711,46
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	4 758,57
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	480 615,96
TVA	20,00 %	96 123,19
Total, inclusiv TVA	lei	576 739,16

Total deviz: 576 739,16

Intocmit SRL "Constructiv Grup"
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)