

**Replanificarea salilor de
operatie in blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP
SCM " Sfanta Treime"
mun.Chisinau №04/24 - SAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-9
Utilaj ECLUZE MEDICALE**

Valoarea de deviz 412 082,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	13,0000	633,174 116,000	8 231,268 1 508,000
		<i>Total</i>	lei			8 231,268
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			361,920
		<i>Transprtarea materialelor</i>	1,5 %			85,649
		<i>Total</i>				8 678,837
		<i>Cheltuieli de regie</i>	15 %			226,200
		<i>Total</i>				8 905,037
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,5 %			133,576
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				9 038,613 1 508,000
		2. Capitolul 2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil	buc	11,0000	23 856,300 0,000	262 419,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; - sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)				
3	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:- fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! -dimensiuni exterioare: 600x600x600mm - grosime otelinoxidabil 2 mm;- sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc	2,0000	34 591,670 0,000	69 183,340 0,000
		<i>Total</i>	lei			331 602,640
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			3 979,232
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				335 581,872

		Total	lei	344 620,48
		TVA	20 %	67 462,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		412 082,99 <hr/> 1 508,00

Intocmit

SRL " Aria Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Replanificarea salilor de
operatie in blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP
SCM " Sfanta Treime"
mun.Chisinau №04/24 - SAC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Utilaj ECLUZE MEDICALE**

Valoarea de deviz 412 082,99 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-9:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	30,1600	50,00	1 508,000
Total manopera						1 508,00

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,9500	65,37	127,471
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,2100	59,17	130,766
3.	1019852	Vopsea	kg	0,3900	53,67	20,931
4.	1111	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; -sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)	buc	11,0000	23 856,30	262 419,300
5.	1112	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:-fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! - dimensiuni exterioare: 600x600x600mm - grosime otelinoxidabil 2 mm;-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc	2,0000	34 591,67	69 183,340
6.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,1950	27 850,00	5 430,750
Total materiale de construcții						337 312,56

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3000	250,00	325,000
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,0100	35,00	350,350
3.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3000	260,00	338,000

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			633,174 116,000
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,37	9,81
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	59,17	10,06
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	53,67	1,61
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	27 850,00	417,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	35,00	26,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	260,00	26,00
		2. Capitolul 2. Utilaj				
2	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; -sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)	buc			23 856,300 0,000
	1111	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete (fabricata din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor tip V2Q (304) periat sau neted; ecluza cu 2 usi vitrate; dimens exterioare 600*600*600 mm; grosime otel inoxidabil 2 mm; -sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor)	buc	1,0000	23 856,30	23 856,30
3	Pretul firmei	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:-fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! - dimensiuni exterioare: 600x600x600mm - grosime otelinoxidabil 2 mm;-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc			34 591,670 0,000
	1112	Ecluza medicala de transmitere (pass-box) integrata in perete:-fabricat din otel inoxidabil rezistent la actiunea acizilor, tip V2Q(304) periat sau neted;-ecluza cu 2 usi vitrate, din partea de sala de operatii se integreaza protectia radiologica RTG! -dimensiuni exterioare: 600x600x600mm - grosime otelinoxidabil 2 mm;-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor	buc	1,0000	34 591,67	34 591,67

APROBAT:

Intocmit
SRL " Aria Grup"