

**IMSP Spitalul Clinic de
psihiatrie or.Codru
(mun.Chisinau)**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala a grupurilor sanitare din BC3**

Valoarea de deviz 2 196 523,380 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Санузел 1 Этаж первый тип 1.1. Общестроительные работы 1.1.1. Демонтаж				
1	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,620	156,883 126,852	567,918 459,204
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,620	54,188 54,188	196,160 196,160
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2	2,200	24,217 24,217	53,278 53,278
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,300	24,217 24,217	176,786 176,786
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,620	46,026 44,976	1 455,327 1 422,126
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,300	92,511 92,256	7 891,180 7 869,436
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,300	15,978 15,568	1 362,941 1 327,968
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti)	m2	4,000	24,217	96,868




1	2	3	4	5	6	7
		etc.)			24,217	96,868
9	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,400	14,730 14,415	256,302 250,821
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,120	27,577 26,526	444,546 427,606
11	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	44,360	21,662 13,262	960,929 588,305
12	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	16,120	21,663 13,263	349,211 213,803
13	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	223,236 221,350	80,365 79,686
14	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,298 17,298	34,596 34,596
Total Демонтаж						13 926,407
Incluziv salariu						13 196,643
		1.1.2. Montaj				
15	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	1 983,922 300,311	714,212 108,112
16	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	1 989,370 311,363	855,429 133,886
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,710	4,348 1,727	24,827 9,860
18	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	85,300	70,039 36,902	5 974,295 3 147,775
19	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	85,300	49,448 26,236	4 217,904 2 237,900



1	2	3	4	5	6	7
20	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2	85,300	28,584 11,532	2 438,175 983,680
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,740	68,032 40,362	3 247,829 1 926,882
22	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	47,740	45,876 21,677	2 190,100 1 321,279
23	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	133,040	60,466 50,741	8 044,358 6 750,544
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,740	268,295 144,150	12 808,380 6 881,721
25	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	85,300	275,872 161,448	23 531,886 13 771,515
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,400	67,660 49,011	1 177,285 852,791
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din masa plastica inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000	1 459,389 46,704	4 378,168 140,113
28	CK23A	Ferestre din masa plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,880	1 212,420 54,197	3 491,771 156,086




1	2	3	4	5	6	7
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	99,224 23,064	158,758 36,902
30	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din inase plastice	m	3,800	96,849 5,189	368,028 19,720
31	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	6,600	275,872 161,448	1 820,753 1 065,557
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,360	4,353 1,730	193,079 76,745
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	36,481 31,713	1 377,529 1 197,483
34	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	19,040 17,298	718,936 653,172
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,760	4,353 1,730	164,355 65,329
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,760	39,797 31,713	1 502,738 1 197,483
37	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,260	175,285 115,320	5 829,986 3 835,544
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,120	19,179 11,532	309,158 185,896
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	16,120	36,481 31,713	588,072 511,214




1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	19,039 17,298	306,914 278,844
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,120	39,797 31,713	641,527 511,214
44	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	1 321,773 665,973	2 643,546 1 331,946
45	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2	8,500	992,562 49,527	8 436,777 420,976
46	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000	208,218 147,033	624,654 441,099
47	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2	8,480	992,566 49,528	8 416,959 419,996
48	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv arnataurile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,150	1 459,392 46,710	7 515,869 240,558
49	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	15,300	63,426 63,426	970,418 970,418
50	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,300	73,881 0,000	1 130,386 0,000
Total Montaj						116 953,425
Incluziv salariu						51 938,054



1	2	3	4	5	6	7
Total						130 879,832
Общестроительные работы						
Incluziv salariu						65 134,697
51	RpSC05A	1.2. Сантехника 1.2.1. Демонтаж Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,777	109,554
52	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426	126,852
53	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,700	17,298	150,493
Total Демонтаж						386,899
Incluziv salariu						386,899
54	SC04C	1.2.2. Монтаж Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,000	899,036	6 293,250
55	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	435,139	3 045,973
56	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" 1/2"	buc	14,000	48,299	676,183
57	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 771,662	7 086,648
58	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	418,059	1 672,236
59	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	96,285	481,423




1	2	3	4	5	6	7
60	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	43,000	81,117 19,028	3 488,043 818,195
61	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	48,299 7,496	193,195 29,983
62	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	64,491 18,451	386,947 110,707
63	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc	4,000	102,345 16,145	409,379 64,579
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc	4,000	71,345 16,145	285,379 64,579
65	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc	1,000	62,345 16,145	62,345 16,145
66	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	41,579 14,415	706,843 245,055
67	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc	7,000	38,213 12,685	267,492 88,796
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод 50)	buc	10,000	38,213 12,685	382,132 126,852
69	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc	6,000	38,213 12,685	229,279 76,111
Total Монтаж						25 666,747
Incluziv salariu						4 767,327
Total Сантехника						26 053,646



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 154,226
Total Санузел 1 Этаж первый тип						156 933,478
Incluziv salariu						70 288,923
		2. Санузел 2 Этаж первый тип 2.1. Общестроительные работы 2.1.1. Демонтаж				
70	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,620	156,883 126,852	567,918 459,204
71	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,620	54,188 54,188	196,160 196,160
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2	2,200	24,217 24,217	53,278 53,278
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,300	24,217 24,217	176,786 176,786
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,620	46,026 44,976	1 455,327 1 422,126
75	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,300	92,511 92,256	7 891,180 7 869,436
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,300	15,978 15,568	1 362,941 1 321,968
77	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,217 24,217	96,868 96,868
78	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,400	14,730 14,415	256,302 250,821
79	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,120	27,577 26,526	444,546 427,606
80	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	44,360	21,662 13,262	960,929 588,305



1	2	3	4	5	6	7
81	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	16,120	21,663 13,263	349,211 213,803
82	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	223,236 221,350	80,365 79,686
83	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,298 17,298	34,596 34,596
Total Демонтаж						13 926,407
Incluziv salariu						13 196,643
2.1.2. Montaj						
84	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	1 983,922 300,311	714,212 108,112
85	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	1 989,370 311,363	855,429 133,886
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,710	4,348 1,727	24,827 9,860
87	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparate mecanica a mortarului.	m2	85,300	70,039 36,902	5 974,295 3 147,775
88	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	85,300	49,448 26,236	4 217,904 2 237,900
89	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2	85,300	28,584 11,532	2 438,175 983,680
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,740	68,032 40,362	3 247,829 1 926,882
91	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2	47,740	45,876 27,677	2 190,100 1 321,279



1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
92	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	133,040	60,466 50,741	8 044,358 6 750,544
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,740	268,295 144,150	12 808,380 6 881,721
94	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, în încăperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	85,300	275,872 161,448	23 531,886 13 771,515
95	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,400	67,660 49,011	1 177,285 852,791
96	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	3,000	1 459,389 46,704	4 378,168 140,113
97	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canatui la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafata tocului pînă la 1,00 mp inclusiv	m2	2,880	1 212,420 54,197	3 491,771 156,086
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	99,224 23,064	158,758 36,902
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,800	96,849 5,189	368,028 19,720
100	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti și stilpi,	m2	6,600	275,872 161,448	1 820,753 1 065,557




1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,360	4,353 1,730	193,079 76,745
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	36,481 31,713	1 377,529 1 197,483
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	19,040 17,298	718,936 653,172
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,760	4,353 1,730	164,355 65,329
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,760	39,797 31,713	1 502,738 1 197,483
106	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,260	175,285 115,320	5 829,986 3 835,544
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,120	19,179 11,532	309,158 185,896
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	36,481 31,713	588,072 511,214
110	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	19,039 17,298	306,914 278,844
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	16,120	39,797 31,713	641,527 511,214



1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
113	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	1 321,773 665,973	2 643,546 1 331,946
114	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2	8,500	992,562 49,527	8 436,777 420,976
115	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,000	208,218 147,033	624,654 441,099
116	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2	8,480	992,566 49,528	8 416,959 419,996
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,150	1 459,392 46,710	7 515,869 240,558
118	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	15,300	63,426 63,426	970,418 970,418
119	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,300	73,881 0,000	1 130,386 0,000
Total Montaj						116 953,425
Incluziv salariu						51 938,054
Total Общестроительные работы						130 879,832
Incluziv salariu						65 134,697
		2.2. Сантехника 2.2.1. Демонтаж				
120	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,777 54,777	109,554 109,554
121	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426	126,852



1	2	3	4	5	6	7
					63,426	126,852
122	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,700	17,298	150,493
					17,298	150,493
Total Демонтаж						386,899
Incluziv salariu						386,899
123	SC04C	2.2.2. Монтаж Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,000	899,036	6 293,250
					109,554	766,878
124	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	435,139	3 045,973
					95,139	665,973
125	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	48,299	676,183
					7,496	104,941
126	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 771,662	7 086,648
					271,002	1 084,008
127	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	418,059	1 672,236
					66,309	265,236
128	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	96,285	481,423
					47,858	239,289
129	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	43,000	81,117	3 488,043
					19,028	818,195
130	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	48,299	193,195
					7,496	29,983
131	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110	m	6,000	64,491	386,947
					18,451	110,707



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
132	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (I eu 100x100x50)	buc	4,000	102,345 16,145	409,379 64,579
133	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc	4,000	71,345 16,145	285,379 64,579
134	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc	1,000	62,345 16,145	62,345 16,145
135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	41,579 14,415	706,843 245,055
136	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc	7,000	38,213 12,685	267,492 88,796
137	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод 50)	buc	10,000	38,213 12,685	382,132 126,852
138	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Тройник 50x50x50)	buc	6,000	38,213 12,685	229,279 76,111
Total Монтаж						25 666,747
Incluziv salariu						4 767,327
Total Сантехника						26 053,646
Incluziv salariu						5 154,226
Total Санузел 2 Этаж первый тип						156 933,478
Incluziv salariu						70 288,923
		3. Санузел 3 Этаж первый тип 3.1. Общестроительные работы 3.1.1. Демонтаж				
139	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	3,620	156,883	567,918



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice			126,852	459,204
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFI., PAS etc.	m2	3,620	54,188 54,188	196,160 196,160
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ПОДОКОННИК	m2	2,200	24,217 24,217	53,278 53,278
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,300	24,217 24,217	176,786 176,786
143	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,620	46,026 44,976	1 455,327 1 422,126
144	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,300	92,511 92,256	7 891,180 7 869,436
145	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,300	15,978 15,568	1 362,941 1 327,968
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,217 24,217	96,868 96,868
147	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,400	14,730 14,415	256,302 250,821
148	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,120	27,577 26,526	444,546 427,606
149	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	44,360	21,662 13,262	960,929 588,305
150	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	16,120	21,663 13,263	349,211 213,803
151	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	223,236 221,350	80,365 79,686
152	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat		buc 2,000	17,298 17,298	34,596 34,596



1	2	3	4	5	6	7
Total Демонтаж						13 926,407
Incluziv salariu						13 196,643
3.1.2. Montaj						
153	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	1 983,922 300,311	714,212 108,112
154	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	1 989,370 311,363	855,429 133,886
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,710	4,348 1,727	24,827 9,860
156	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	85,300	70,039 36,902	5 974,295 3 147,775
157	CF51A k=3.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	85,300	49,448 26,236	4 217,904 2 237,900
158	CF17C	Diverse lucrari - strat plasa zincata	m2	85,300	28,584 11,532	2 438,175 983,680
159	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	47,740	68,032 40,362	3 247,829 1 926,882
160	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	47,740	45,876 27,677	2 190,100 1 321,279
161	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "hidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	133,040	60,466 50,741	8 044,358 6 750,544
162	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,740	268,295 144,150	12 808,380 6 881,721



1	2	3	4	5	6	7
163	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	85,300	275,872 161,448	23 531,886 13 771,515
164	CG18A	Plinte orizontale cu înălțimea maximă de 15 cm la pereți din gresie ceramică fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apă, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	17,400	67,660 49,011	1 177,285 852,791
165	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	3,000	1 459,389 46,704	4 378,168 140,113
166	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pînă la 35 m inclusiv, avînd suprafața tocului pînă la 1,00 mp inclusiv	m2	2,880	1 212,420 54,197	3 491,771 156,086
167	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	99,224 23,064	158,758 36,902
168	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,800	96,849 5,189	368,028 19,720
169	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	6,600	275,872 161,448	1 820,753 1 065,557
170	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	44,360	4,353 1,730	193,079 76,745
171	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	37,760	36,481 31,713	1 377,529 1 197,483



1	2	3	4	5	6	7
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	19,040 17,298	718,936 653,172
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,760	4,353 1,730	164,355 65,329
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,760	39,797 31,713	1 502,738 1 197,483
175	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,260	175,285 115,320	5 829,986 3 835,544
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,120	19,179 11,532	309,158 185,896
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	36,481 31,713	588,072 511,214
179	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,120	19,039 17,298	306,914 278,844
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,120	39,797 31,713	641,527 511,214
182	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	1 321,773 665,973	2 643,546 1 331,946
183	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m2	8,500	992,562 49,527	8 436,777 420,976
184	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe	m2	3,000	208,218	624,654




1	2	3	4	5	6	7
		structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			147,033	441,099
185	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m2	8,480	992,566 49,528	8 416,959 419,996
186	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,150	1 459,392 46,710	7 515,869 240,558
187	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	15,300	63,426 63,426	970,418 970,418
188	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,300	73,881 0,000	1 130,386 0,000
Total Montaj						116 953,425
Incluziv salariu						51 938,054
Total						130 879,832
Общестроительные работы						
Incluziv salariu						65 134,697
		3.2. Сантехника				
		3.2.1. Демонтаж				
189	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,777 54,777	109,554 109,554
190	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426 63,426	126,852 126,852
191	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,700	17,298 17,298	150,493 150,493
Total Демонтаж						386,899
Incluziv salariu						386,899
		3.2.2. Монтаж				
192	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,	buc	7,000	899,036	6 293,250



1	2	3	4	5	6	7
		avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal			109,554	766,878
193	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	435,139 95,139	3 045,973 665,973
194	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	48,299 7,496	676,183 104,941
195	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 771,662 271,002	7 086,648 1 084,008
196	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	418,059 66,309	1 672,236 265,236
197	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	96,285 47,858	481,423 239,289
198	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	43,000	81,117 19,028	3 488,043 818,195
199	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	48,299 7,496	193,195 29,983
200	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	64,491 18,451	386,947 110,707
201	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc	4,000	102,345 16,145	409,379 64,579
202	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc	4,000	71,345 16,145	285,379 64,579
203	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	1,000	62,345	62,345



1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)			16,145	16,145
204	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	41,579 14,415	706,843 245,055
205	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc	7,000	38,213 12,685	267,492 88,796
206	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод 50)	buc	10,000	38,213 12,685	382,132 126,852
207	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc	6,000	38,213 12,685	229,279 76,111
Total Монтаж						25 666,747
Incluziv salariu						4 767,327
Total Сантехника						26 053,646
Incluziv salariu						5 154,226
Total Санузел 3 Этаж первый тип						156 933,478
Incluziv salariu						70 288,923
		4. Санузел 4 Этаж первый тип				
		4.1. Общестроительные работы				
		4.1.1. Демонтаж				
208	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,620	156,883 126,852	567,918 459,204
209	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,620	54,188 54,188	196,160 196,160
210	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2	2,200	24,217 24,217	53,278 53,278
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,	m2	7,300	24,217	176,786



1	2	3	4	5	6	7
		ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)			24,217	176,786
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,620	46,026 44,976	1 455,327 1 422,126
213	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,300	92,511 92,256	7 891,180 7 869,436
214	RpCJ35A	Desfaceri de tenculeli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,300	15,978 15,568	1 362,941 1 327,968
215	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,000	24,217 24,217	96,868 96,868
216	RpCK42E	Desfacerea plintelor din lemn	m	17,400	14,730 14,415	256,302 250,821
217	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,120	27,577 26,526	444,546 427,606
218	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	44,360	21,662 13,262	960,929 588,305
219	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	16,120	21,663 13,263	349,211 213,803
220	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,360	223,236 221,350	80,365 79,686
221	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	17,298 17,298	34,596 34,596

Total Демонтаж

13 926,407

Incluziv salariu

13 196,643

4.1.2. Montaj						
222	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,360	1 983,922 300,311	714,212 108,112
223	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,430	1 989,370 311,363	855,429 133,886



1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
234	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,000	1 459,389 46,704	4 378,168 140,113
235	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2.880	1 212,420 54,197	3 491,771 156,086
236	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	99,224 23,064	158,758 36,902
237	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,800	96,849 5,189	368,028 19,720
238	CI06C5	Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	6,600	275,872 161,448	1 820,753 1 065,557
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,360	4,353 1,730	193,079 76,745
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofln" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	36,481 31,713	1 377,529 1 197,483
241	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,760	19,040 17,298	718,936 653,172
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,760	4,353 1,730	164,355 65,329
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,760	39,797 31,713	1 502,738 1 197,483



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
244	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m ²	33,260	175,285 115,320	5 829,986 3 835,544
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	16,120	19,179 11,532	309,158 185,896
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	16,120	36,481 31,713	588,072 511,214
248	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	16,120	19,039 17,298	306,914 278,844
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	16,120	4,354 1,731	70,182 27,907
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	16,120	39,797 31,713	641,527 511,214
251	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,000	1 321,773 665,973	2 643,546 1 331,946
252	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori pentru dus	m ²	8,500	992,562 49,527	8 436,777 420,976
253	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m ²	3,000	208,218 147,033	624,654 441,099
254	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet, pereti dispartitori	m ²	8,480	992,566 49,528	8 416,959 419,996
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m ²	5,150	1 459,392 46,710	7 515,869 240,558



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
256	TrB05C1-2	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 20 m	t	15,300	63,426 63,426	970,418 970,418
257	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,300	73,881 0,000	1 130,386 0,000
Total Montaj						116 953,425
Incluziv salariu						51 938,054
Total						130 879,832
Общестроительные работы						
Incluziv salariu						65 134,697
		4.2. Сантехника				
		4.2.1. Демонтаж				
258	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	54,777 54,777	109,554 109,554
259	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000	63,426 63,426	126,852 126,852
260	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,700	17,298 17,298	150,493 150,493
Total Демонтаж						386,899
Incluziv salariu						386,899
		4.2.2. Монтаж				
261	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	7,000	899,036 109,554	6 293,250 766,878
262	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	435,139 95,139	3 045,973 665,973
263	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	48,299 7,496	676,183 104,941



1	2	3	4	5	6	7
264	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	1 771,662 271,002	7 086,648 1 084,008
265	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	418,059 66,309	1 672,236 265,236
266	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	96,285 47,858	481,423 239,289
267	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	43,000	81,117 19,028	3 488,043 818,195
268	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	48,299 7,496	193,195 29,983
269	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	64,491 18,451	386,947 110,707
270	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 100x100x50)	buc	4,000	102,345 16,145	409,379 64,579
271	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Otvod 100)	buc	4,000	71,345 16,145	285,379 64,579
272	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (revizie 100)	buc	1,000	62,345 16,145	62,345 16,145
273	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	17,000	41,579 14,415	706,843 245,055
274	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinik	buc	7,000	38,213 12,685	267,492 88,796



1	2	3	4	5	6	7
275	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (отвод 50)	buc	10,000	38,213 12,685	382,132 126,852
276	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50x50x50)	buc	6,000	38,213 12,685	229,279 76,111
Total Монтаж						25 666,747
Incluziv salariu						4 767,327
Total Сантехника						26 053,646
Incluziv salariu						5 154,226
Total Санузел 4 Этаж первый тип						156 933,478
Incluziv salariu						70 288,923
5. Санузел 1 Этаж второй тип						
5.1. Общестроительные работы						
5.1.1. Демонтаж						
277	RpCG29C 1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	3,620	156,883 126,852	567,918 459,204
278	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,620	54,188 54,188	196,160 196,160
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) подоконник	m2	2,200	24,217 24,217	53,278 53,278
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,300	24,217 24,217	176,786 176,786
281	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,620	46,026 44,976	1 455,327 1 422,126
282	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	85,300	92,511 92,256	7 891,180 7 869,436
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85,300	15,978 15,568	1 362,941 1 327,968

